Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001

Глава 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 10
Деревянные конструкции

ТСН-2001.3-10

Территориальные сметные нормативы для Москвы рассмотрены Межведомственным Советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (Протокол от 25 сентября 2006 года № МС-9-06), введены в действие с 1 декабря 2006 года Постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года»

Содержание

Техническая часть 5

Отдел 1. Деревянные конструкции 9

Раздел 1. Конструкции кровельных покрытий 9

Таблица 10-1. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий 9

Раздел 2. Стены 11

Таблица 10-2. Рубка стен 11

Таблица 10-3. Дополнительные работы по стенам 12

Таблица 10-4. Установка сжимов для рубленых стен 13

Таблица 10-5. Установка элементов каркаса 13

Таблица 10-6. Обшивка каркасных стен 14

Раздел 3. Перегородки 15

Таблица 10-7. Устройство чистых перегородок 15

Таблица 10-8. Устройство каркасно-филенчатых перегородок и барьеров 16

Раздел 4. Перекрытия 17

Таблица 10-9. Устройство перекрытий с укладкой балок 17

Таблица 10-10. Подшивка потолков 19

Таблица 10-11. Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из щитов 20

Таблица 10-13. Устройство слуховых окон 21

Раздел 6. Окна 21

Таблица 10-14. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами 21

Таблица 10-15. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами 23

Таблица 10-16. Установка приборов 24
Таблица 10-17. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий 24
Таблица 10-18. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий 25
Таблица 10-19. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах 25
Таблица 10-20. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах 26
Таблица 10-75. Заполнение оконных проемов в железобетонных стенах теплошумозащитными оконными блоками типа "Евростандарт" со стеклопакетами .27
Раздел 7. Двери 28
Таблица 10-21. Установка блоков 28
Таблица 10-22. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах 29
Таблица 10-23. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками 29
Таблица 10-24. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками 30
Таблица 10-25. Установка коробок в деревянных стенах 31
Таблица 10-26. Обивка дверей 32
Таблица 10-27. Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах 33
Таблица 10-76. Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных стенах .33
Таблица 10-77. Установка рейки-добора 35
Таблица 10-78. Установка дверного доводчика к дверям из древесины 36
Таблица 10-79. Установка врезных дверных замков с ручками в готовые гнезда....36
Таблица 10-80. Бескоробочная навеска входных в квартиру однопольных дверных полотен 36
Таблица 10-81. Установка противопожарных, усиленных деревянных дверных блоков, входных в квартиру 37
Таблица 10-82. Установка дверного доводчика к металлическим дверям 38
Раздел 8. Ворота....38
Таблица 10-28. Установка ворот 38
Раздел 9. Лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки 39
Таблица 10-29. Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков 39
Раздел 10. Каркас из брусьев для навесов и крылец 40
Таблица 10-30. Установка каркаса из брусьев....40
Раздел 11. Встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия 40
Таблица 10-31. Установка по месту шкафных и антресольных стенок, полок. Изготовление комплекта деталей встроенных шкафов в построечных условиях 40
Таблица 10-32. Установка дверных блоков, шкафных замков 41

Таблица 10-33. Установка штучных изделий 42
Таблица 10-34. Установка и крепление наличников, раскладок 42
Раздел 12. Ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений 44
Таблица 10-35. Устройство заборов 44
Таблица 10-36. Устройство калиток 45
Таблица 10-37. Устройство ворот 46
Таблица 10-38. Устройство заборов из щитов 48
Таблица 10-39. Устройство калиток из готовых полотен 49
Таблица 10-40. Устройство ворот из готовых полотен 50
Раздел 13. Прочие конструкции 51
Таблица 10-41. Установка стульев на лежнях 51
Таблица 10-42. Устройство ростверков 51
Таблица 10-43. Устройство цоколей с установкой забирки 52
Таблица 10-44. Укладка по фермам прогонов 53
Таблица 10-45. Устройство по фермам настила 53
Раздел 14. Огнезащита конструкций 55
Таблица 10-46. Огнезащита деревянных конструкций 55
Таблица 10-47. Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам 55
Раздел 15. Антисептирование 56
Таблица 10-48. Антисептирование водными растворами 56
Таблица 10-49. Антисептирование пастами 56
Отдел 2. Сборки жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки 57
Раздел 1. Щиты дощатые подпольных каналов 57
Таблица 10-50. Укладка щитов над подпольными каналами 57
Раздел 2. Перекрытия цокольные 57
Таблица 10-51. Сборка цокольных перекрытий 57
Таблица 10-52. Утепление цоколя плитами 58
Раздел 3. Стены наружные и внутренние 58
Таблица 10-53. Сборка стен щитовой конструкции 58
Таблица 10-54. Сборка стен каркасной конструкции 59
Таблица 10-55. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей 60
Таблица 10-56. Сборка стен из брусьев 60
Раздел 4. Рейки маячные 61
Таблица 10-57. Прибивка по стенам маячных реек 61
Раздел 5. Перегородки 61

Таблица 10-58. Сборка перегородок 61
Раздел 6. Перекрытия междуэтажные 62
Таблица 10-59. Сборка перекрытий с настилкой полов 62
Раздел 7. Перекрытия чердачные 62
Таблица 10-60. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам 62
Таблица 10-61. Сборка чердачных перекрытий по дощатым фермам 63
Раздел 8. Перекрытия панельные 63
Таблица 10-62. Сборка перекрытий 63
Раздел 9. Стропила 64
Таблица 10-63. Установка стропил 64
Раздел 10. Крыши, карнизы, фронтоны 64
Таблица 10-64. Сборка кровли, карнизов и фронтонов 64
Раздел 11. Лестницы 65
Таблица 10-65. Сборка лестниц с перилами и площадок 65
Таблица 10-66. Ограждение лестничных площадок перилами 66
Раздел 12. Веранды, террасы, крыльца, козырьки и люфт-клозеты 66
Таблица 10-67. Сборка веранд и террас 66
Таблица 10-68. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов 67
Раздел 13. Сборка зданий из объемных деревянных блоков (контейнеров) 67
Таблица 10-69. Установка блоков (контейнеров) 67
Отдел 3. Перегородки, подвесные потолки обшитые гипсокартонными листами 68
Раздел 1. Перегородки на деревянном каркасе 68
Таблица 10-70. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий 68
Раздел 2. Перегородки и подвесные потолки на металлическом каркасе 69
Таблица 10-71. Устройство перегородок и подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом (без подготовки под отделку) 69
Таблица 10-72. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках из гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм 71
Таблица 10-73. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в проемы перегородок из гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм 71
Таблица 10-74. Усиление каркаса перегородок 72

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы и расценки на выполнение работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.2. Сборник состоит из трех отделов:

1.2.1. Деревянные конструкции.

1.2.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки.

1.2.3. Перегородки и потолки, обшитые гипсокартонными листами.

1.3. Нормы и расценки, приведенные в отделе 1, предназначены для определения затрат на работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.4. Нормы и расценки, приведенные в отделе 2, предназначены для определения затрат на устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В нормах и расценках этого раздела учтены затраты труда и машин, а также стоимость вспомогательных материалов (гвоздей, поковок, пакли, смолы и др.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Стоимость изделий и деталей, входящих в комплекты зданий заводского изготовления, и основные материалы, не вошедшие в состав комплекта и поставляемые за дополнительную плату (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в нормах и расценках раздела 2 не учтены. Их стоимость следует учитывать дополнительно по данным заводов производителей и проектным спецификациям.

1.5. В нормах и расценках предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда и заработной плате (кроме табл. 10-2) следует применять коэффициенты:

для дуба, бука, граба, ясеня - 1,2;

для лиственницы, березы - 1,1.

При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда и заработной плате (табл. 10-2) следует применять коэффициент 1,15.

1.6. В нормах и расценках учтено выполнение полного комплекса работ - основных, а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

1.6.1. Защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по табл. 10-48, 10-49.

1.7. Нормами и расценками 10-2-1÷10-2-6 на устройство рубленых стен учтены работы по укладке подкладной доски с прокладкой пакли, обернутой двумя слоями толя, антисептированию нижних венцов и первичной конопатке стен.

1.8. Нормами и расценками 10-3-4, 10-3-5 на устройство фронтонов и карнизов учтена установка каркаса и обшивка строганными досками.

1.9. Нормами и расценками табл. 10-5 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки).

1.10. Нормами и расценками 10-9-1÷10-9-12 на устройство перекрытий предусмотрены: укладка балок, ригелей, наката или устройство несущей подшивки из досок, прокладка

пергамина и утепление минераловатными плитами без учета стоимости балок и минераловатных плит, расход которых следует принимать по проекту.

1.11. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно по нормам и расценкам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.12. Нормами и расценками 10-14-5÷10-14-12 и 10-19-1÷10-19-4 на заполнение оконных проемов блоками или отдельными элементами в рубленых стенах предусмотрена установка подоконных досок, наличников, накладных приборов, осмолка, обивка толем и конопатка коробок без учета стоимости блоков, коробок, переплетов, подоконных досок и приборов.

1.13. При заполнении проемов оконными блоками с открывающимися переплетами в каменных стенах промышленных зданий (табл. 10-15), следует добавлять нормы и расценки по табл. 10-16.

1.14. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проекту.

1.15. Нормы и расценки 10-29-1, 10-29-2 на устройство лестниц учитывают работы по изготовлению элементов маршей, площадок, перил и их установке.

1.16. Нормой и расценкой 10-31-3 на изготовление комплекта деталей встроенных шкафов в построечных условиях из панелей "ДСП" предусмотрен весь комплекс работ:

1.16.1. Изготовление деталей встроенного шкафа.

1.16.2. Контрольная сборка и разборка на детали для транспортировки на место установки.

1.16.3. Офанеровка лицевых кромок деталей, с установкой и стоимостью скобяных приборов, за исключением замков.

1.16.4. Установку шкафных замков следует принимать по норме и расценке 10-32-3.

1.16.5. Сборку шкафов и установку на место принимать по нормам и расценкам 10-31-1, 10-31-2.

1.17. Нормы и расценки 10-43-1, 10-43-2 на устройство цоколя учитывают выполнение земляных работ, устройство забирки, обшивку цоколя и установку сливной доски.

1.18. Стоимость работ по огнезащите конструкций и дополнительному антисептированию в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по нормам и расценкам табл. 10-46÷10-49.

1.19. Нормы и расценки табл. 10-69 предназначены для определения затрат на установку объемных деревянных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.20. Нормы и расценки 10-71-1÷10-71-4, табл. 10-72, 10-73 и 10-74 распространяются на устройство сборных гипсокартонных перегородок с металлическим каркасом по альбому РС 32301 (утвержденного Госстроем от 29.02.1988 г. № 116-р).

1.20.1. Нормами и расценками предусмотрено устройство перегородок высотой до 5 м с установкой, перестановкой и разборкой подмостей, при высоте помещений более 5 м - устройство перегородок принимать по индивидуальным расценкам.

1.20.2. Устройство перегородок с другим набором слоев обшивки каркаса гипсокартонными листами определять с учетом норм табл. 10-71-4 на соответствующее количество слоев гипсокартонных листов.

1.20.3. Нормами и расценками 10-71-1÷10-71-4, табл. 10-72÷10-74 учтен комплекс работ с учетом выполнения поворотов, сопряжений, торцов, отверстий под слаботочные и электроустановочные коробки, герметизация сопряжения перегородки с поверхностью пола.

1.20.4. Подготовка под отделку расценками не учтена, ее следует учитывать по Сборнику 15 «Отделочные работы».

1.20.5. Устройство проемов в этих перегородках с установкой дверных металлических коробок и деревянных дверных блоков принимать по нормам и расценкам 10-73-1, 10-73-2.

1.20.6. Нормами и расценками 10-71-1÷10-71-4 приняты гипсокартонные листы без отделки.

1.20.7. Толщина оцинкованных профилей каркаса перегородок принята 0,6 мм. При изменении толщины к расходу оцинкованных профилей каркаса (ПС, ПН, ПУ) применять коэффициенты:

- при толщине 0,7 мм - 1,167;
- при толщине 0,5 мм - 0,833.

1.20.8. Стоимость работ по устройству перегородок марки «ПУ» - усиленные с двойным каркасом определять по расценкам 10-71-1÷10-71-4 с коэффициентом 2 к прямым затратам и к расходу материалов на оцинкованные профили ПС, ПН, ПУ, не учтенные основными нормами и расценками. Расход гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм и пакет из гипсокартонных листов толщиной 24 мм принимать по проекту, а стоимость - по ценам поставщика.

1.20.9. Усиление перегородок листовой сталью принимать по норме и расценке 10-74-1, а арматурной сеткой - 10-74-2.

1.20.10. Установку наличников, при указании в проекте, принимать по табл. 10-34.

1.20.11. Нормами и расценками 10-71-1÷10-71-4 не учтена установка плинтусов (устанавливаются при устройстве полов).

1.20.12. Стоимость облицовки кирпичных, железобетонных и металлических колонн, а также вертикальных перепадов (облицовка ригелей, балок, венткоробов и т.п.) определять по норме и расценке 10-71-1.

1.21. Нормы и расценки 10-71-5 т 10-71-10 на устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом составлены на основании альбома РС 55301.

1.21.1. Нормами и расценками учтены листы гипсокартонные без отделки.

1.21.2. Толщина оцинкованных профилей каркаса подвесных потолков принята 0,6 мм.

1.21.3. При изменении толщины оцинкованных профилей к расходу оцинкованных профилей (ПС, ПН, ПУ, ПП1) применять коэффициенты:

при толщине 0,7 мм - 1,167;

при толщине 0,5 мм - 0,833.

1.21.4. Нормами и расценками не учтены работы по установке вентрешеток, лючков, светильников и анемостатов, а также по подготовке потолков под окраску или оклейку обоями, стоимость этих работ следует учитывать дополнительно.

1.21.5. Подготовку под отделку следует учитывать по сборнику № 15 «Отделочные работы».

1.21.6. Нормы и расценки 10-71-5÷10-71-7 учитывают устройство подвесных потолков 1-ой категории сложности, расположенные только в одной плоскости (без перепадов) - ГП - 2, 3, 4. Нормы и расценки 10-71-8, 10-71-9 учитывают устройство подвесных потолков 2-ой категории сложности, имеющие не более 2, 3 уровней (уступов) простых прямоугольных геометрических форм - ГП-2, ГП-3.

1.21.7. Норма и расценка 10-71-10 учитывает устройство подвесных потолков 3-й категории сложности, имеющих сложную геометрическую форму (изломы, перепады, кессоны) - ГП-3.

1.22. Нормой и расценкой 10-81-1 на установку противопожарных, усиленных деревянных дверных блоков, входных в квартиру не учтена стоимость работ по установке врезных дверных замков с ручками и конопатке дверных блоков паклей, смоченной в гипсовом растворе, предусмотренном проектом. Стоимость этих работ следует определять

по соответствующим нормам и расценкам.

2. Правила определения объемов работ.

2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до верха сливной доски.

2.2. Площадь рубленых и каркасных стен должна исчисляться за вычетом проемов. При определении площади стен принимать:

2.2.1. Длину рубленых наружных и каркасных стен - по наружному обводу.

2.2.2. Длину рубленых внутренних стен - между наружными гранями наружных стен.

2.2.3. Длину внутренних каркасных стен - между внутренними гранями наружных стен.

2.2.4. Высоту рубленых стен - от низа нижнего до верха верхнего венцов без добавления на осадку.

2.2.5. Высоту каркасных стен - с учетом нижней и верхней обвязки.

2.3. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен -по размерам полотен.

Площадь дверных проемов с фрамугами в общей коробке надлежит исчислять по наружному обводу коробок, принимая импост (или при его отсутствии нижний брусок фрамуги) за верхний брусок коробки.

2.4. Площадь наружных и внутренних несущих стен и перегородок щитовой конструкции заводского изготовления исчисляется по наружному обмеру без вычета проемов, при этом высоту их следует считать от низа цокольной обвязки до верха наружного слоя утеплителя (или до верха чердачной балки).

2.5. Площадь наружных и внутренних несущих стен и перегородок каркасной конструкции заводского изготовления исчисляется по наружному обмеру за вычетом проемов, при этом высоту их следует считать от нижней грани утеплителя стен до его верхней грани.

2.6. Площадь перегородок следует исчислять по проектной площади за вычетом проемов по наружному обводу коробок, а перегородок из гипсокартонных листов и за вычетом коммуникационных и пожарных шкафов.

2.7. Высоту деревянных перегородок следует измерять от уровня чистого пола, а перегородок из гипсокартонных листов - от подготовки под полы до потолка (или до верха перегородок, если они не доводятся до потолка).

2.8. Площадь устройства дверных проемов в гипсокартонных перегородках исчисляется в $м^2$, по наружному обводу коробок.

2.9. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

2.10. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

2.11. Объем работ по устройству стропил, каркасов следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.12. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.13. Объем работ по установке встроенной мебели исчисляется в $м^2$ развернутой площади ($м^2$ р. пл.) отдельных элементов встроенных шкафов и полок за исключением дверных проемов.

2.14. Объем работ по установке наличников исчисляется в метрах коробок шкафных и антресольных дверей по наружному обводу (м кор.).

2.15. Объем работ по установке деревянных подоконных досок следует определять по площади оконных проемов.

2.16. Площадь подвесных потолков из гипсокартонных листов с уступами типа ГП-2, с уступами типа ГП-3, кессонные типа ГП-3 следует определять по площади развернутой поверхности потолка.

3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам

Условия применения	Номера нормативных таблиц и граф	Коэффициент к затратам труда заработной плате
Установка пружин при заполнении проемов дверными блоками	21-1,2,3,4	1,03

Отдел 1. Деревянные конструкции

Раздел 1. Конструкции кровельных покрытий

Таблица 10-1. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

Состав работ: 1. Укрупнительная сборка конструкций (1, 2).
2. Подъем и установка конструкций с креплением.

Измеритель: 1 конструкция

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой, пролет, м		Установка балок		
					пролет 9 м, объем, м^3		пролет 12 м
			18	24	до 0,5	более 0,5	
			10-1-1	10-1-2	10-1-3	10-1-4	10-1-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**1040,17**	**1381,27**	**176,98**	**283,93**	**232,47**
	заработная плата рабочих	руб.	242,90	393,74	63,50	72,56	72,56
	эксплуатация машин	руб.	71,85	176,02	10,32	23,18	43,04
	в том числе: заработная плата	руб.	13,57	37,00	2,73	5,87	10,90
	материальные ресурсы	руб.	725,42	811,51	103,16	188,19	116,87
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,70	31,20	5,40	6,17	6,25
	Машины и механизмы						
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0.22	0,62	0,05	0,1	0,19
2.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,99	6,99	-	0,17	0,33
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33	0,93	0,07	0,16	0,29
	Материальные ресурсы						
1.1-1-19	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0016	0,0016	0,00027	0,0005	0,0007
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,021	0,023	0,00246	0,00463	-
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м^3	-	-	0,01	0,01	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0016	0,0016	0,00004	0,00024	-
1.1-1-212	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м^3	0,11	0,11	-	-	-
1.1-1-822	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м^3	0,06	0,06	-	-	-
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8	т	-	-	0,0041	0,01	0,0151

	кг						
1.1-1-1265	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, голь, марка ТГ-350	$м^2$	-	-	0.486	0,33	0,1
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,013	0,02	-	0,00042	0,0011
1.3-4-79	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали без сварки	т	-	-	0,00031	0,00047	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5291000000	Элементы металлические	кг	П	П	П	П	П
5366290000	Конструкции деревянные клееные	$м^3$	П	П	П	П	П

Таблица 10-1. (продолжение)

Состав работ: 1. Подъем и установка конструкций с креплением.
2. Укладка панелей покрытия с заделкой стыков (10).

Измеритель: 1 конструкция

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Установка балок				Укладка панелей покрытий длиной 6 м, площадь до 10 $м^2$
			пролет 15 м		пролет 18м		
					одинарных	спаренных	
			объем, $м^3$				
			до 2	более 2	до 5	до 10	
			10-1-6	10-1-7	10-1-8	10-1-3	10-1-10
	Прямые затраты:	**руб.**	**324,13**	**377,26**	**576,41**	**715,17**	**219,66**
	заработная плата рабочих	руб.	75,46	84,30	136,97	166,62	38,35
	эксплуатация машин	руб.	45,68	71,33	128,67	211,67	1,49
	в том числе: заработная плата	руб.	11,42	18,19	32,01	53,92	0,35
	материальные ресурсы	руб.	202,99	221,63	310,77	336,88	179,82
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,50	7,35	12,10	15,30	3,43
	Машины и механизмы						
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,2	0,32	0,56	0,95	-
2.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,47	0,47	1,44	1,44	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,48	0,84	1,42	0,02
	Материальные ресурсы						
1.1-1-19	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0001	0,0001	0,0003	0,00051	-
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,00342	0,00351	-	-	-
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	$м^3$	-	-	0,02	0,03	0,01
1.1-1-111	Вата минеральная, марка 100	$м^3$	-	-	-	-	0,06
1.1-1-227	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	$м^3$	-	-	-	-	0,01
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	-	-	-	-	0,00064

1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0188	0,0212	0,032	0,032	0,0095
1.1-1-1265	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, толь, марка ТГ-350	$м^2$	0,126	0,22	-	-	-
1.1-1-1502	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0×100 мм	т	-	-	0,00032	0,00032	0,00006
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,00157	0,00157	0,0047	0,0047	-
1.1-1-2659	Жгут синтетический строительный, диаметр 40 мм	м	-	-	-	-	8
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5291000000	Элементы металлические	кг	П	П	П	П	П
5366290000	Конструкции деревянные клееные	$м^3$	П	П	П	П	П
5367300000	Панели покрытия	$м^2$	-	-	-	-	П

Раздел 2. Стены

Таблица 10-2. Рубка стен

Состав работ: 1. Укладка подкладной доски с прокладкой просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя (1-5).

2. Рубка стен.

3. Антисептирование нижних венцов.

4. Первичная конопатка стен.

Измеритель: 100 $м^2$ стен за вычетом проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из брусьев, толщина, мм			Из бревен, диаметр, см		Из пластин
			100	150	180	20	24	
			10-2-1	10-2-2	10-2-3	10-2-4	10-2-5	10-2-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**5617,86**	**6695,44**	**7288,64**	**8611,30**	**8515,82**	**4034,34**
	заработная плата рабочих	руб.	3436,56	3494,61	3486,88	4713,66	4702,70	2205,90
	эксплуатация машин	руб.	406,44	606,69	726,53	975,91	1151,59	443,66
	в том числе: заработная плата	руб.	96,04	143,36	171,68	230,60	272,12	104,84
	материальные ресурсы	руб.	1774,86	2594,14	3075,23	2921,73	2661,53	1384,78
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	296,00	301,00	304,00	406,00	410,00	190,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	406,44	606,69	726,53	975,91	1151,59	443,66
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	173,6	201,39	213,5	194,46	200,48	112,84
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	$м^3$	0,11	0,16	0,19	-	-	-
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	$м^3$	-	-	-	0,44	0,44	-
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	142	213	255	195	168	129
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5314000000	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м,	$м^3$	-	-	-	24,5	29,1	1,18

	диаметром 14-24 см							
5333040000	Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, сорт II	$м^3$	-	-	-	-	-	10,1
5333100000	Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III	$м^3$	10,2	15,3	18,4	-	-	-

Таблица 10-3. Дополнительные работы по стенам

Состав работ: 1. Установка прибоин и обшивка досками обшивки (1).

2. Острожка бревен и брусьев с одной стороны (2, 3).

3. Устройство фронтонов с изготовлением и установкой элементов каркаса и обшивкой досками обшивки (4).

4. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки (5).

Измеритель: 100 $м^2$ стен, фронтонов за вычетом проемов и развернутой поверхности карнизов

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Обшивка стен рубленых	Острожка		Устройство фронтонов	Устройство карнизов
				брусьев	бревен		
			10-3-1	10-3-2	10-3-3	10-3-4	10-3-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**562,39**	**88,71**	**274,05**	**948,69**	**1773,07**
	заработная плата рабочих	руб.	452,80	83,96	259,38	794,97	1637,10
	эксплуатация машин	руб.	80,40	4,75	14,67	113,89	99,01
	в том числе: заработная плата	руб.	19,00	0,28	0,86	26,91	23,39
	материальные ресурсы	руб.	29,19	0,00	0,00	39,83	36,96
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	40,00	7,51	23,20	73,00	153,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	80,4	4,75	14,67	113,89	99,01
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	29,19	-	-	39,83	36,96
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5333010000	Доски строганные в четверть, сорт II толщина 13-16 мм	$м^3$	1,43	-	-	1,58	1,06
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III толщиной 40-75 мм	$м^3$	0,64	-	-	-	-
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 19-22 мм	$м^3$	-	-	-	-	0,58
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II толщиной 40-60 мм	$м^3$	-	-	-	1,36	0,92

Таблица 10-3. (продолжение)

Состав работ: 1. Обивка стен кровельной сталью по войлоку или асбесту (6-9).

2. Проолифка с двух сторон кровельной стали (6, 7).

Измеритель: 100 $м^2$ стен, фронтонов за вычетом проемов и развернутой поверхности карнизов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Обивка стен кровельной сталью			
			неоцинкованной по		оцинкованной по	
			войлоку	асбесту	войлоку	асбесту
			10-3-6	10-3-7	10-3-8	10-3-9
	Прямые затраты:	**руб.**	**9426,26**	**2001,67**	**9274,10**	**1849,61**
	заработная плата рабочих	руб.	400,04	304,92	363,73	268,57
	эксплуатация машин	руб.	30,68	24,57	30,68	24,57
	в том числе: заработная плата	руб.	6,37	5,80	6,37	5,80
	материальные ресурсы	руб.	8995,54	1672,18	8879,69	1556,47
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,40	28,00	33,40	25,10
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	30,68	24,57	30,68	24,57
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	146,72	126,7	30,87	10,99
1.1-1-121	Войлок строительный пропитанный	т	0,18	-	0,18	-
1.1-1-332	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	-	0,32	-	0,32
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0930115000	Сталь кровельная листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-	-	0,44	0,44
0930115000	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	0,44	0,44	-	-

Таблица 10-4. Установка сжимов для рубленых стен

Состав работ: 1. Установка сжимов с постановкой болтов.

Измеритель: 100 м сжимов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка сжимов для рубленых стен
			10-4-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**6642,17**
	заработная плата рабочих	руб.	1308,06
	эксплуатация машин	руб.	47,64
	в том числе: заработная плата	руб.	11,26
	материальные ресурсы	руб.	5286,47
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	117,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	47,64
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	7,56
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,146
1.1-1-78	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	$м^3$	1,05
1.1-1-219	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 13-16 мм	$м^3$	0,04

Таблица 10-5. Установка элементов каркаса

Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок.

2. Постановка креплений.

Измеритель: 1 $м^3$ древесины в конструкции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из брусьев	Из бревен и пластин

			10-5-1	10-5-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**700,42**	**651,74**
	заработная плата рабочих	руб.	247,27	220,90
	эксплуатация машин	руб.	41,69	43,18
	в том числе: заработная плата	руб.	9,85	10,20
	материальные ресурсы	руб.	411,46	387,66
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,50	20,10
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	41,69	43,18
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	16,73	21
1.1-1-19	Антисептики: паста антисептическая	т	0,00301	0,00107
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,0075	0,0185
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	$м^3$	0,12	-
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,0031	0,0042
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5314000000	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	-	0,72
5333040000	Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, сорт II	$м^3$	-	0,33
5333100000	Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м. сорт II	$м^3$	0,93	-

Таблица 10-6. Обшивка каркасных стен

Состав работ: 1. Обшивка стен пергамином (1, 4, 5) досками обшивки (1), плитами (2, 3), досками под штукатурку (4).

2. Обшивка углов и пересечений (1).

Измеритель: 100 $м^2$ обшивки стен за вычетом проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Досками обшивки	Плитами		Досками под штукатурку	Пергамином
				древесноволокнистыми твердыми 5 мм	древесностружечными 16 мм		
			10-6-1	10-6-2	10-6-3	10-6-4	10-6-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**781,15**	**279,99**	**947,65**	**372,75**	**103,36**
	заработная плата рабочих	руб.	410,92	199,29	863,69	247,32	93,73
	эксплуатация машин	руб.	60,30	56,57	56,57	79,65	2,98
	в том числе: заработная плата	руб.	14,25	13,37	13,37	18,82	0,70
	материальные ресурсы	руб.	309,93	24,13	27,39	45,78	6,65
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,30	18,30	75,30	24,20	8,28
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	60,3	56,57	56,57	79,65	2,98
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	6,65	-	-	6,65	6,65
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00725	0,0037	0,0042	0,006	-
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт	$м^3$	0,14	-	-	-	-

	II, толщина 25-32 мм						
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5333010000	Доски строганные в четверть, сорт II, толщина 13-16 мм	$м^3$	1,43	-	-	-	-
5333110000	Доски хвойных пород необрезные, длиной 2-6,5 м, сорт IV, толщиной 19-22 мм	$м^3$	-	-	-	2	-
5534110000	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 15-17 мм	$м^2$	-	-	102,5	-	-
5536020000	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые ТС-400, толщиной 5 мм	1000 $м^2$	-	0,1025	-	-	-
5774310000	Пергамин кровельный П-350	$м^2$	105	-	-	105	105

Раздел 3. Перегородки

Таблица 10-7. Устройство чистых перегородок

Состав работ: 1. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей.

2. Установка щитов (1).
3. Устройство однослойных дощатых перегородок (2).
4. Обшивка каркаса фанерой (3, 4).
5. Крепление перегородок к стенам и полу.

Измеритель: 100 $м^2$ перегородок за вычетом проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	Дощатых однослойных	Каркасных с обшивкой фанерой с	
					двух сторон	одной стороны
			10-7-1	10-7-2	10-7-3	10-7-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**1067,16**	**1927,22**	**3446,36**	**3212,75**
	заработная плата рабочих	руб.	726,44	1273,30	1571,57	1222,56
	эксплуатация машин	руб.	245,46	135,65	16,44	14,15
	в том числе: заработная плата	руб.	64,79	37,14	3,72	2,93
	материальные ресурсы	руб.	95,26	518,27	1858,35	1976,04
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	66,10	119,00	143,00	108,00
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,15	0,89	-	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые	маш.-ч	1,72	0,59	0,21	0,16

	бортовые, грузоподъемность до 5 т					
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов	маш.-ч	-	0,83	1	0,76
2.1-30-30	Рубанки ручные электрические	маш.-ч	-	0,27	-	2,39
	Материальные ресурсы					
1.1-1-19	Антисептики: паста антисептическая	т	-	0,0032	0,0071	0,00385
1.1-1-77	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	$м^3$	-	0,19	-	0,76
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	$м^3$	-	-	0,7	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,009	0,0042	0,0124	0,011
1.1-1-230	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 19-22 мм	$м^3$	0,02	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 25-40 мм	$м^3$	-	4,6	-	-
5361750000	Нательник размером 40×13 мм	м	90	-	87	-
5361750000	Штапик (раскладка) размером 10×16 мм	м	345	-	-	-
5366150000	Щиты перегородок	$м^2$	96,4	-	-	-
5512000000	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ. толщиной 3 мм	$м^3$	-	-	0,67	0,34

Таблица 10-8. Устройство каркасно-филенчатых перегородок и барьеров

Состав работ: 1. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей.

2. Установка щитов.
3. Крепление перегородок к стенам и полу.
4. Установка приборов.

Измеритель: 100 $м^2$ перегородок и барьеров

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство	
			перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	барьеров в гардеробных
			10-8-1	10-8-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**3078,34**	**1158,62**
	заработная плата рабочих	руб.	1006,35	764,90
	эксплуатация машин	руб.	261,87	315,46
	в том числе: заработная плата	руб.	61,63	74,15
	материальные ресурсы	руб.	1810,12	78,26
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	88,90	69,60
	Машины и механизмы			

2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,5	4,21
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для речки пиломатериалов	маш.-ч	0,89	1,39
2.1-30-30	Рубанки ручные электрические	маш.-ч	0,89	1,39
	Материальные ресурсы			
1.1-1-77	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,54	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0008	0,012
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0684	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
4980000000	Приборы дверные накладные	компл.	П	П
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м. сорт II, толщиной 25-40 мм	$м^3$	-	1,49
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 40-60 мм	$м^3$	-	1,17
5361750000	Штапик (раскладка) размером 10×16 мм	м	-	174
5366150000	Щиты перегородок	$м^2$	100	100

Раздел 4. Перекрытия

Таблица 10-9. Устройство перекрытий с укладкой балок

Состав работ: 1. Укладка балок с черепными брусками.
2. Установка анкеров (1-4).
3. Антисептирование концов балок с обертыванием толем (1-4).
4. Установка ригелей с креплением хомутами.
5. Укладка наката (1-3, 5-6).
6. Устройство несущей подшивки (4).
7. Прокладка пергамина.
8. Утепление перекрытий плитами минераловатными.

Измеритель: 100 $м^2$ перекрытий

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По стенам					
			каменным				рубленым	
			с накатом из			с несущей подшивкой из досок	с накатом из	
			щитов	горбыля	досок		щитов	горбыля
			10-9-1	10-9-2	10-9-3	10-9-4	10-9-5	10-9-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**4144,64**	**4450,60**	**4254,91**	**4136,70**	**3518,97**	**3837,93**
	заработная плата рабочих	руб.	1033,06	1415,70	1383,03	1218,62	1681,47	2077,11
	эксплуатация машин	руб.	617,10	540,42	377,40	407,92	606,69	530,01
	в том числе: заработная плата	руб.	145,65	127,53	89,01	96,22	143,36	125,24
	материальные ресурсы	руб.	2494,48	2494,48	2494,48	2510,16	1230,81	1230,81
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	94,00	130,00	127,00	109,00	153,00	189,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	617,1	540,42	377,4	407,92	606,69	530,01
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	96,32	96,32	96,32	112	20,3	20.3
1.1-1-19	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	-	-
1.1-1-77	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
1.1-1-764	Материал кровельный,	$м^2$	111	111	111	111	111	111

	пергамин, марка П-350							
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,11	0,11	0,11	0,11	-	-
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
1.1-1-1018	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РМ-350, с мелкой посыпкой	$м^2$	52,5	52,5	52,5	52,5	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 19-22 мм	$м^3$	-	-	1,85	-	-	-
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 25-40 мм	$м^3$	-	-	-	2,62	-	-
5333400000	Горбыль деловой	$м^3$	-	6,1	-	-	-	6.1
5366120000	Щиты перекрытий деревянные	$м^2$	80	-	-	-	80	-
5366250000	Балки с черепными брусками	$м^3$	П	П	П	П	П	П
5762900000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	$м^3$	П	П	П	П	П	П

Таблица 10-9. (продолжение)

Состав работ: 1. Укладка балок с черепными брусками.
2. Установка ригелей с креплением хомутами.
3. Укладка наката (7, 9-11).
4. Устройство несущей подшивки (8, 12).
5. Прокладка пергамина.
6. Утепление перекрытий плитами минераловатными.

Измеритель: 100 $м^2$ перекрытий

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По стенам					
			рубленым		нерубленым			
			с накатом из досок	с несущей подшивкой из досок	с накатом из			с несущей подшивкой из досок
					щитов	горбыля	досок	
			10-9-7	10-9-8	10-3-9	10-9-10	10-9-11	10-9-12
	Прямые затраты:	**руб.**	**3630,20**	**3563,84**	**2814,33**	**3122,07**	**2914,74**	**2794,83**
	заработная плата рабочих	руб.	2033,15	1922,96	976,83	[1]361,25	1317,69	1153,95
	эксплуатация машин	руб.	366,24	394,53	606,69	530,01	366,24	394,53
	в том числе: заработная плата	руб.	86,54	93,23	143,36	125,24	86,54	93,23
	материальные ресурсы	руб.	1230,81	1246,35	1230,81	1230,81	1230,81	1246,35
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	185,00	172,00	89,70	125,00	121,00	105,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	366,24	394,53 '	606,69	530,01	366,24	394,53
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	20,3	35,84	20,3	20,3	20,3	35,84
1.1-1-77	Бруски хвойных пород	$м^3$	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

	обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм							
1.1-1-764	Материал кровельный, пергамин, марка П-350	$м^2$	111	111	111	111	111	111
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 19-22 мм	$м^3$	1,85	-	-	-	1,85	-
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 25-40 мм	$м^3$	-	2,62	-	-	-	2,62
5333400000	Горбыль деловой	$м^3$	-	-	-	6,1	-	-
5366120000	Щиты перекрытий деревянные	$м^2$	-	-	80	-	-	-
5366250000	Балки с черепными брусками	$м^3$	П	П	П	П	П	П
5762900000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	$м^3$	П	П	П	п	п	П

Таблица 10-10. Подшивка потолков

Состав работ: 1. Подшивка потолков досками обшивки (1), под штукатурку (2), плитами древесноволокнистыми (3), кровельной сталью (4-7).

2. Проолифка кровельной стали с двух сторон (4, 5).

Измеритель: 100 $м^2$ потолков

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Досками обшивки	Под штукатурку	Плитами древесно-волокнистыми твердыми, толщина 5 мм	Сталью кровельной			
						неоцинкованной по		оцинкованной по	
						дереву	асбесту	дереву	асбесту
			10-10-1	10-10-2	10-10-3	10-10-4	10-10-5	10-10-6	10-10-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**683,18**	**548,42**	**895,22**	**420,11**	**2038,55**	**306,27**	**1923,57**
	заработная плата рабочих	руб.	595,43	414,49	803,72	303,83	361,55	266,43	323,14
	эксплуатация машин	руб.	72,21	101,24	58,81	28,62	41,27	11,91	24,57
	в том числе: заработная плата	руб.	17,06	23,92	13,90	4,09	7,08	2,81	5,80
	материальные ресурсы	руб.	15,54	32,69	32,69	87,66	1635,73	27,93	1575,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	52,60	39,40	71,00	27,90	33,20	24,90	30,20
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	72,21	101,24	58,81	28,62	41,27	11,91	24,57
	Материальные ресурсы								

	Прочие материалы	руб.	15,54	32,69	32,69	27,09	29,68	27,93	30,38
1.1-1-332	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	-	-	-	-	0,32	-	0,32
1.1-1-732	Олифа для окраски комбинированная "Оксоль"	т	-	-	-	0,003	0,003	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
0930115000	Сталь кровельная листовая оцинкованная толщиной листа 0,5	т	-	-	-	-	-	0,42	0,42
0930115000	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50мм	т	-	-	-	0,42	0,42	-	-
5333010000	Доски строганные в четверть, сорт II, толщина 13-16 мм	$м^3$	1,86	-	-	-	-	-	-
533100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт IV, толщиной 25-40 мм	$м^3$	-	2,62	-	-	-	-	-
5536000000	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые ТС-400, толщиной 5 мм	$м^2$	-	-	105	-	-	-	-

Таблица 10-11. Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из щитов

Состав работ: 1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.
Измеритель: 100 м ходов (1), 100 мостиков (2), 100 $м^2$ (3)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. из мер.	Укладка ходовых досок	Устройство переходного мостика через короба на чердаке из нестроганных досок	Устройство ходов по чердаку из щитов, изготовленных из нестроганных досок, толщина 40 мм
			10-11-1	10-11-2	10-11-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**51,07**	**5906,68**	**807,30**
	заработная плата рабочих	руб.	38,36	1399,20	203,30
	эксплуатация машин	руб.	11,17	245,57	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	2,64	49,11	0,00
	материальные ресурсы	руб.	1,54	4261,91	604,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,49	132,00	19,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	11,17	245,57	-
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	1,54	-	-

1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	$м^3$	-	1,6	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	-	0,047	0,0085
1.1-1-229	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 13-16 мм	$м^3$	-	-	0,3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 40-60 мм	$м^3$	-	26,3	-
5333110000	Доски хвойных пород необрезные, длиной 2-6,5 м, сорт IV, толщиной 25-40 мм	$м^3$	0,3	-	-
5366150000	Щиты из досок толщиной 40 мм	$м^2$		-	100

Таблица 10-13. Устройство слуховых окон

Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой стенок досками.

Измеритель: 1 слуховое окно

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство слуховых окон
			10-13-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**334,86**
	заработная плата рабочих	руб.	67,97
	эксплуатация машин	руб.	11,17
	в том числе: заработная плата	руб.	2,64
	материальные ресурсы	руб.	255,72
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,08
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	11,17
	Материальные ресурсы		
1.1-1-225	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	$м^3$	0,06
1.1-1-821	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт II	$м^3$	0,06
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
4980000000	Приборы оконные	компл.	П
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 40-60 мм	$м^3$	0,1
5361420000	Переплеты оконные	$м^2$	0,5

Раздел 6. Окна

Таблица 10-14. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Состав работ: 1. Установка блоков (1, 2), осмолка и обивка толем коробок (1-4).

2. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен) (5, 6).

3. Конопатка коробок.
4. Установка подоконных досок, наличников (5,6).
5. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м^2 проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Спаренными		Раздельными (раздельно-спарен.)		Спаренными	
			в стенах					
			каменных				деревянных рубленых	
			площадь проема, м^2					
			до 2	более 2	до 2	более 2	до 2	более 2
			10-14-1	10-14-2	10-14-3	10-14-4	10-14-5	10-14-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**5219,07**	**3811,44**	**7366,69**	**5185,32**	**9799,77**	**6941,88**
	заработная плата рабочих	руб.	1928,64	1419,54	2728,35	1857,60	5920,26	4252,94
	эксплуатация машин	руб.	450,59	430,96	494,29	467,53	465,23	441,79
	в том числе: заработная плата	руб.	102,30	98,92	107,43	104,02	109,59	104,18
	материальные ресурсы	руб.	2839,84	1960,94	4144,05	2860,19	3414,28	2247,15
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	164,00	118,00	235,00	160,00	474,00	337,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	450,59	430,96	494,29	467,53	465,23	441,79
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	221,34	152,74	318,57	219,59	151,06	99,82
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м^3	-	-	-	-	0,63	0,39
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	173	120	260	180	173	120
1.1-1-1018	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РМ-350, с мелкой посыпкой	м^2	118	82	176	122	-	-
1.1-1-1502	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0×100 мм	т	0,0114	0,0074	0,0114	0,0074	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
4980000000	Скобяные изделия	компл.	П	П	П	П	П	П
5361300000	Блоки оконные	м^2	100	100	100	100	100	100
5361720000	Наличники	м	-	-	-	-	587	380
5361771000	Доски подоконные деревянные	м	-	-	-	-	83	65

Таблица 10-14. (продолжение)

Состав работ: 1. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен) (7, 8).
2. Конопатка коробок.
3. Установка подоконных досок, наличников (7-12).
4. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м^2 проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Раздельными (раздельно-спар.)		Спаренными		Раздельными (раздельно-спаренными)	
			в стенах					
			деревянных					
			рубленых		нерубленых			
			площадь проема, м^2					
			до 2	более 2	до 2	более 2	до 2	более 2
			10-14-7	10-14-8	10-14-9	10-14-	10-14-11	10-14-12

						10		
	Прямые затраты:	**руб.**	**11368,04**	**8064,36**	**5473,03**	**3963,07**	**7166,77**	**5113,12**
	заработная плата рабочих	руб.	6625,50	4782,98	2414,88	1728,72	3250,80	2287,17
	эксплуатация машин	руб.	470,44	441,79	451,04	431,96	451,04	431,96
	в том числе: заработная плата	руб.	110,82	104,18	106,42	101,96	106,42	101,96
	материальные ресурсы	руб.	4272,10	2839,59	2607,11	1802,39	3464,93	2393,99
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	525,00	379,00	208,00	147,00	280,00	197,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	470,44	441,79	451,04	431,96	451,04	431,96
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	151,06	100,66	110,25	75,32	110,25	75,32
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,63	0,39	0,32	0,22	0,32	0,22
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	260	180	173	120	260	180
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
4980000000	Скобяные изделия	компл.	П	П	П	П	П	П
5361300000	Блоки оконные	$м^2$	100	100	100	100	100	100
5361720000	Наличники	м	587	380	587	380	587	380
5361771000	Доски подоконные деревянные	м	83	65	83	65	83	65

Таблица 10-15. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Состав работ: 1. Установка оконных блоков с монтажными досками.
2. Осмолка коробок с обивкой толем.
3. Конопатка коробок.
4. Установка наличников.

Измеритель: 100 $м^2$ проемов

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Площадь проема, $м^2$		
			до 5	до 10	более 10
			10-15-1	10-15-2	10-15-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**5397,68**	**3537,70**	**3419,32**
	заработная плата рабочих	руб.	1437,48	1031,28	897,34
	эксплуатация машин	руб.	475,92	448,94	455,09
	в том числе: заработная плата	руб.	109,13	103,00	102,70
	материальные ресурсы	руб.	3484,28	2057,48	2066,89
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	132,00	94,70	82,40
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	475,92	448,94	455,09
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	410,55	239,54	161,42
1.1-1-77	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	$м^3$	-	-	0,18
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	$м^3$	0,49	0,25	0,28
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	136	91	55,9
1.1-1-1018	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РМ-350, с мелкой посыпкой	$м^2$	139	77	66

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5361300000	Блоки оконные	$м^2$	100	100	100
5361720000	Наличники	м	428	283	220

Таблица 10-16. Установка приборов

Состав работ: 1. Установка приборов.
Измеритель: 100 комплектов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Фрамужных	Оконных
			10-16-1	10-16-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1100,07**	**517,88**
	заработная плата рабочих	руб.	1094,86	503,74
	эксплуатация машин	руб.	5,21	14,14
	в том числе: заработная плата	руб.	1,23	3,34
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	75,30	44,50
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	5,21	14,14
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
4980000000	Скобяные изделия	компл.	100	100

Таблица 10-17. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Состав работ: 1. Приварка деталей крепления.
2. Установка импостов (3-5).
3. Установка блоков с креплением.
4. Обивка коробок толем и конопатка.
5. Прибивка наличников.

Измеритель: 100 $м^2$ проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами				
			высота проема, м				
			1,215	1,815	2,415	3,615	4,215
			10-17-1	10-17-2	10-17-3	10-17-4	10-17-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**4412,25**	**3367,85**	**3530,98**	**2734,13**	**2858,77**
	заработная плата рабочих	руб.	1197,91	927,83	1060,69	822,20	875,56
	эксплуатация машин	руб.	556,77	503,13	504,68	472,94	473,60
	в том числе: заработная плата	руб.	122,49	112,90	113,54	107,95	107,99
	материальные ресурсы	руб.	2657,57	1936,89	1965,61	1438,99	1509,61
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	109,00	85,20	97,40	75,50	80,40
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	556,77	503,13	504,68	472,94	473,6
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	190,96	132,79	137,13	103,32	116,34
1.1-1-226	Доски хвойных порол, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	$м^3$	0,34	0,28	0,26	0,2	0,18
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	110	79	79	55,4	62
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0244	0,0161	0,0244	0,0165	0,0155
1.14-1018	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РМ-350, с мелкой посыпкой	$м^2$	61	42,1	34,2	25,9	30,4

1.1-1-1502	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0×100 мм	т	0,0127	0,0084	0,0113	0,0087	0,0092
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5361300000	Блоки оконные	$м^2$	100	100	100	100	100
5361510000	Коробки оконные	м	-	-	17,5	17,4	17,3
5361720000	Наличники из древесины, тип Н-1 размером 13×74 мм	м	74	64	131	100	143
5361720000	Наличники из древесины, типы Н-1, Н-2 размером 13×34 мм	м	203	142	124	93	84
5361720000	Наличники из древесины, типы Н-1, Н-2 размером 13×54 мм	м	90	54	45,7	30,2	25,8

Таблица 10-18. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

Состав работ: 1. Установка коробок и монтажных досок, осмолка, обивка толем и конопатка.

2. Пригонка и укрепление переплетов.

3. Навеска открывающихся створок и прирезка приборов (3, 4).

4. Установка наличников.

Измеритель: 100 $м^2$ проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Переплетами одинарными			
			глухими		открывающимися	
			площадь проема, $м^2$, до			
			5	10	5	10
			10-18-1	10-18-2	10-18-3	10-18-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**5639,51**	**4051,00**	**6370,30**	**4448,52**
	заработная плата рабочих	руб.	1890,44	1392,36	2742,75	1876,68
	эксплуатация машин	руб.	522,07	485,89	522,07	485,89
	в том числе: заработная плата	руб.	120,04	111,64	120,04	111,64
	материальные ресурсы	руб.	3227,00	2172,75	3105,48	2085,95
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	167,00	123,00	225,00	156,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	522,07	485,89	522,07	485,89
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	534,66	394,1	413,14	307,3
1.1-1-212	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	$м^3$	0,49	0,25	0,49	0,25
1.1-1-219	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 13-16 мм	$м^3$	0,04	0,07	0,04	0,07
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	136	91	136	91
1.1-1-1018	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РМ-350, с мелкой посыпкой	$м^2$	116	76	116	76
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
4980000000	Скобяные изделия	компл.	-	-	П	П
5361420000	Переплеты оконные	$м^2$	91	93	91	93
5361510000	Коробки оконные	м	311	242	311	242
5361720000	Наличники	м	428	283	428	283

Таблица 10-19. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Состав работ: 1. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, с выборкой паза в торцах брусьев (бревен).

2. Конопатка коробок.

3. Пригонка и навеска переплетов.
4. Укладка уплотняющей прокладки.
5. Установка наличников и деревянных подоконных досок.
6. Установка приборов.

Измеритель: 100 м^2 проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Переплетами			
			одинарными		раздельными	
			площадь проема, м^2, до			
			до 2	более 2	до 2	более 2
			10-19-1	10-19-2	10-19-3	10-19-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**11714,66**	**7920,27**	**14626,99**	**9730,57**
	заработная плата рабочих	руб.	7743,80	5145,88	9792,00	6361,60
	эксплуатация машин	руб.	442,90	423,92	446,62	426,90
	в том числе: заработная плата	руб.	104,32	99,96	105,19	100,66
	материальные ресурсы	руб.	3527,96	2350,47	4388,37	2942,07
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	620,00	412,00	765,00	497,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	442,9	423,92	446,62	426,9
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	264,74	203,14	267,33	203,14
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м^3	0,63	0,39	0,63	0.39
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	173	120	260	180
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
4980000000	Скобяные изделия	компл.	П	П	П	П
5361420000	Переплеты оконные	м^2	74	81	160	184
5361510000	Коробки оконные	м	380	317	380	317
5361720000	Наличники	м	587	380	587	380
5361771000	Доски подоконные деревянные	м	83	65	83	65

Таблица 10-20. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Состав работ: 1. Установка подоконных досок с пригонкой, осмолкой, обивка войлоком и подливкой раствором.

Измеритель: 100 м^2 проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Высота проема, м		
			до 1	до 2	более 2
			10-20-1	10-20-2	10-20-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**7042,17**	**3978,65**	**2686,57**
	заработная плата рабочих	руб.	1256,52	663,35	455,06
	эксплуатация машин	руб.	261,72	139,93	95,17
	в том числе: заработная плата	руб.	41,46	22,24	15,21
	материальные ресурсы	руб.	5523,93	3175,37	2136,34
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	111,00	58,60	40,20
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	261,72	139,93	95,17
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	103,32	58,31	40,11
1.1-1-121	Войлок строительный пропитанный	т	0,089	0,052	0,035
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,56	0,3	0,2
1.1-1-1043	Смола каменноугольная строительная	т	0,012	0,006	0,004
1.3-2-15	Раствор известковый, марка 4	м^3	0,63	0,34	0,23
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5361771000	Доски подоконные	м	140	74	50,7

Таблица 10-75. Заполнение оконных проемов в железобетонных стенах теплошумозащитными оконными блоками типа "Евростандарт" со стеклопакетами

Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий.

2. Изготовление монтажных деталей и подоконных сливов в построечных условиях.

3. Установка оконных блоков с креплением их к стенам самонарезающими винтами через монтажные детали.

4. Герметизация швов шнуром "Вилатерм", составом "Макрофлекс", силиконовым герметиком.

5. Установка нащельников и подоконных сливов.

6. Защита установленного блока с двух сторон полиэтиленовой пленкой.

Измеритель: 1 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Заполнение оконных проемов в железобетонных стенах теплошумозащитными оконными блоками типа "Евростандарт" со стеклопакетами
			10-75-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**246,53**
	заработная плата рабочих	руб.	63,74
	эксплуатация машин	руб.	1,76
	в том числе: заработная плата	руб.	0,09
	материальные ресурсы	руб.	181,03
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,98
	Машины и механизмы		
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,179
2.1-30-10	Перфораторы	маш.-ч	0,783
2.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,067
2.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	0,112
	Материальные ресурсы		
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,00115
1.1-1-825	Пленка полиэтиленовая	т	0,00003
1.1-1-982	Прокладки уплотнительные пенополиэтиленовые для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций "Вилатерм", наружный диаметр 35-45 мм	т	0,0003
1.1-1-1092	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,00273
1.1-1-1613	Герметик, марка "Макрофлекс"	т	0,00039
1.1-1-1614	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,00023
1.7-3-7	Круги плоские отрезные, размеры 300×3 мм	шт.	0,01451
1.7-3-8	Сверло победитовое, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	0,06218
1.7-12-9	Сливы из алюминиевого листа, поверхность анодирования 2,0 $м^2$	$м^2$	0,109
1.9-14-19	Нащельник хвойных пород покрытый эмалью, размер 40×13 мм	м	4,39367
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5361320000	Оконные блоки "евростандарт"	$м^2$	1

Раздел 7. Двери

Таблица 10-21. Установка блоков

Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем (1, 2, 5).
2. Установка блоков.
3. Установка наличников (3, 4).
4. Установка приборов.

Измеритель: 100 м^2 проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В наружных и внутренних дверных проемах				Люков в перекрытиях
			в каменных стенах		в перегородках и деревянных нерубленых стенах		
			площадь проема, м^2				
			до 3	более 3	до 3	более 3	до 2
			10-21-1	10-21-2	10-21-3	10-21-4	10-21-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**3438,81**	**2707,65**	**2896,06**	**2347,85**	**4396,10**
	заработная плата рабочих	руб.	1081,50	987,63	1352,40	1187,36	1351,77
	эксплуатация машин	руб.	315,24	287,52	266,50	262,03	280,85
	в том числе: заработная плата	руб.	79,57	72,53	62,97	61,92	66,54
	материальные ресурсы	руб.	2042,07	1432,50	1277,16	898,46	2763,48
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	89,90	80,10	115,00	98,70	123,00
	Машины и механизмы						
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,52	1,26	-	-	1,13
2.1-5-63	Котлы битумоварочные передвижные, емкость до 400 л	маш.-ч	1,79	1,31	-	-	2,86
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,9	3,58	3,52	1,69
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	-	-	-	-	2,53
	Материальные ресурсы						
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00413	0,00168	0,01012	0,00626	-
1.1-1-133	Гвозди толевые	т	0,0021	0,00152	-	-	0,00333
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,016	0,011	-	-	0,0258
1.1-1-226	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м^3	0.08	0,07	0,08	0,07	-
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	108	74	108	74	173
1.1-1-1043	Смола каменноугольная строительная	т	0,0236	0,0171	-	-	0,0375
1.1-1-1265	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, толь, марка ТГ-350	м^2	89	65	-	-	142
1.1-1-1500	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5×35 мм	т	-	-	-	-	0,0016
1.3-2-15	Раствор известковый, марка 4	м^3	0,105	0,076	-	-	0,167
1.7-5-3	Ерши (закрепы) строительные	кт	37,5	22,41	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
4980000000	Скобяные изделия	компл.	П	П	П	П	П
5361110000	Блоки дверные	м^2	100	100	100	100	-
5361110000	Лазы и люки	м^2	-	-	-	-	100
5361720000	Наличники	м	-	-	540	387	-

Таблица 10-22. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Состав работ: 1. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен).

2. Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов.

3. Установка наличников.

Измеритель: 100 м^2 проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Площадь проема. м^2 до	
			2	3
			10-22-1	10-22-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**7742,44**	**6078,66**
	заработная плата рабочих	руб.	5811,20	4518,40
	эксплуатация машин	руб.	480,14	459,29
	в том числе: заработная плата	руб.	113,46	108,53
	материальные ресурсы	руб.	1451,10	1100,97
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	454,00	353,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	480,14	459,29
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	44,03	138,88
1.1-1-79	Бруски хвойных порол обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м^3	0,51	0,33
1.1-1-226	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м^3	0.08	0,08
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
4980000000	Скобяные изделия	компл.	П	П
5361110000	Полотна для блоков дверных	м^2	85	87
5361520000	Коробки дверные	м	315	232
5361720000	Наличники	м	660	473

Таблица 10-23. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Состав работ: 1. Установка блоков с осмолкой и обивкой толем.

2. Конопатка коробок паклей, обмазка раствором.

3. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м^2 проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Дверными с полотнами			
			спаренными		раздельными (раздельно-спаренными)	
			площадь проема, м^2			
			до 3	более 3	до 3	более 3
			10-23-1	10-23-2	10-23-3	10-23-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**4451,05**	**3561,94**	**6762,30**	**5439,86**
	заработная плата рабочих	руб.	1582,86	1504,26	2646,00	2599,72
	эксплуатация машин	руб.	295,07	290,52	301,84	294,39
	в том числе: заработная плата	руб.	73,35	72,52	73,03	72,33
	материальные ресурсы	руб.	2573,12	1767,16	3814,46	2545,75
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	138,00	122,00	225,00	206,00
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,27	1,26	1,25	1,25
2.1-5-63	Котлы битумоварочные передвижные,	маш.-ч	1,19	0,83	2,02	1,31

	емкость до 400 л					
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,91	1,89	1,88	1,87
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	11,54	15,83	11,54	15,83
	Материальные ресурсы					
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0006	0,0001	0,0063	0,0001
1.1-1-133	Гвозди толевые	т	0,003	0,0017	0,004	0,003
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0249	0,016	0,0374	0,024
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	167	107	251	161
1.1-1-1043	Смола каменноугольная строительная	т	0,0301	0,0193	0,0507	0,0321
1.1-1-1265	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, толь, марка ТГ-350	$м^2$	114	73	170	109
1.1-1-1500	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5×35 мм	т	0,0073	0,01	0,0073	0,01
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
4980000000	Скобяные изделия	компл.	П	П	П	П
5361350000	Блоки дверные балконные со спаренными полотнами	$м^2$	100	100	-	-
5361360000	Блоки дверные балконные	$м^2$	-	-	100	100

Таблица 10-24. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

Состав работ: 1. Установка блоков с прибивкой вертикальных брусков к коробкам для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен).

2. Конопатка коробок.
3. Установка наличников.
4. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 $м^2$ проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Дверными с полотнами			
			спаренными		раздельными (раздельно-спаренными)	
			площадь проема, $м^2$			
			до 3	более 3	до 3	более 3
			10-24-1	10-24-2	10-24-3	10-24-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**8527,20**	**5877,47**	**9979,78**	**7885,77**
	заработная плата рабочих	руб.	5376,12	3788,80	5994,50	5252,00
	эксплуатация машин	руб.	433,01	416,48	438,97	429,14
	в том числе: заработная плата	руб.	102,09	98,29	103,50	101,28
	материальные ресурсы	руб.	2718,07	1672,19	3546,31	2204,63
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	426,00	296,00	475,00	404,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	433,01	416,48	438,97	429,14
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	82,6	48,58	82,6	48,58
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,4	0,23	0,4	0,23
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	167	107	251	161
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
4980000000	Скобяные изделия	компл.	П	П	П	П
5361350000	Блоки дверные балконные со спаренными полотнами	$м^2$	100	100	-	-
5361360000	Блоки дверные балконные	$м^2$	-	-	100	100

5361720000	Наличники	м	680	416	680	416

Таблица 10-25. Установка коробок в деревянных стенах

Состав работ: 1. Установка коробок (1-4).

2. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен) (1-4).

3. Установка распорных досок в дверных коробах (3,4).

4. Установка наличников.

Измеритель: 100 м^2 проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Рубленых в проемах			
			оконных		дверных	
			площадь, м^2			
			до 2	более 2	до 3	более 3
			10-25-1	10-25-2	10-25-3	10-25-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**5805,58**	**4010,89**	**6158,05**	**4432,82**
	заработная плата рабочих	руб.	4871,32	3344,30	4596,32	3359,81
	эксплуатация машин	руб.	113,15	77,42	119,10	86,35
	в том числе: заработная плата	руб.	26,74	18,29	28,14	20,40
	материальные ресурсы	руб.	821,11	589,17	1442,63	986,66
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	386,00	265,00	368,00	269,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	113,15	77,42	119,1	86,35
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	30,03	20,58	35,56	24,57
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м^3	0,32	0,23	0,51	0,33
1.1-1-227	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м^3	-	-	0,08	0,08
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5361510000	Коробки оконные	м	346	240	-	-
5361520000	Коробки дверные	м	-	-	315	231
5361720000	Наличники	м	587	380	660	473

Таблица 10-25. (продолжение)

Состав работ: 1 Установка коробок (5-8)

2. Установка распорных досок в дверных коробках (7, 8).

3. Установка наличников.

Измеритель: 100 м^2 проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Нерубленых в проемах			
			оконных		дверных	
			площадь, м^2			
			до 2	более 2	до 3	более 3
			10-25-5	10-25-6	10-25-7	10-25-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**949,19**	**618,86**	**1093,53**	**824,66**
	заработная плата рабочих	руб.	822,66	531,92	822,20	586,97
	эксплуатация машин	руб.	100,49	69,23	99,01	73,70
	в том числе: заработная плата	руб.	23,75	16,36	23,39	17,41
	материальные ресурсы	руб.	26,04	17,71	172,32	163,99
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	78,20	48,40	75,50	53,90

	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	100,49	69,23	99,01	73,7
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	26,04	17,71	26,04	17,71
1.1-1-227	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	$м^3$	-	-	0,08	0,08
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5361510000	Коробки оконные	м	346	240	-	-
5361520000	Коробки дверные	м	-	-	315	231
5361720000	Наличники	м	587	380	660	473

Таблица 10-26. Обивка дверей

Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву (5, 6) с прокладкой войлока, пропитанною глиняным раствором (1, 2), асбестового картона (3, 4).

2. Проолифка кровельной стали (1-6).

Измеритель: 100 $м^2$ проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кровельной сталью неоцинкованной по					
			войлоку		асбесту		дереву	
			с двух сторон	с одной стороны	с двух сторон	с одной стороны	с двух сторон	с одной стороны
			10-26-1	10-26-2	10-26-3	10-26-4	10-26-5	10-26-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**1961,92**	**1234,07**	**1728,54**	**1140,44**	**1556,20**	**1032,12**
	заработная плата рабочих	руб.	1742,40	1099,89	1540,80	1027,20	1423,10	952,30
	эксплуатация машин	руб.	60,30	36,48	61,04	37,22	29,78	17,87
	в том числе: заработная плата	руб.	14,25	8,62	14,42	8,80	7,04	4,22
	материальные ресурсы	руб.	159,22	97,70	126,70	76,02	103,32	61,95
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	160,00	101,00	144,00	96,00	133,00	89,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	60,3	36,48	61,04	37,22	29,78	17,87
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	126,7	76,02	126,7	76,02	103,32	61,95
1.1-1-150	Глина обыкновенная	$м^3$	0,21	0,14	-	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930115000	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	1.07	0,72	1,07	0,72	1,07	0,72
2576310000	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1), толщина 2-10,мм	т	-	-	0,78	0,52	-	-
8161370000	Войлок строительный	$м^2$	251	168	-	-	-	-

Таблица 10-26. (продолжение)

Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву (11, 12) с прокладкой войлока, пропитанною глиняным раствором (7, 8), асбестового картона (9, 10).

Измеритель: 100 $м^2$ проемов

Код	Наименование ресурсов,	Ед.	Кровельной сталью

	статей затрат	измер.	оцинкованной по					
			войлоку		асбесту		дереву	
			с двух сторон	с одной стороны	с двух сторон	с одной стороны	с двух сторон	с одной стороны
			10-26-7	10-26-8	10-26-9	10-26-10	10-26-11	10-26-12
	Прямые затраты:	**руб.**	**1794,22**	**1126,15**	**1590,50**	**1059,53**	**1417,36**	**942,41**
	заработная плата рабочих	руб.	1669,20	1048,60	1498,00	1003,66	1380,30	920,20
	эксплуатация машин	руб.	60,30	36,48	60,30	36,48	29,78	17,87
	в том числе: заработная плата	руб.	14,25	8,62	14,25	8,62	7,04	4,22
	материальные ресурсы	руб.	64,72	41,07	32,20	19,39	7,28	4,34
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	156,00	98,00	140,00	93,80	129,00	86,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	60,3	36,48	60,3	36,48	29,78	17,87
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	32,2	19,39	32.2	19,39	7,28	4,34
1.1-1-150	Глина обыкновенная	$м^3$	0,21	0,14	-	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930115000	Сталь кровельная листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	1,07	0,72	1,07	0,72	1,07	0,72
2576310000	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1), толщина 2-10 мм	т	-	-	0,78	0,52	-	-
8161370000	Войлок строительный	$м^2$	251	168	-	-	-	-

Таблица 10-27. Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

Состав работ: 1. Приготовление гипсового раствора, смачивание пакли (1, 2).
2. Конопатка коробок.

Измеритель: 100 $м^2$ проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Каменных		Нерубленых	
			площадь проема, $м^2$			
			до 3	более 3	до 3	более 3
			10-27-1	10-27-2	10-27-3	10-27-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**646,82**	**439,17**	**533,12**	**361,39**
	заработная плата рабочих	руб.	400,24	281,74	291,80	206,83
	эксплуатация машин	руб.	1,49	0,74	0,74	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	0,35	0,18	0,18	0,18
	материальные ресурсы	руб.	245,09	156,69	240,58	153,82
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,80	25,20	26,10	18,50
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	1,49	0,74	0,74	0,74
	Материальные ресурсы					
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,00367	0,00234	-	-
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	24,4	15,6	24,4	15,6

Таблица 10-76. Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных стенах

Состав работ: 1. Разборка блока на коробку и дверное полотно, навеска элементов заполнения (1-6).
2. Резка металлической полосы (1-6).
3. Сверление отверстий электродрелью в металлической полосе (1-6).
4. Сверление отверстий перфоратором в откосах (1-6).

5. Установка фрамужных коробок (1, 2), дверных коробок (3-6).

6. Крепление коробок самонарезающими винтами и шурупами, навеска дверных полотен (1-6).

7. Герметизация дверных коробок составом "Макрофлекс" (1-6).

8. Установка наличников из древесины твердых пород (1-6).

9. Установка фурнитуры (3-6).

10. Установка задвижек (7).

Измеритель: 1 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Заполнение проемов над наружными дверями в монолитных железобетонных стенах фрамужными блоками при площади проема до 3 м^2 с установкой наличников с 2-х сторон	
			глухими	остекленными
			10-76-1	10-76-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**171,07**	**173,63**
	заработная плата рабочих	руб.	52,17	54,73
	эксплуатация машин	руб.	2,11	2,11
	в том числе: заработная плата	руб.	0,11	0,11
	материальные ресурсы	руб.	116,79	116,79
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,28	4,49
	Машины и механизмы			
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,306	0,306
2.1-30-10	Перфораторы	маш.-ч	0,839	0,839
2.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	0,12	0,12
	Материальные ресурсы			
1.1-1-116	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1 - 25, длина 25 мм	т	0,00039	0,00039
1.1-1-1092	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,0048	0,0048
1.1-1-1505	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,00053	0,00053
1.1-1-1613	Герметик, марка "Макрофлекс"	кг	0,1611	0,1611
1.7-3-4	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 8 мм	шт.	0,1333	0,1333
1.7-3-7	Круги плоские отрезные, размеры 300×3 мм	шт.	0,0044	0,0044
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5361720000	Наличники (229140)	м	П	П
5369010000	Фрамужные блоки	м^2	П	П

Таблица 10-76. (продолжение)

Измеритель: 1 м^2 (3-6), 100 шт.(7)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников с одной стороны		Установка вертикальных задвижек
			глухими дверными блоками, площадь	остекленными дверными блоками,	

			проема, м^2		площадь проема, м^2		
			до 3	более 3	до 3	более 3	
			10-76-3	10-76-4	10-76-5	10-76-6	10-76-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**96,40**	**139,17**	**80,16**	**66,31**	**477,68**
	заработная плата рабочих	руб.	38,40	30,84	32,91	27,55	139,21
	эксплуатация машин	руб.	1,00	0,75	0,78	0,67	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,05	0,04	0,04	0,03	0,00
	материальные ресурсы	руб.	57,00	107,58	46,47	38,09	338,47
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,15	2,53	2,70	2,26	11,42
	Машины и механизмы						
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,146	0,11	0,1135	0,0968	-
2.1-30-10	Перфораторы	маш.-ч	0,399	0,299	0,3109	0,265	-
2.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	0,057	0,043	0,0444	0,0378	-
	Материальные ресурсы						
1.1-1-116	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1 - 25, длина 25 мм	т	0,00018	0,00013	0,00015	0,00012	-
1.1-1-1092	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,0023	0.00173	0,00179	0,00152	-
1.1-1-1505	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,00025	0,0002	0,00022	0,00017	0,01162
1.1-1-1613	Герметик, марка "Макрофлекс"	кг	0,093	0,711	0,08115	0,0603	-
1.7-3-4	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 8 мм	шт.	0,0634	0,04757	0,04935	0,04205	-
1.7-3-7	Круги плоские отрезные, размеры 300×3 мм	шт.	0,0022	0,00129	0,00174	0,01419	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
4980000000	Задвижки	100 шт.	-	-	-	-	П
4980000000	Фурнитура	шт.	П	П	П	П	-
5361110000	Двери	м^2	П	П	П	П	-
5361720000	Наличники (229140)	м	П	П	П	П	-

Таблица 10-77. Установка рейки-добора

Состав работ: 1. Разметка рейки.
2. Резка рейки.
3. Крепление рейки.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка рейки-добора
			10-77-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1,25**
	заработная плата рабочих	руб.	1,25
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,12

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5333100000	Бруски хвойных, твердолиственных пород	$м^3$	П

Таблица 10-78. Установка дверного доводчика к дверям из древесины

Состав работ: 1. Разметка мест установки доводчика.
2. Очистка прибора от заводской смазки.
3. Установка и крепление доводчика шуруповертом с проверкой его действия.

Измеритель: 1 прибор

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка дверного доводчика к дверям из древесины
			10-78-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**4,06**
	заработная плата рабочих	руб.	3,88
	эксплуатация машин	руб.	0,18
	в том числе: заработная плата	руб.	0,02
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,27
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	0,05
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
4987110000	Доводчик дверной	шт.	1

Таблица 10-79. Установка врезных дверных замков с ручками в готовые гнезда

Состав работ: 1. Вскрытие отверстия под замок с прочисткой и примеркой замка.
2. Подгонка отверстия пол замок.
3. Установка замка и ручек с креплением шурупами.
4. Долбление гнезд под язычок замка.
5. Проверка действия замка.

Измеритель: 10 комплектов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка врезных дверных замков с ручками в готовые гнезда
			10-79-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**59,54**
	заработная плата рабочих	руб.	57,51
	эксплуатация машин	руб.	0,42
	в том числе: заработная плата	руб.	0,12
	материальные ресурсы	руб.	1,61
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,97
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	0,42
	Материальные ресурсы		
1.1-1-115	Ветошь	кг	1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
4981150000	Замок врезной с ручками	компл.	10

Таблица 10-80. Бескоробочная навеска входных в квартиру однопольных дверных полотен

Состав работ: 1. Очистка дверного проема.

2. Подборка и временное крепление петель.

3. Окончательное крепление петель с затягиванием гаек.

4. Навеска дверною полотна на петли.

5. Съемка дверного полотна и подгонка верхней петли (при необходимости).

6. Окончательная навеска полотна.

Измеритель: 100 м^2 полотен

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Бескоробочная навеска входных в квартиру однопольных дверных полотен
			10-80-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**735,45**
	заработная плата рабочих	руб.	698,15
	эксплуатация машин	руб.	37,30
	в том числе: заработная плата	руб.	7,46
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	59,20
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	37,3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5361110000	Полотна дверей, входные в квартиры, усиленные	м^2	100

Таблица 10-81. Установка противопожарных, усиленных деревянных дверных блоков, входных в квартиру

Состав работ: 1. Очистка дверного проема.

2. Снятие полотна с петель.

3. Обертывание дверной коробки пергамином с прибивкой гвоздями.

4. Установка дверной коробки с креплением деревянными клиньями.

5. Крепление дверной коробки шурупами со сверлением отверстий.

6. Навеска дверного полотна с выверкой по отвесу.

7. Установка наличников с одной стороны.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка противопожарных, усиленных деревянных дверных блоков, входных в квартиру
			10-81-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**4221,82**
	заработная плата рабочих	руб.	1599,79
	эксплуатация машин	руб.	302,42
	в том числе: заработная плата	руб.	75,01
	материальные ресурсы	руб.	2319,61
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	124,54
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	274,78
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	11,71
	Материальные ресурсы		
1.1-1-78	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м^3	0,08
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00124
1.1-1-764	Материал кровельный, пергамин, марка П-350	м^2	41,392
1.1-1-1502	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0×100 мм	т	0,035

1.9-12-34	Наличники хвойных пород, неокрашенные, сечение 54×13 мм	м	290
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5361110000	Блоки дверные противопожарные	$м^2$	100

Таблица 10-82. Установка дверного доводчика к металлическим дверям

Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий на скобе.
2. Приваривание скобы доводчика.
3. Крепление доводчика шуруповертом с проверкой действия.
4. Разметка и приваривание штанги доводчика.
5. Установка тяги и регулировка доводчика.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
			10-82-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**17,28**
	заработная плата рабочих	руб.	14,88
	эксплуатация машин	руб.	1,99
	в том числе: заработная плата	руб.	0,09
	материальные ресурсы	руб.	0,41
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,11
	Машины и механизмы		
2.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,26
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,11
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,02
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,15
	Материальные ресурсы		
1.1-1-2627	Виты самонарезающие 5×40 мм для металла	кг	0,02
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
4987110000	Доводчик дверной	шт.	1

Раздел 8. Ворота

Таблица 10-28. Установка ворот

Состав работ: 1. Обрамление проемов стальными деталями (1).
2. Установка деревянных коробок (2).
3. Установка полотен.
4. Установка поковок и приборов.

Измеритель: 100 $м^2$ полотен и проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С коробками стальными	С коробками деревянными
			с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами	утепленными полотнами
			и калитками	
			10-28-1	10-28-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**6467,26**	**1670,26**
	заработная плата рабочих	руб.	3156,48	1008,44
	эксплуатация машин	руб.	1411,77	419,13
	в том числе: заработная плата	руб.	275,35	98,06
	материальные ресурсы	руб.	1899,01	242,69
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	256,00	90,20

	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	1411,77	419,13
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	814,17	74.13
1.1-1-1018	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РМ-350, с мелкой посыпкой	$м^2$	-	28
1.1-1-1108	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,16	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0902110000	Сталь полосовая спокойная марки СТ3сп, 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,24	-
4980000000	Скобяные изделия	компл.	П	П
5262150000	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных	т	3,91	-
5361510000	Коробки оконные	м	-	83
5361610000	Ворота распашные	$м^2$	100	90

Раздел 9. Лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки

Таблица 10-29. Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков

Состав работ: 1. Изготовление элементов, сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил (1, 2).

2. Подшивка лестничных маршей и площадок досками обшивки (1).

3. Заготовка и установка элементов крылец (3) и козырьков (4).

Измеритель: 1 $м^2$ горизонтальной проекции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство лестниц внутриквартирных		Устройство крылец	Устройство козырьков
			с подшивкой досками обшивки	без подшивки		
			10-29-1	10-29-2	10-29-3	10-29-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**220,58**	**209,64**	**146,90**	**60,63**
	заработная плата рабочих	руб.	61,84	51,49	98,57	57,62
	эксплуатация машин	руб.	7,44	7,44	43,18	2,23
	в том числе: заработная плата	руб.	1,76	1,76	10,20	0,53
	материальные ресурсы	руб.	151,30	150,71	5,15	0,78
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,90	4,08	8,49	4,90
	Машины и механизмы					
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,58	0,03
	Материальные ресурсы					
1.1-1-77	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,03	0,03	-	-
1.1-1-92	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	$м^3$	0,02	0,02	-	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00034	0,00025	0,00079	0,00012
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт	$м^3$	0,01	0,01	-	-

	II, толщина 25-32 мм					
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5314000000	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	-	-	0,2	-
5333010000	Доски строганные в четверть, сорт II, толщина 13-16 мм	$м^3$	0,02	-	-	-
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 40-75 мм	$м^3$	-	-	-	0,02
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 40-60 мм	$м^3$	0,22	0,22	-	-
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт IV, толщиной 19-22 мм	$м^3$	-	-	0,05	0,03
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт IV, толщиной 40-60 мм	$м^3$	-	-	0,09	-

Раздел 10. Каркас из брусьев для навесов и крылец

Таблица 10-30. Установка каркаса из брусьев

Состав работ: 1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями.

Измеритель: 1 $м^3$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка каркаса из брусьев
			10-30-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**815,72**
	заработная плата рабочих	руб.	499,20
	эксплуатация машин	руб.	41,69
	в том числе: заработная плата	руб.	9,85
	материальные ресурсы	руб.	274,83
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	39,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	41,69
	Материальные ресурсы		
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,04
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5333100000	Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщина 100-125 мм	$м^3$	0,56
5333100000	Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщина более 150 мм	$м^3$	0,49

Раздел 11. Встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия

Таблица 10-31. Установка по месту шкафных и антресольных стенок, полок. Изготовление комплекта деталей встроенных шкафов в построечных условиях

Состав работ: 1 Сборка, пригонка по месту и крепление шкафных и антресольных стенок (1)

2. Установка шкафных и антресольных полок, опорных рамок (2).

Измеритель: 100 м^2 деталей (1, 2), 100 м^2 развернутой поверхности (3)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Шкафных и антресольных		Изготовление комплекта деталей встроенных шкафов в построечных условиях из панелей ДСП
			стенок	полок	
			10-31-1	10-31-2	10-31-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1333,31**	**1642,78**	**3977,41**
	заработная плата рабочих	руб.	645,42	1326,80	3226,99
	эксплуатация машин	руб.	300,11	294,43	99,31
	в том числе: заработная плата	руб.	77,92	77,69	11,07
	материальные ресурсы	руб.	387,78	21,55	651,11
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62,00	124,00	241,00
	Машины и механизмы				
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,38	1,38	0,18
2.1-18-7	Автомобили трутовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,06	2,06	0,18
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	2,48	-	-
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов	маш.-ч	-	-	83,37
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	-	0,27	-
	Материальные ресурсы				
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м^3	0,15	-	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0.0026	0,0026	0,011
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	-	-	0,013
1.1-1-1500	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5×35 мм	т	-	0,0002	-
1.1-1-1503	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 22-32 мм	т			0,004
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
4981700000	Защелки шариковые стальные	100 шт.	-	-	0,05
4982210000	Ручки-кнопки для антресольных шкафов	шт.	-	-	20
4982210000	Ручки-кнопки для шкафа	шт.	-	-	20
4983000000	Петли четырехшарнирные фиксирующие размером 106,5×62 мм	100 шт.	-	-	0,99
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 19-22 мм	м^3	-	-	0,075
5333110000	Доски хвойных пород обрезные длиной 2 - 6,5 м, сорт II, толщиной 50-60 мм	м^3	-	-	0,296
5361750000	Раскладка, размером 19×19 мм	м	-	26,2	-
5369630000	Полки шкафов	м^2	-	100	-
5369630000	Стенки шкафов	м^2	100	-	-
5521100000	Шпон из твердолиственных пород	м^2	-	-	6,7048
5534000000	Плиты древесностружечные	м^2	-	-	108

Таблица 10-32. Установка дверных блоков, шкафных замков

Состав работ: 1. Установка и крепление блоков дверных шкафных (1), антресольных (2).

Измеритель: 10 шт. блоков

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Блоки		Замки шкафные
			шкафные	антресольные	

			10-32-1	10-32-2	10-32-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**284,29**	**159,75**	**78,52**
	заработная плата рабочих	руб.	68,39	31,47	78,52
	эксплуатация машин	руб.	48,39	15,63	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	11,43	3,69	0,00
	материальные ресурсы	руб.	167,51	112,65	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,28	2,89	5,40
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	48,39	15,63	-
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	2,94	2.94	-
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	$м^3$	0,09	0,06	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
4981100000	Замки для встроенных шкафов марки 4.1 - Б	шт.	-	-	10
5369630000	Блоки дверные антресольные	$м^2$	-	П	-
5369630000	Блоки дверные шкафные	$м^2$	П	-	-

Таблица 10-33. Установка штучных изделий

Состав работ: 1. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками.

Измеритель: 100 шт. изделий

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
			10-33-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1244,34**
	заработная плата рабочих	руб.	712,20
	эксплуатация машин	руб.	313,39
	в том числе: заработная плата	руб.	74,05
	материальные ресурсы	руб.	218,75
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	67,70
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	313,39
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	218,75
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5361750000	Раскладка, размером 19×19 мм	м	400
5369680000	Кухонные подстолья	шт.	100

Таблица 10-34. Установка и крепление наличников, раскладок

Состав работ: 1 Установка и крепление наличников.

Измеритель: 100 м коробок (1), 100 м (2-5)

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Установка и крепление наличников	Устройство раскладок из дерева хвойных пород, без окраски		Устройство раскладок из твердолиственных пород, без отделки	
				по кирпичу и бетону	по дереву	по кирпичу и бетону	по дереву
			10-34-1	10-34-2	10-34-3	10-34-4	10-34-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**89,14**	**482,92**	**47,36**	**482,92**	**47,83**
	заработная плата	руб.	83,67	447,20	42,80	447,20	43,20

	рабочих						
	эксплуатация машин	руб.	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	1,75	35,72	4,56	35,72	4,63
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,82	40,00	4,00	40,00	4,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	3,72	-	-	-	-
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1,75	-	-	-	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	-	0,00071	0,0007	0,00071	0,00071
1.1-1-227	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	$м^3$	-	0,017	-	0,017	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5361720000	Наличники	м	112	-	-	-	-
5361750000	Раскладки проолифленные	м	-			П	П
5361750000	Раскладки проолифленные сечением 19×13 мм	м	-	52,5	52,5	-	-
5361750000	Раскладки проолифленные сечением 24×19 мм	м	-	52,5	52,5	-	-

Таблица 10-34. (продолжение)

Измеритель: 100 м углов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Обделка выступающих углов стен наличниками из хвойных пород, без окраски		Обделка выступающих углов стен наличниками из твердолиственных пород без отделки	
			по кирпичу и бетону	по дереву	по кирпичу и бетону	по дереву
			10-34-6	10-34-7	10-34-8	10-34-9
	Прямые затраты:	**руб.**	**1100,53**	**233,90**	**1333,21**	**464,84**
	заработная плата рабочих	руб.	1030,44	224,70	1263,12	449,40
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	70,09	9,20	70,09	15,44
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	93,00	21,00	114,00	42,00
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	-	-	-	6,24
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00141	0,00141	0,00141	0,00141
1.1-1-227	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	$м^3$	0,0333	-	0,0333	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					

5361720000	Наличники	м	-	-	П	П
5361720000	Наличники сечением 13×74 мм	м	224	224	-	-

Раздел 12. Ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

Таблица 10-35. Устройство заборов

Состав работ: 1. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (1-4).

2. Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.

Измеритель: 100 м^2 забора

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С установкой столбов			
			глухих	решетчатых, высота, м, до		
				1,2	1,6	2
			10-35-1	10-35-2	10-35-3	10-35-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**2861,91**	**2210,13**	**2047,28**	**2383,18**
	заработная плата рабочих	руб.	1949,90	1422,28	1353,46	1319,05
	эксплуатация машин	руб.	724,04	179,12	172,34	647,34
	в том числе: заработная плата	руб.	194,51	37,06	36,77	177,36
	материальные ресурсы	руб.	187,97	608,73	521,48	416,79
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	170,00	124,00	118,00	115,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	247,19	179,12	172,34	170,49
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	4,67	-	-	4,67
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	57,47	90,3	137,13	111,09
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,0073	0,029	0,0215	0,0171
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5314000000	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м^3	1,37	1,39	1,26	1,23
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 40-75 мм	м^3	1,01	1,09	1,06	0,97
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 40-75 мм	м^3	-	1,34	1,54	1,72
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 19-22 мм	м^3	2,59	-	-	-
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 25-40 мм	м^3	0,8	-	-	-

Таблица 10-35. (продолжение)

Состав работ: 1. Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.

Измеритель: 100 м^2 забора

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	При установленных столбах			
			глухих	решетчатых, высота, м, до		
				1,2	1,6	2
			10-35-5	10-35-6	10-35-7	10-35-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**2291,90**	**1787,12**	**1598,70**	**1845,06**
	заработная плата рабочих	руб.	1602,18	1046,06	1018,20	1001,94
	эксплуатация машин	руб.	530,17	108,38	110,96	470,06
	в том числе: заработная плата	руб.	145,67	23,07	24,33	130,24

	материальные ресурсы	руб.	159,55	632,68	469,54	373,06
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	138,00	90,10	87,70	86,30
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	172,79	108,38	110,96	112,68
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	3,5	-	-	3,5
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	29,05	83,86	61,95	49,49
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,0073	0,0307	0,0228	0,0181
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 40-75 мм	$м^3$	1,01	1,09	1,06	0.97
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 40-75 мм	$м^3$	-	1,34	1,54	1.72
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 19-22 мм	$м^3$	2,59	-	-	-
5S33100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 25-40 мм	$м^3$	0,8	-	-	-

Таблица 10-36. Устройство калиток

Состав работ: 1. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой (1-4).

2. Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.

Измеритель: 100 $м^2$ калиток

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С установкой столбов			
			глухих	решетчатых, высота, м, до		
				1,2	1,6	2
			10-36-1	10-36-2	10-36-3	10-36-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**6584,52**	**6358,67**	**5557,35**	**5058,72**
	заработная плата рабочих	руб.	3989,37	3790,02	3494,82	3351,95
	эксплуатация машин	руб.	618,04	586,50	563,23	505,24
	в том числе: заработная плата	руб.	119,31	116,43	116,53	106,14
	материальные ресурсы	руб.	1977,11	1982,15	1499,30	1201,53
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	363,00	339,00	318,00	305,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	618,04	586,5	563,23	505,24
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	212,66	194,46	169,26	143,22
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,0987	0,1	0,0744	0,0592
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0893110000	Поковки простые строительные массой 1,8 кг	т	П	П	П	П
5314000000	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	5,6	4,16	5,28	5,22
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 40-75 мм	$м^3$	3,25	3,41	3,4	2,9
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 40-75 мм	$м^3$	-	0,6	1,32	1,2
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 19-22 мм	$м^3$	2,07	-	-	-

5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 25-40 мм	$м^3$	-	1,84	0,71	0,64

Таблица 10-36. (продолжение)

Состав работ: 1 Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.

Измеритель: 100 $м^2$ калиток

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	При установленных столбах			
			глухих	решетчатых, высота, м, до		
				1,2	1,6	2
			10-36-5	10-36-6	10-36-7	10-36-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**4757,73**	**4965,24**	**4432,87**	**4072,03**
	заработная плата рабочих	руб.	2648,59	2681,56	2659,58	2637,60
	эксплуатация машин	руб.	256,14	320,64	296,53	254,60
	в том числе: заработная плата	руб.	57,65	72,40	64,97	55,69
	материальные ресурсы	руб.	1853,00	1963,04	1476,76	1179,83
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	241,00	244,00	242,00	240,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	256,14	320,64	296,53	254,6
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	88,55	175,35	146,72	121,52
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,0987	0,1	0,0744	0,0592
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0893110000	Поковки простые строительные массой 1,8 кг	т	П	П	П	П
5333100000	Бруски хвойных порол обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 40-75 мм	$м^3$	3,25	3,41	3,4	2,9
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 40-75 мм	$м^3$	-	0,6	1,32	1,2
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 19-22 мм	$м^3$	2,07	-	-	-
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 25-40 мм	$м^3$	-	1,84	0,71	0,64

Таблица 10-37. Устройство ворот

Состав работ: 1. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой (1-4).

2. Изготовление элементов ворот с постановкой поковок и навеской их.

Измеритель: 100 $м^2$ ворот

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С установкой столбов			
			глухих	решетчатых, высота, м, до		
				1,2	1,6	2
			10-37-1	10-37-2	10-37-3	10-37-4
	Прямые затраты:	руб.	**5905,72**	**5302,77**	**4799,41**	**6053,13**
	заработная плата рабочих	руб.	3275,02	3362,94	3253,04	3187,10
	эксплуатация машин	руб.	1912,08	487,73	441,56	1982,15
	в том числе: заработная плата	руб.	529,16	100,01	93,00	550,71
	материальные ресурсы	руб.	718,62	1452,10	1104,81	883,88
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	298,00	306,00	296,00	290,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	329,38	487,73	441,56	399,45

2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	15,5	-	-	15,5
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	91,14	163,17	148,4	124,11
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,0351	0,0721	0,0535	0,0425
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0893110000	Поковки простые строительные массой 1,8 кг	т	П	П	П	П
5314000000	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	2,01	3,5	3,8	3,75
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 40-75 мм	$м^3$	2,54	3	2,94	2,5
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 40-75 мм	$м^3$	-	0,58	1,35	1,38
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 19-22 мм	$м^3$	2,1	-	-	-
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, дайной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 25-40 мм	$м^3$	-	1,99	0,67	0,61

Таблица 10-37. (продолжение)

Состав работ: 1. Изготовление элементов ворот с постановкой поковок и навеской их.
Измеритель: 100 $м^2$ ворот

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	При установленных столбах			
			глухих	решетчатых, высота, м, до		
				1,2	1,6	2
			10-37-5	10-37-6	10-37-7	10-37-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**5241,94**	**4577,62**	**4212,43**	**5536,12**
	заработная плата рабочих	руб.	2802,45	2846,41	2873,26	2862,08
	эксплуатация машин	руб.	1765,32	291,22	249,97	1804,93
	в том числе: заработная плата	руб.	506,31	64,83	55,72	514,91
	материальные ресурсы	руб.	674,17	1439,99	1089,20	869,11
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	255,00	259,00	257,00	256,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	182,62	291,22	249,97	222,23
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	15,5	-	-	15,5
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	46.69	151,06	132,79	109,34
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,0351	0,0721	0,0535	0,0425
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0893110000	Поковки простые строительные массой 1,8 кг	т	П	П	П	П
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 40-75 мм	$м^3$	2,54	3	2,94	2,5
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 40-75 мм	$м^3$	-	0,58	1,35	1,38
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 19-22 мм	$м^3$	2,1	-	-	-
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 25-40 мм	$м^3$	-	1,99	0,67	0,61

Таблица 10-38. Устройство заборов из щитов

Состав работ: 1. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой (1-4).

2. Установка и крепление щитов забора.

Измеритель: 100 м^2 забора

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С установкой столбов			
			глухих	решетчатых, высота, м, до		
				1,2	1,6	2
			10-38-1	10-38-2	10-38-3	10-38-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**1502,49**	**1451,18**	**1242,01**	**1592,45**
	заработная плата рабочих	руб.	589,15	665,99	603,35	565,98
	эксплуатация машин	руб.	720,97	179,12	172,34	647,34
	в том числе: заработная плата	руб.	194,05	37,06	36,77	177,36
	материальные ресурсы	руб.	192,37	606,07	466,32	379,13
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54,10	60,60	54,90	51,50
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	244,12	179,12	172,34	170,49
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	4,67	-	-	4,67
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	62,23	87,64	81,97	73,43
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,00728	0,029	0,0215	0,0171
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5314000000	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м^3	1,37	1,39	1,26	1,23
5366150000	Щиты забора	м^2	100	100	100	100

Таблица 10-38. (продолжение)

Состав работ: 1. Установка и крепление щитов забора.

Измеритель: 100 м^2 забора

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	При установленных столбах			
			глухих	решетчатых, высота, м, до		
				1,2	1,6	2
			10-38-5	10-38-6	10-38-7	10-38-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**897,46**	**997,15**	**817,40**	**1068,65**
	заработная плата рабочих	руб.	243,94	291,23	262,45	246,11
	эксплуатация машин	руб.	523,38	108,38	110,96	470,06
	в том числе: заработная плата	руб.	144,34	23,07	24,33	130,24
	материальные ресурсы	руб.	130,14	597,54	443,99	352,48
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,40	26,50	24,10	22,60
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	166	108,38	110,96	112,68
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	3,5	-	-	3,5
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	-	48,72	36,4	28,91
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,00728	0,0307	0,0228	0,0181

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5366150000	Щиты забора	$м^2$	100	100	100	100

Таблица 10-39. Устройство калиток из готовых полотен

Состав работ: 1. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой (1-4).

2. Навеска калиток.

Измеритель: 100 $м^2$ калиток

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С установкой столбов			
			глухих	решетчатых, высота, м, до		
				1,2	1,6	2
			10-39-1	10-39-2	10-39-3	10-39-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**4646,67**	**4306,91**	**3617,59**	**3072,23**
	заработная плата рабочих	руб.	1978,86	1710,54	1514,04	1319,24
	эксплуатация машин	руб.	629,94	586,50	563,44	505,47
	в том числе: заработная плата	руб.	120,05	116,43	116,54	106,15
	материальные ресурсы	руб.	2037,87	2009,87	1540,11	1247,52
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	177,00	153,00	132,00	118,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	629,94	586,5	563,44	505,47
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	273,42	222,18	210,07	189,21
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,0987	0,1	0,0744	0,0592
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0893110000	Поковки простые строительные массой 1,8 кг	т	П	П	П	П
5314000000	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	5,6	4,16	5,28	5,22
5361650000	Полотна калиток	$м^2$	100	100	100	100

Таблица 10-39. (продолжение)

Состав работ: 1. Навеска калиток.

Измеритель: 100 $м^2$ калиток

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	При установленных столбах			
			глухих	решетчатых, высота, м, до		
				1,2	1,6	2
			10-39-5	10-39-6	10-39-7	10-39-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**2634,27**	**2878,79**	**2329,00**	**1978,95**
	заработная плата рабочих	руб.	607,07	641,73	620,49	603,72
	эксплуатация машин	руб.	260,30	333,03	291,67	248,25
	в том числе: заработная плата	руб.	58,02	73,46	64,71	55,08
	материальные ресурсы	руб.	1766,90	1904,03	1416,84	1126,98
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54,30	57,40	55,50	54,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	260,3	333,03	291,67	248,25
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	2,45	116,34	86,8	68,67
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,0987	0,1	0,0744	0,0592

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0893110000	Поковки простые строительные массой 1,8 кг	т	П	П	П	П
5361650000	Полотна калиток	$м^2$	100	100	100	100

Таблица 10-40. Устройство ворот из готовых полотен

Состав работ: 1. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой (1-4).

2. Установка и крепление полотен ворот.

Измеритель: 100 $м^2$ ворот

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С установкой столбов			
			глухих	решетчатых, высота, м, до		
				1,2	1,6	2
			10-40-1	10-40-2	10-40-3	10-40-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**3808,73**	**3264,85**	**2766,05**	**4029,47**
	заработная плата рабочих	руб.	1252,16	1330,42	1218,62	1151,54
	эксплуатация машин	руб.	1896,22	487,51	441,71	1981,87
	в том числе: заработная плата	руб.	528,49	99,99	93,02	550,69
	материальные ресурсы	руб.	660,35	1446,92	1105,72	896,06
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	112,00	119,00	109,00	103,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	313,52	487,51	441,71	399,17
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	15,5	-	-	15,5
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	97.23	157,99	149,31	136,29
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,0315	0,0721	0,0535	0,0425
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0893110000	Поковки простые строительные массой 1,8 кг	т	П	П	П	П
5314000000	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	2,01	3,56	3,8	3,75
5361620000	Полотна ворот	$м^2$	100	100	100	100

Таблица 10-40. (продолжение)

Состав работ: 1. Установка и крепление полотен ворот.

Измеритель: 100 $м^2$ ворот

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	При установленных столбах			
			глухих	решетчатых, высота, м, до		
				1,2	1,6	2
			10-40-5	10-40-6	10-40-7	10-40-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**3105,50**	**2467,60**	**2067,17**	**3402,46**
	заработная плата рабочих	руб.	776,55	807,20	801,46	790,14
	эксплуатация машин	руб.	1764,85	288,94	248,05	1803,34
	в том числе: заработная плата	руб.	506,29	64,70	55,62	514,95
	материальные ресурсы	руб.	564,10	1371,46	1017,66	808,98
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	68,60	72,20	70,80	69,80
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	182,15	288,94	248,05	220,64
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	15,5	-	-	15,5

	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,98	82,53	61,25	49,21
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,0315	0,0721	0,0535	0,0425
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0893110000	Поковки простые строительные массой 1,8 кг	т	П	П	П	П
5361620000	Полотна ворот	$м^2$	100	100	100	100

Раздел 13. Прочие конструкции

Таблица 10-41. Установка стульев на лежнях

Состав работ: 1 Заготовка и установка стульев и лежней.
2. Антисептирование пастами.
3. Рытье и засыпка ям с трамбованием.
4. Выравнивание стульев с нарубанием шипов под обвязки.

Измеритель: 1 $м^3$ древесины в конструкции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Глубина заложения, м	
			до 1,5	более 1,5
			10-41-1	10-41-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**320,76**	**339,65**
	заработная плата рабочих	руб.	179,89	201,16
	эксплуатация машин	руб.	48,22	46,19
	в том числе: заработная плата	руб.	11,02	10,56
	материальные ресурсы	руб.	92,65	92,30
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	17,10	18,80
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	48,22	46,19
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	26,46	26,11
1.1-1-19	Антисептики: паста антисептическая	т	0,01	0,01
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5314000000	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	0,8	0,82
5333040000	Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, сорт II	$м^3$	0,19	0,17

Таблица 10-42. Устройство ростверков

Состав работ: 1. Изготовление элементов ростверка из брусьев.
2. Сверление отверстий.
3. Выравнивание свай.
4. Устройство ростверка и подбалок по деревянным сваям с постановкой болтов и соединительных деталей.

Измеритель: 1 $м^3$ древесины в конструкции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из брусьев по деревянным сваям
			10-42-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1059,77**
	заработная плата рабочих	руб.	508,00
	эксплуатация машин	руб.	49,32
	в том числе: заработная плата	руб.	10,03
	материальные ресурсы	руб.	502,45
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41,20

	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	49,32
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1,19
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,0192
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,023
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5333100000	Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II	$м^3$	0,96
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 40-60 мм	$м^3$	0,09

Таблица 10-43. Устройство цоколей с установкой забирки

Состав работ: 1. Рытье траншей.
2. Выборка паза в стульях.
3. Заготовка и антисептирование элементов забирки и обшивки.
4. Установка забирки.
5. Обшивка цоколя (1).
6. Устройство продухов с заглушками.
7. Утепление засыпкой с внутренней стороны (1).
8 Установка сливной доски.

Измеритель: 100 $м^2$ вертикальной проекции цоколя

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из горбыля с обшивкой досками и утеплением	Из досок
			10-43-1	10-43-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**6813,03**	**3024,08**
	заработная плата рабочих	руб.	3520,30	2247,18
	эксплуатация машин	руб.	1224,62	284,07
	в том числе: заработная плата	руб.	285,78	65,81
	материальные ресурсы	руб.	2068,11	492,83
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	329,00	201,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	1224,62	284,07
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	19,53	6,37
1.1-1-19	Антисептики: паста антисептическая	т	0,174	0,062
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,25	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,01	-
1.1-1-1043	Смола каменноугольная строительная	т	0,146	0,052
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5333040000	Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, сорт II	$м^3$	1,74	1,74
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 25-40 мм	$м^3$	2,69	0,63
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 40-60 мм	$м^3$	-	5,2
5333400000	Горбыль деловой	$м^3$	6,5	-
5711230000	Гравий керамзитовый	$м^3$	44	-

Таблица 10-44. Укладка по фермам прогонов

Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением.
2. Антисептирование верхних кромок прогонов.

Измеритель: 1 $м^3$ древесины в конструкции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из досок	Из брусьев
			10-44-1	10-44-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**384,14**	**326,56**
	заработная плата рабочих	руб.	174,86	186,78
	эксплуатация машин	руб.	40,94	40,94
	в том числе: заработная плата	руб.	9,67	9,67
	материальные ресурсы	руб.	168,34	98,84
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,00	14,80
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	40,94	40,94
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	32,55	32,55
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0075	0,0007
1.1-1-227	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	$м^3$	0,04	0,03
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2.5 до 4 кг	т	0,002	0,001
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 40-75 мм	$м^3$	-	1,02
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 40-60 мм	$м^3$	1,01	-

Таблица 10-45. Устройство по фермам настила

Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия, с прирезкой, пригонкой и креплением.
2. Устройство по фермам настила из досок (2-4).

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из щитов деревянных с плитным утеплителем	Рабочего		
				толщина, 25 мм		толщина, 40 мм
				разреженного	сплошного	разреженного
			10-45-1	10-45-2	10-45-3	10-45-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**1217,85**	**748,17**	**932,61**	**825,52**
	заработная плата рабочих	руб.	368,08	248,45	311,15	261,52
	эксплуатация машин	руб.	278,94	70,18	87,85	107,07
	в том числе: заработная плата	руб.	72,73	18,40	23,27	28,48
	материальные ресурсы	руб.	570,83	429,54	533,61	456,93
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,40	21,40	26,80	22,80
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,28	0,42	0,54	0,66
2.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 $м^2$/ч	маш.-ч	-	1.08	1,12	1,17
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность	маш.-ч	1,94	0,29	0,36	0,45

	до 5 т					
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	1,62	-	-	-
	Материальные ресурсы					
1.1-1-19	Антисептики: паста антисептическая	т	-	0.058	0,072	0,058
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,0033	-	-	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0005	0,007	0,00875	0,0112
1.1-1-226	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	$м^3$	0,12	-	-	-
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	21,8	-	-	-
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,0108	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 25-40 мм	$м^3$	-	2,1	2,63	3,36
5366190000	Щиты не фрезерованные антисептированные, толщиной 73 мм	$м^2$	100	-	-	-

Таблица 10-45. (продолжение)

Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия, с прирезкой, пригонкой и креплением.
2. Устройство по фермам настила из досок (5-7).

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Рабочего			защитного
			толщина, 40 мм	толщина, 50 мм		
			сплошного	разреженного	сплошного	
			10-45-5	10-45-6	10-45-7	10-45-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**1039,69**	**920,45**	**1167,50**	**908,58**
	заработная плата рабочих	руб.	326,90	269,42	337,34	314,63
	эксплуатация машин	руб.	131,70	131,86	169,77	65,88
	в том числе: заработная плата	руб.	35,24	35,26	45,64	17,10
	материальные ресурсы	руб.	581,09	519,17	660,39	528,07
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,50	23,80	29,80	27,10
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,82	0,82	1,07	0,39
2.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 $м^2$/ч	маш.-ч	1,19	1,22	1,31	1,27
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56	0,56	0,72	0,26
	Материальные ресурсы					
1.1-1-19	Антисептики: паста антисептическая	т	0,074	0,061	0,078	0,072
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,014	0,0177	0,0221	0,0079

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 13-16 мм	$м^3$	-	-	-	1,7
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 25-40 мм	$м^3$	4,2	4,2	5,25	-

Раздел 14. Огнезащита конструкций

Таблица 10-46. Огнезащита деревянных конструкций

Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава.

2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями (1), атмосферостойкими и водостойкими красками (2).

Измеритель: 10 $м^3$ древесины в конструкции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	Каркасов, эстакад
			10-46-1	10-46-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**106,15**	**261,90**
	заработная плата рабочих	руб.	88,30	215,64
	эксплуатация машин	руб.	17,01	32,40
	в том числе: заработная плата	руб.	3,00	4,53
	материальные ресурсы	руб.	0,84	13,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,80	18,80
	Машины и механизмы			
2.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 $м^2$/ч	маш.-ч	1,67	5,15
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,07
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	0,84	13,86
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0251290000	Контакт керосиновый	т	0,01	-
2141160000	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0,017	-
2148150000	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат): марка В	т	0,067	-
2312250000	Краски марочные пентафталевые	т	-	0,098

Таблица 10-47. Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам

Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава.

2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями.

Измеритель: 1000 $м^2$ обработанной поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам
			10-47-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**421,01**
	заработная плата рабочих	руб.	332,63
	эксплуатация машин	руб.	71,86
	в том числе: заработная плата	руб.	13,08
	материальные ресурсы	руб.	16,52
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,00

	Машины и механизмы		
2.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м^2/ч	маш.-ч	6,42
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,51
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	16,52
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0251290000	Контакт керосиновый	т	0,04
2141160000	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0,06
2148150000	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат): марка Б	т	0,23

Раздел 15. Антисептирование

Таблица 10-48. Антисептирование водными растворами

Состав работ: 1 Нанесение готового состава на поверхность.
Измеритель: 100 м^2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен	Перегородок	Покрытий по фермам
			10-48-1	10-48-2	10-48-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**81,07**	**99,30**	**56,17**
	заработная плата рабочих	руб.	65,84	80,86	45,62
	эксплуатация машин	руб.	13,60	16,46	9,42
	в том числе: заработная плата	руб.	2,16	2,59	1,48
	материальные ресурсы	руб.	1,63	1,98	1,13
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,74	7,05	4,03
	Машины и механизмы				
2.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м^2/ч	маш.-ч	1,73	2,13	1,22
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,07	0,04
	Материальные ресурсы				
1 1-1-118	Вода	м^3	0,23	0,28	0,16
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2154320000	Натрий фтористый технический: марка А, сорт I	т	0,012	0,014	0,009

Таблица 10-49. Антисептирование пастами

Состав работ: 1. Нанесение готового состава на скрытую поверхность.
Измеритель: 100 м^2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен рубленых	Перекрытий		Перегородок с двух сторон	Покрытий
				по открытым прогонам	прогонов, балок, накатов		прогонов по фермам
			10-49-1	10-49-2	10-49-3	10-49-4	10-49-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**95,44**	**144,12**	**95,74**	**214,11**	**8,66**
	заработная плата рабочих	руб.	82,32	117,87	79,48	177,97	6,86
	эксплуатация машин	руб.	13,12	26,25	16,26	36,14	1,80
	в том числе: заработная плата	руб.	1,89	4,15	2,51	5,51	0,29

	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,00	9,56	6,52	14,60	0,57
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	13,12	26,25	16,26	36,14	1,8
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2154320000	Паста антисептическая	т	0,02	0,09	0,04	0,09	0,006

Отдел 2. Сборки жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки

Раздел 1. Щиты дощатые подпольных каналов

Таблица 10-50. Укладка щитов над подпольными каналами

Состав работ: 1. Укладка щитов над подпольными каналами с пристрожкой и пригонкой по месту.

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка щитов над подпольными каналами
			10-50-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**505,29**
	заработная плата рабочих	руб.	234,17
	эксплуатация машин	руб.	271,12
	в том числе: заработная плата	руб.	71,56
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,30
	Машины и механизмы		
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 г	маш.-ч	1,27
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,9
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5366190000	Щиты не фрезерованные антисептированные, толщиной 73 мм	$м^2$	100

Раздел 2. Перекрытия цокольные

Таблица 10-51. Сборка цокольных перекрытий

Состав работ: 1. Сборка цокольных перекрытий с установкой обвязки, вкладышей, ригелей, прибивкой брусков к стенам (1-3).

2. Сборка цокольных покрытий с укладкой балок (1, 3), лаг (2), устройством полов из строганных досок с плинтусами (1, 2), настилами из нестроганных досок (3).

Измеритель: 100 $м^2$ перекрытий

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	По балкам с дощатыми полами	По лагам с дощатыми полами	По балкам с настилами из нестроганных досок
			10-51-1	10-51-2	10-51-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1599,75**	**1802,23**	**1137,80**
	заработная плата рабочих	руб.	1075,40	1426,32	789,53
	эксплуатация машин	руб.	160,53	113,78	198,28

	в том числе: заработная плата	руб.	41,74	29,34	52,22
	материальные ресурсы	руб.	363,82	262,13	149,99
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	95,00	126,00	72,50
	Машины и механизмы				
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,74	0,52	0,93
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,1	0,77	1,38
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для речки пиломатериалов	маш.-ч	0,89	1,18	0,73
2.1-30-30	Рубанки ручные электрические	маш.-ч	3,47	3,54	
	Материальные ресурсы				
1.1-1-123	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0,0105	-	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,03	0,022	0,023
1.1-1-1265	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, толь, марка ТГ-350	$м^2$	23,2	20,6	-

Таблица 10-52. Утепление цоколя плитами

Состав работ: 1. Утепление цоколя плитами в два слоя с обертыванием толем.

Измеритель: 100 м утепляемого цоколя

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	Фибролитовыми толщиной 75 мм
			10-52-1	10-52-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**804,41**	**912,08**
	заработная плата рабочих	руб.	690,52	749,06
	эксплуатация машин	руб.	113,89	163,02
	в том числе: заработная плата	руб.	26,91	38,52
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	61,00	67,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	113,89	163,02

Раздел 3. Стены наружные и внутренние

Таблица 10-53. Сборка стен щитовой конструкции

Состав работ: 1. Сборка стен из щитов с укладкой верхней обвязки, прибивкой нательников, обшивкой досками, утеплением стыков, прокладками из древесноволокнистых плит и конопаткой паклей (1, 2).

2. Установка наличников(1, 3), подоконных досок (1, 2).

3. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 $м^2$ стен без вычета проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Наружных с обшивкой досками		Внутренних несущих
			строганными	под штукатурку	
			10-53-1	10-53-2	10-53-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**2184,09**	**2109,98**	**816,08**
	заработная плата рабочих	руб.	1328,88	981,96	509,40
	эксплуатация машин	руб.	318,65	293,10	234,94
	в том числе: заработная плата	руб.	87,69	80,65	64,66

	материальные ресурсы	руб.	536,56	834,92	71,74
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	113,00	83,50	45,00
	Машины и механизмы				
2.1-3-35	Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,1	1,93	1,55
2.118-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,29	1,03
	Материальные ресурсы				
1.1-1-94	Бумага изоляционная битумированная	100 $м^2$	2,24	-	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,018	0,09	0,011
1.1-1-133	Гвозди толевые	т	0,00026	0,00019	-
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	29	25	-
1.1-1-867	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, толщина 4 мм	$м^2$	1,65	-	-

Таблица 10-54. Сборка стен каркасной конструкции

Состав работ: 1. Сборка наружных и внутренних стен с установкой рам каркаса, верхних и нижних обвязок, заполнением каркаса плитами фибролитовыми (1-4).

2. Обшивка стен плитами твердыми древесноволокнистыми с устройством пароизоляции пергамином (1, 2).

3. Обшивка стен досками обшивки (1) или асбестоцементными листами (2).

4. Дополнительное утепление стен плитами древесноволокнистыми при строительстве в районах с расчетной температурой воздуха ниже -30 градусов (5).

Измеритель: 100 $м^2$ стен за вычетом проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой		Внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в		С дополнительным утеплением плитами древесноволокнистыми
			досками обшивки	асбестоцементными листами	1 слой	2 слоя	
			10-54-1	10-54-2	10-54-3	10-54-4	10-54-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**4392,16**	**4719,93**	**4340,92**	**8024,72**	**259,04**
	заработная плата рабочих	руб.	3220,70	3767,94	1186,92	1742,40	201,47
	эксплуатация машин	руб.	696,89	367,08	121,48	265,07	41,27
	в том числе: заработная плата	руб.	183,91	95,77	32,07	69,95	10,93
	материальные ресурсы	руб.	474,57	584,91	3032,52	6017,25	16,30
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	301,00	346,00	108,00	160,00	18,50
	Машины и механизмы						
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	3,26	1,69	0,57	1,24	0,2
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до	маш.-ч	4,89	2,54	0,85	1,86	0,28

	5 т						
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	-	8,5	-	-	-
	Материальные ресурсы						
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,042	0,036	0,017	0,023	0,0025
1.1-1-133	Гвозди толевые	т	0,00249	0,00249	-	-	-
1.1-1-870	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), изоляционные, мягкие, толщина 12 мм	$м^2$	2	2	-	-	-
1.1-1-1502	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0×100 мм	т	-	0,00842	-	-	-
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	$м^3$	0,36	0,36	6,1	12,25	-

Таблица 10-55. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей

Состав работ: 1. Сборка стен из панелей с установкой нижней и верхней обвязок, вкладышей, раскладок и реек в швах панелей.

2. Укладка в два слоя рубероида под нижнюю обвязку.

3. Герметизация швов уплотняющим жгутом.

Измеритель: 100 $м^2$ панелей

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Площадь, $м^2$		
			до 5	до 10	более 10
			10-55-1	10-55-2	10-55-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1351,10**	**1025,84**	**841,42**
	заработная плата рабочих	руб.	1256,52	879,87	730,05
	эксплуатация машин	руб.	28,29	109,43	85,61
	в том числе: заработная плата	руб.	6,68	25,86	20,23
	материальные ресурсы	руб.	66,29	36,54	25,76
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	111,00	78,70	65,30
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	28,29	109,43	85,61
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	66,29	36,54	25,76

Таблица 10-56. Сборка стен из брусьев

Состав работ: 1. Сборка стен из брусьев с установкой обгонных досок и вкладышей, прокладкой пакли обернутой толем под подкладную доску, антисептированием нижних венцов и первичной конопаткой стен.

Измеритель: 100 $м^2$ стен за вычетом проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Толщина, мм		
			100	150	180
			10-56-1	10-56-2	10-56-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**4009,90**	**4191,75**	**4261,74**
	заработная плата рабочих	руб.	3459,78	3459,78	3418,06
	эксплуатация машин	руб.	382,61	564,46	676,17
	в том числе: заработная плата	руб.	90,24	133,19	159,58

	материальные ресурсы	руб.	167,51	167,51	167,51
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	298,00	298,00	298,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	382,61	564,46	676,17
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	167,51	167,51	167,51
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
8194350000	Пакля пропитанная	кг	142	213	255

Раздел 4. Рейки маячные

Таблица 10-57. Прибивка по стенам маячных реек

Состав работ: 1. Прибивка но стенам маячных реек с разметкой поверхности и пригонкой по месту.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Прибивка по стенам маячных реек
			10-57-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**251,94**
	заработная плата рабочих	руб.	215,66
	эксплуатация машин	руб.	15,63
	в том числе: заработная плата	руб.	3,69
	материальные ресурсы	руб.	20,65
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,50
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	15,63
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	20,65

Раздел 5. Перегородки

Таблица 10-58. Сборка перегородок

Состав работ: 1. Сборка перегородок из панелей с установкой обвязок и раскладок (1, 2).

2. Сборка перегородок щитовых (3).

Измеритель: 100 м^2 панелей и перегородок без вычета проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из панелей, площадь, м^2		Дощатых щитовых
			до 5	более 5	
			10-58-1	10-58-2	10-58-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1776,60**	**915,61**	**632,67**
	заработная плата рабочих	руб.	681,98	375,65	450,47
	эксплуатация машин	руб.	956,09	479,87	130,03
	в том числе: заработная плата	руб.	279,80	140,01	34,33
	материальные ресурсы	руб.	138,53	60,09	52,17
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	61,00	33,60	42,10
	Машины и механизмы				
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	9,13	4,51	0,61
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	0,26	0,91
	Материальные ресурсы				
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0086	0,005	0,008

1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,012	0,004	-

Раздел 6. Перекрытия междуэтажные

Таблица 10-59. Сборка перекрытий с настилкой полов

Состав работ: 1. Сборка перекрытий с установкой блоков и настилкой полов из строганных досок (1-4).

2. Укладка в хомуты ригелей, промежуточных балок и щитов наката (1).
3. Укладка плит минераловатных (1, 2).
4. Подшивка потолков досками обшивки (2, 3).
5. Укладка слоя пароизоляции (1-3).
6. Укладка звукоизоляции из трех слоев рубероида по балкам (1,2).

Измеритель: 100 м^2 перекрытий

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По деревянным балкам			
			с укладкой щитов наката	с подшивкой досками обшивки	с подшивкой досками обшивки	открытых
			с утеплением плитами минераловатными			
			10-59-1	10-59-2	10-59-3	10-59-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**2523,19**	**2393,40**	**1843,15**	**1500,70**
	заработная плата рабочих	руб.	1766,44	1822,52	1426,32	1075,40
	эксплуатация машин	руб.	602,26	501,09	349,98	349,98
	в том числе: заработная плата	руб.	141,91	117,99	82,28	82,28
	материальные ресурсы	руб.	154,49	69,79	66,85	75,32
	Затраты труда рабочих	чел-ч	158,00	161,00	126,00	95,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	602,26	501,09	349,98	349,98
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	154,49	69,79	66,85	75,32

Раздел 7. Перекрытия чердачные

Таблица 10-60. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

Состав работ: 1. Сборка перекрытий с укладкой балок, ригелей, щитов наката (1), устройством несущей подшивки досками (2).

2. Устройство пароизоляции.
3. Утепление перекрытий.
4. Укладка ходовых досок.

Измеритель: 100 м^2 перекрытий

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С укладкой щитов наката	С несущей подшивкой досками
			с утеплением	
			плитами минераловатными	плитами минераловатными
			10-60-1	10-60-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1092,01**	**1385,47**
	заработная плата рабочих	руб.	830,84	1069,33
	эксплуатация машин	руб.	218,32	218,32
	в том числе: заработная плата	руб.	57,67	57,67
	материальные ресурсы	руб.	42,85	97,82
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	75,60	97,30
	Машины и механизмы			
2.1-3-	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	1,03	1,03

35	грузоподъемность до 10 т			
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,52	1,52
	Материальные ресурсы			
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00657	0,015

Таблица 10-61. Сборка чердачных перекрытий по дощатым фермам

Состав работ: 1. Сборка перекрытий с установкой деревянных ферм, укладкой щитов наката, прокладкой пергамина, утеплением, укладкой ходовых щитов.

Измеритель: 100 м^2 перекрытий

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С укладкой щитов наката, с утеплением
			минеральным войлоком
			10-61-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**922,98**
	заработная плата рабочих	руб.	652,31
	эксплуатация машин	руб.	242,95
	в том числе: заработная плата	руб.	64,14
	материальные ресурсы	руб.	27,72
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	59,90
	Машины и механизмы		
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,14
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,7
	Материальные ресурсы		
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00425

Раздел 8. Перекрытия панельные

Таблица 10-62. Сборка перекрытий

Состав работ: 1. Сборка перекрытий из панелей с креплением, установкой реек, вкладышей герметизацией швов уплотняющим жгутом.

Измеритель: 100 м^2 панелей

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из панелей, площадь, м^2	
			до 5	более 5
			10-62-1	10-62-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1048,25**	**708,97**
	заработная плата рабочих	руб.	491,13	388,28
	эксплуатация машин	руб.	469,88	243,19
	в том числе: заработная плата	руб.	131,54	69,80
	материальные ресурсы	руб.	87,24	77,50
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	45,90	34,30
	Машины и механизмы			
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	3,5	2,09
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,5	0,4
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,3	-
	Материальные ресурсы			
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00327	0,00631
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00625	-
1.1-1-	Скобы строительные	т	-	0,004

1033 1.1-1-1500	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5×35 мм	т	0,001	-

Раздел 9. Стропила

Таблица 10-63. Установка стропил

Состав работ: 1. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем.

2. Установка стропил с креплением.

Измеритель: 1 $м^3$ древесины в конструкции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка стропил
			10-63-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**259,55**
	заработная плата рабочих	руб.	131,92
	эксплуатация машин	руб.	29,18
	в том числе: заработная плата	руб.	7,72
	материальные ресурсы	руб.	98,45
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,80
	Машины и механизмы		
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,14
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2
	Материальные ресурсы		
1.1-1-19	Антисептики: паста антисептическая	т	0,00196
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0072
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00438
1.1-1-1265	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, толь, марка ТГ-350	$м^2$	3,38

Раздел 10. Крыши, карнизы, фронтоны

Таблица 10-64. Сборка кровли, карнизов и фронтонов

Состав работ: 1. Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов и устройством обрешетки, сборка слуховых окон с устройством каркаса, обшивкой боковых стенок.

2. Обделка примыканий к стенам и слуховым окнам кровельной сталью, покрытое кровли волнистыми асбестоцементными листами (1).

3. Сборка карнизов с прибивкой кобылок, лобовой доски, подшивкой досками обшивки (2).

4. Сборка фронтонов из строганных досок с устройством каркаса (3) и из готовых щитов (4).

Измеритель: 100 $м^2$ кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волокнистыми асбестоцементными листами	Сборка карнизов	Сборка Фронтонов из	
					строганных досок	готовых щитов
			10-64-1	10-64-2	10-64-3	10-64-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**1285,86**	**1761,32**	**951,95**	**561,56**
	заработная плата рабочих	руб.	585,77	1530,10	739,43	332,05
	эксплуатация машин	руб.	131,52	81,23	93,04	136,81

	в том числе: заработная плата	руб.	32,93	21,44	24,52	36,11
	материальные ресурсы	руб.	568,57	149,99	119,48	92,70
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	53,30	143,00	67,90	29,70
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,58	0,38	0,43	0,64
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,85	0,57	0,66	0,96
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	14,1	-	-	-
	Материальные ресурсы					
1.1-1-128	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,00145	-	-	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	-	0,023	0,012	0.01
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,018	-	0,006	0,004
1.1-1-925	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса 1,8 кг	т	0.01	-	-	-
1 1-1-1079	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710×1420 мм 4 кг, оцинкованная	т	0,005	-	-	-
1.1-1-1265	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, толь, марка ТГ-350	$м^2$	5	-	-	-
1.1-1-1500	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5×35 мм	т	0,0106	-	-	-

Раздел 11. Лестницы

Таблица 10-65. Сборка лестниц с перилами и площадок

Состав работ: 1. Сборка лестниц с перилами и площадок.
Измеритель: 100 $м^2$ горизонтальной проекции лестниц

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С маршами	
			прямыми	с забежными ступенями
			10-65-1	10-65-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**2590,35**	**2959,25**
	заработная плата рабочих	руб.	1985,91	2141,34
	эксплуатация машин	руб.	433,58	611,38
	в том числе: заработная плата	руб.	114,43	161,35
	материальные ресурсы	руб.	170,86	206,53
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	159,00	178,00
	Машины и механизмы			
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,03	2,86
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,04	4,29

	Материальные ресурсы			
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0262	0,03167

Таблица 10-66. Ограждение лестничных площадок перилами

Состав работ: 1. Установка мерил на площадках.

Измеритель: 100 м перил

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Ограждение лестничных площадок перилами
			10-66-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**447,74**
	заработная плата рабочих	руб.	306,50
	эксплуатация машин	руб.	91,55
	в том числе: заработная плата	руб.	24,17
	материальные ресурсы	руб.	49,69
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,40
	Машины и механизмы		
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,43
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,64
	Материальные ресурсы		
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00762

Раздел 12. Веранды, террасы, крыльца, козырьки и люфт-клозеты

Таблица 10-67. Сборка веранд и террас

Состав работ: 1. Сборка стен веранд с установкой каркасов, оконных переплетов, дверных полотен, оконных и дверных приборов, частичной обшивкой стен досками обшивки, обделкой примыканий к стенам здания кровельной сталью, устройством карнизов (1).

2. Сборка террас с установкой каркасов, ограждений и устройством карнизов (2).

Измеритель: 100 м^2 пола

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Сборка веранд	Сборка террас
			10-67-1	10-67-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**6237,02**	**2750,95**
	заработная плата рабочих	руб.	2563,68	1139,09
	эксплуатация машин	руб.	919,10	83,68
	в том числе: заработная плата	руб.	240,94	21,58
	материальные ресурсы	руб.	2754,24	1528,18
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	218,00	91,20
	Машины и механизмы			
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	4,1	0,38
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,69	0,57
2.1-30-30	Рубанки ручные электрические	маш.-ч	3,6	3,6
	Материальные ресурсы			
1.1-1-132	Гвозди строительные	г	0,0515	0,04
1.1-1-613	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,208	0,109

Таблица 10-68. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

Состав работ: 1 Сборка крыльца на 3 ступени (1).
2. Сборка козырька над входом без покрытия (2).
3. Сборка однокамерного люфт-клозета (3).

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Сборка крыльца на 3 ступени	Сборка козырька над входом без покрытия	Сборка люфт-клозета
			10-68-1	10-68-2	10-68-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**58,91**	**28,52**	**45,56**
	заработная плата рабочих	руб.	41,76	19,92	30,88
	эксплуатация машин	руб.	4,11	2,08	0,67
	в том числе: заработная плата	руб.	0,97	0,49	0,16
	материальные ресурсы	руб.	13,04	6,52	14,01
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,80	1,76	2,81
	Машины и механизмы				
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,055	0,028	0,009
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов	маш.-ч	0,014	-	-
	Материальные ресурсы				
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,002	0,001	0,0012
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	-	-	0,0009

Раздел 13. Сборка зданий из объемных деревянных блоков (контейнеров)

Таблица 10-69. Установка блоков (контейнеров)

Состав работ: 1. Установка объемных дверных блоков (контейнеров) на готовые фундаменты с укладкой гидроизоляции по обвязке, с креплением соединительными деталями (1, 2).

2. Крепление соединительными деталями блоков (контейнеров) между собой (2).

3. Разборка защитных щитов проемов.

4. Укладка уплотняющих прокладок в вертикальных и горизонтальных швах стен и в дверных проемах (2).

5. Прибивка досок по стыкам кровли с покрытием оцинкованной кровельной сталью (2).

6. Герметизация вертикальных стыков стен пакетами с прибивкой нательников (2).

7. Прибивка нательников в дверных проемах (2).

8. Соединение и испытание инженерных систем в жилых, общественных и вспомогательных помещениях производственных зданий (2).

Измеритель: 10 $м^3$ блока

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Без заделки стыков	С заделкой стыков
			10-69-1	10-69-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**35,95**	**56,93**
	заработная плата рабочих	руб.	21,58	41,16
	эксплуатация машин	руб.	14,30	14,30
	в том числе: заработная плата	руб.	4,20	4,20
	материальные ресурсы	руб.	0,07	1,47
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,77	3,50

	Машины и механизмы			
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,14	0,14
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	0,07	1,47

Отдел 3. Перегородки, подвесные потолки обшитые гипсокартонными листами

Раздел 1. Перегородки на деревянном каркасе

Таблица 10-70. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

Состав работ: 1. Устройство по периметру перегородки изоляции из пористой резины.
2. Крепление направляющих реек к верхним и нижним перекрытиям.
3. Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов.
4. Заделка мест примыкания перегородок водостойкой шпатлевкой.

Измеритель: 100 м^2 перегородок

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С обшивкой гипсокартонными листами		
			в один слой		в два слоя
			без изоляционной прокладки		
			толщина перегородки, мм		
			78	108	106
			10-70-1	10-70-2	10-70-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**4582,45**	**5806,86**	**5293,07**
	заработная плата рабочих	руб.	1736,42	1923,25	2132,06
	эксплуатация машин	руб.	149,05	160,96	267,41
	в том числе: заработная плата	руб.	34,89	37,71	62,86
	материальные ресурсы	руб.	2696,98	3722,65	2893,60
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	158,00	175,00	194,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	149,05	160,96	267,1
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	354,13	337,68	575,47
1.1-1-77	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м^3	0,7	0,66	0,69
1.1-1-78	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м^3	-	0,32	-
1.1-1-399	Клей 88НП, 88-Н	кг	14	22	14
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5742130000	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12,5 мм	м^2	210	210	420

Таблица 10-70. (продолжение)

Измеритель: 100 м^2 перегородок

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С обшивкой гипсокартонными листами		
			в один слой		в два слоя
			с изоляционной прокладкой		
			толщина перегородки, мм		
			78	108	106
			10-70-4	10-70-5	10-70-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**6987,62**	**9404,30**	**7712,03**

	заработная плата рабочих	руб.	3257,48	4342,14	3670,40
	эксплуатация машин	руб.	226,47	270,39	334,41
	в том числе: заработная плата	руб.	53,19	63,56	78,69
	материальные ресурсы	руб.	3503,67	4791,77	3707,22
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	284,00	374,00	320,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	226,47	270,39	334,41
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	353,29	337,68	581,56
1.1-1-77	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,7	0,78	0,69
1.1-1-78	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	$м^3$	-	0,2	-
1.1-1-395	Клей мастика, КН-3	кг	71	94	71
1.1-1-399	Клей 88НП, 88-Н	кг	14	22	14
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5742130000	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12,5 мм	$м^2$	210	210	420
5762900000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	$м^3$	5,15	8,24	5,15

Раздел 2. Перегородки и подвесные потолки на металлическом каркасе

Таблица 10-71. Устройство перегородок и подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом (без подготовки под отделку)

Состав работ: 1. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и нижние направляющие) (1-3).

2. Установка металлического каркаса перегородки (1-3).

3. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к каркасу (1-10).

4. Установка минераловатных плит с креплением (3).

5. Зачеканка швов перегородок но периметру пола раствором (1-4).

6. Установка элементов каркаса с креплением к перекрытию дюбель-гвоздями, между собой винтами (5-10).

7. Заделка стыков гипсокартонных листов (5-10).

Измеритель: 100 $м^2$ перегородок за вычетом проемов

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Перегородки с однорядным каркасом			Устройство дополнительного слоя из гипсокартонных листов
			с обшивкой гипсокартонными листами			
			одной стороны в один слой - 1 слойные	двух сторон в один слой - 2-х слойные	двух сторон в один слой и изоляцией - 2-х слойные с изоляцией	
			10-71-1	10-71-2	10-71-3	10-71-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**5097,02**	**5488,83**	**7305,12**	**1071,94**
	заработная плата рабочих	руб.	2261,00	3022,60	4617,20	776,16
	эксплуатация машин	руб.	60,60	56,92	74,20	8,32
	в том числе: заработная плата	руб.	2,98	2,94	4,02	0,52
	материальные ресурсы	руб.	2775,42	2409,31	2613,72	287,46

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	190,00	254,00	388,00	66,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	60,6	56,92	74,2	8,32
	Материальные ресурсы					
1.1-1-117	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,006	0,008	0,0112	0,0045
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,01	0,01	0,01	-
1.1-1-237	Дюбели с патронами	шт.	418	260	260	-
1.1-1-395	Клей мастака, КН-3	кг	10,2	20,4	20,4	-
1.1-1-1003	Резина техническая прессованная	т	0,01005	0,01005	0,01005	
1.1-1-1092	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,00548	0,00548	0,00548	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5284510000	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм - ПН	т	0,058	0,079	0,079	-
5284510000	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм - ПС	т	0,233	0,22	0,241	-
5284510000	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм - ПУ2	т	0,019	0,019	0,019	-
5742130000	Листы гипсокартонные	$м^2$	121,3	226	229	121,3
5762903000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	$м^3$	-	-	5,15	-

Таблица 10-71. (продолжение)

Измеритель: 100 $м^2$ подвесных потолков

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Подвесные потолки					
			горизонтальные			с уступами		кессонные
			ГП-2	ГП-3	ГП-4	ГП-2	ГП-3	ГП-4
			10-71-5	10-71-6	10-71-7	10-71-8	10-71-9	10-71-10
	Прямые затраты:	**руб.**	**5090,95**	**7923,78**	**11330,17**	**5500,22**	**10146,00**	**14535,02**
	заработная плата рабочих	руб.	3911,95	6140,39	4639,74	3911,95	6140,39	9372,00
	эксплуатация машин	руб.	94,84	170,68	249,96	94,84	170,68	232,56
	в том числе: заработная плата	руб.	4,74	8,34	11,30	4,74	8,34	11,40
	материальные ресурсы	руб.	1084,16	1612,71	6440,47	1493,43	3834,93	4930,46
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	309,98	486,56	367,65	309,98	486,56	710,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	94,84	170,68	249,96	94,84	170,68	232,56
	Материальные ресурсы							
1.1-1-117	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35,	т	0,0044	0,005	0,007	0,007	0,0132	0,0176

	длина 35 мм							
1.1-1-237	Дюбели с патронами	шт.	178	305	1512	241	745	956
1.1-1-395	Клей мастика, КН-3	кг	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
1.1-1-865	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, толщина 2,5 мм	$м^2$	-	-	6,2	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5284510000	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм - ПН	т	0,046	0,053	0,062	0,0534	0,0533	0,0534
5284510000	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм - ПС	т	0,303	0,191	0,23	0,38	0,281	0,439
5284510000	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм - ПП1	т	-	0,151	-	-	0,265	0,327
5284510000	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм - ПУ2	т	0,0084	0,0081	-	0,0298	0,0336	0,034
5742130000	Листы гипсокартонные	$м^2$	108	108	108	108	108	108

Таблица 10-72. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках из гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм

Состав работ: 1 Обделка дверных проемов (установка дополнительных стоек и перемычек).

Измеритель: 100 $м^2$ проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных оцинкованных профилей ПС и ПП
			10-72-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**827,04**
	заработная плата рабочих	руб.	509,91
	эксплуатация машин	руб.	4,76
	в том числе: заработная плата	руб.	1,13
	материальные ресурсы	руб.	312,37
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41,83
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	4,76
	Материальные ресурсы		
1.1-1-117	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,00489
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5284510000	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм - ПН	т	0,02667
5284510000	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм - ПС	т	0,08167

Таблица 10-73. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в проемы перегородок из гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм

Состав работ: 1. Установка деревянных дверных блоков (1).

2. Установка металлических коробок с навеской полотен (2).

Измеритель: 100 м^2 проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Дверных деревянных блоков	Коробок металлических с навеской полотен
			10-73-1	10-73-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1256,18**	**2786,97**
	заработная плата рабочих	руб.	769,64	1937,00
	эксплуатация машин	руб.	269,35	289,24
	в том числе: заработная плата	руб.	71,08	76,37
	материальные ресурсы	руб.	217,19	560,73
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	67,10	149,00
	Машины и механизмы			
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,26	1,36
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,89	2,02
	Материальные ресурсы			
1.1-1-117	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,0034	0,0034
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	-	0,05
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
4980000000	Скобяные изделия	компл.	П	П
5284510000	Коробки дверные металлические	т	-	П
5361110000	Блоки дверные	м^2	100	-
5361110000	Полотна дверные	м^2	-	91

Таблица 10-74. Усиление каркаса перегородок

Состав работ: 1. Заготовка арматуры.

2. Резка арматуры.

3. Крепление арматуры.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Усиление каркаса перегородок	
			листовой сталью	арматурной сталью
			10-74-1	10-74-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**3246,79**	**1588,93**
	заработная плата рабочих	руб.	2928,24	1454,94
	эксплуатация машин	руб.	59,55	133,99
	в том числе: заработная плата	руб.	14,07	31,66
	материальные ресурсы	руб.	259,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	249,00	118,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	59,55	133,99
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	259	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0930110000	Сталь арматурная	т	-	2,815
0930118000	Сталь тонколистовая общего назначения толщиной до 4 мм	т	1,662	-
5284510000	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм - ПН	т	0,3	-

5284510000	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм - ПС	т	0,072	-