Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001

Глава 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 11
Полы

ТСН-2001.3-11

Территориальные сметные нормативы для Москвы рассмотрены Межведомственным Советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (Протокол от 25 сентября 2006 года № МС-9-06), введены в действие с 1 декабря 2006 года Постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года»

Содержание

Техническая часть 2
Таблица 11-1. Уплотнение грунта 5
Таблица 11-2. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев 5
Таблица 11-3. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев 6
Таблица 11-4. Устройство гидроизоляций 7
Таблица 11-5. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом 8
Таблица 11-6. Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм 9
Таблица 11-7. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной 9
Таблица 11-8. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 10
Таблица 11-9. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги 11
Таблица 11-10. Устройство стяжек и монолитной пескобетонной подготовки 12
Таблица 11-10. (продолжение) 12
Таблица 11-11. Укладка лаг и устройство настилов 14
Таблица 11-12. Устройство покрытий земляных и щебеночных 15
Таблица 11-13. Устройство монолитных бетонных полов по технологии системы "Тремикс" (вакуумирования, с затиркой и шлифовкой поверхности) 16
Таблица 11-14. Устройство покрытий бетонных и цементных 17
Таблица 11-15. Устройство полов из полированных плит различной формы, мозаичных "Терраццо" 18
Таблица 11-16. Устройство покрытий асфальтобетонных 19
Таблица 11-17. Устройство покрытий из брусчатки 20
Таблица 11-18. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 21
Таблица 11-19. Устройство покрытий из чугунных плит 21
Таблица 11-20. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона 22
Таблица 11-21. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных 22
Таблица 11-22. Устройство полов орнаментированных из полированных плит 24
Таблица 11-23. Устройство покрытий дощатых 25
Таблица 11-24. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного (наборного), штучного 25
Таблица 11-25. Устройство покрытий из щитов паркетных 26

Таблица 11-26. Устройство покрытий из линолеума и регупола 27
Таблица 11-27. Покрытие полов мягкими коврами 27
Таблица 11-28. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террацевого раствора, из плиток керамических и древесных декоративных материалов 28
Таблица 11-29. Устройство плинтусов поливинилхлоридных 30
Таблица 11-30. Установка плинтусов из мраморных плит 30
Таблица 11-31. Железнение поверхности цементных покрытий 31
Таблица 11-32. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на мастике "Уник" 31
Таблица 11-33. Устройство покрытий из линолеума на вспененной теплоизолирующей основе с использованием мастики "Снежинка" 32
Таблица 11-34. Устройство галошницы лестничных маршей, покрытий лестничных площадок и маршей из крупноразмерной керамической плитки 32
Таблица 11-35. Устройство токоотводящего наливного пола на базе эпоксидных смол "Бирсс-Proxan" 33
Таблица 11-36. Устройство полов из керамических плиток типа керамогранит 34
Таблица 11-37. Устройство покрытия из ламинат-паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом 35
Таблица 11-38. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 35
Таблица 11-39. Укладка металлической накладной полосы (порожка) 36
Таблица 11-40. Проливка подстилающих слоев 36

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Нормы и расценки настоящего сборника учитывают полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства основных видов полов. При устройстве химически стойких покрытий полов для помещений с агрессивными средами следует пользоваться нормами и расценками сборника 13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.2. При срезке растительного грунта следует пользоваться нормами и расценками сборника 1 "Земляные работы".

1.3. Нормы и расценки 11-2-2÷11-2-3 и табл. 11-3 применяются как для устройства подстилающих слоев, так и для устройства покрытий. Нормы и расценки не предусматривают применение бетоноукладочных машин.

1.4. При устройстве бетонного подстилающего слоя бетоноукладочными машинами, в соответствии с правилами устройства цементобетонных дорожных покрытий, следует пользоваться нормами и расценками сборника 27 "Автомобильные дороги".

1.5. Затраты на устройство покрытий и изоляцию лотков и каналов следует определять по сборнику 13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.6. Стоимость покрытий лотков и каналов и их изоляции, устраиваемых в полах, определяется с учетом развернутой площади внутренней поверхности лотков и каналов по расценкам на соответствующие типы покрытий и изоляции с применением к этим нормам и расценкам коэффициента согласно пункту 3.2 технической части.

1.7. Нормами и расценками настоящего раздела армирование стяжек, подстилающих слоев, не предусмотрено. Стоимость этих работ, при наличии указаний в проекте, принимается по нормам и расценкам сборника 6 «Бетонные, железобетонные конструкции монолитные».

1.8. Нормами и расценками 11-10-9, 11-10-10 предусматривается устройство монолитных пескобетонных подготовок с подачей бетона к месту производства работ

автобетононасосами, с установкой ограничительных реек, изготовленных на строительной площадке и уход за бетоном.

Шлифовка поверхности нормой и расценкой 11-10-9 не учтена, при указании в проекте шлифовку бетонной поверхности следует учитывать по норме и расценке 11-14-6.

1.9. Нормами и расценками 11-13-1÷1-13-3 предусмотрено устройство монолитных бетонных полов и бетонной подготовки по технологии системы «Тремикс» с доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями и подачей к месту производства работ автобетононасосами.

Нормы и расценки учитывают бетон М-300 с заполнителем крупностью 5-20 мм, осадкой конуса 9 см, морозостойкостью 150, без гидрофобных добавок.

Нормами и расценками 11-13-1÷1-13-3 учтено изготовление и установка ограничительных реек, а также уход за бетоном.

Нормами и расценками учтено вакуумирование. В случае, если вакуумирование не выполняется, следует исключать затраты по нормам и расценкам 11-13-4, 11-13-5.

Нормами и расценками 11-13-1÷11-13-3 резка швов с заполнением герметикой не учтена. При указании в проекте резку швов с заполнением герметиком следует учитывать дополнительно.

1.10. Нормы и расценки 11-14-5 и 11-14-6 на шлифовку поверхностей применять только при наличии специальных указаний в проекте.

1.11. Нормами и расценками 11-15-1÷11-15-2 на покрытие типа "Брекчия" не предусмотрено устройство фриза и установка плинтусов.

Стоимость устройства фриза следует определять по нормам и расценкам 11-21-1÷11-21-6, а плинтусов - по норме и расценке 11-30.

Нормы и расценки 11-15-1÷11-15-2 на устройство полов типа «Брекчия» даны с подбором плит.

1.12. В нормах и расценках 11-18, 11-21, 11-22, 11-23, 11-24, 11-25, 11-26, 11-27 на устройство полов из плиток, линолеума, регупола, мраморных и гранитных плит, паркета, дощатых установка плинтусов не учтена. Установку плинтусов принимать по табл. 11-28, 11-29, 11-30.

Нормы и расценки 11-28-5, 11-28-6 на устройство плинтусов из декоративных древесных материалов применяются, в комплексе как дополнительные, при облицовке поверхностей декоративными отделочными панелями (табл. 15-28, Сборника 15 «Отделочные работы»).

1.13. В нормах и расценках 11-27-1, 11-27-2 расход синтетических ковров принят для помещений простой конфигурации. В помещениях сложной конфигурации для синтетических ковров и для шерстяных и полушерстяных ковров расход принимать по проекту.

1.14. Нормами и расценками таблицы 11-19 на устройство покрытия из чугунных плит учтено устройство подстилающего слоя из песка.

1.15. При применении нормы и расценки 11-8-1 принимать расход плит минераловатных или стекловолокнистых, исходя из толщины плит по проекту и нормы расхода плиты 1,03 м^2 на 1 м^2 поверхности.

1.16. Нормой и расценкой 11-34-1 предусмотрено устройство галошницы лестничных маршей высотой 10 см из крупноразмерных керамических плиток размером 33×33 см. При высоте галошницы 15 см нормы расхода плитки и раствора корректировать согласно таблице:

Номер норм и расценок	Материальные ресурсы		Единица измерения	Расход материалов на измеритель норм и расценок
	Код материала	Наименование материала		
1	2	3	4	5
11-34-1	5752411000	Плитки керамические для полов	м^2	17,55
	5745518120	Растворы цементные, марка 150	м^3	0,24

Нормой и расценкой 11-34-2 предусмотрена облицовка лестничных площадок из

монолитного железобетона площадью пола до 5 м^2 плитками размером 33×33 см в два цвета.

Нормой и расценкой 11-34-3 предусмотрена облицовка бетонных ступеней лестничного марша керамической плиткой размером 33×33 см в два цвета (ширина проступи 30 см, высота подступенка - 15 см).

1.17. Нормой и расценкой 11-37-1 на укладку ламинат-паркета предусмотрена бесклеевая конструкция соединения шпунт-паз, на подложке из вспененного полиэтилена по готовому основанию. Для помещений, расположенных на первых и вторых, расположенных над техническими, этажах, при укладке по цементной стяжке следует дополнительно учитывать стоимость устройства пароизоляции из полиэтиленовой пленки по норме и расценке 11-38-1.

Класс ламината и его износостойкость

Класс	Область применения	Истираемость по Таберу, оборотов
21	Жилые помещения с легкой нагрузкой: спальня, кабинет	7000-11000
22	Жилые помещения со средней нагрузкой: гостиная, детская и пр.	11000-15000
23	Жилые помещения с высокой нагрузкой: прихожая, кухня	
31	Общественные помещения с легкой нагрузкой: конференц-зал и пр.	
32	Общественные помещения со средней нагрузкой: классные комнаты, офис, приемная	15000-20000
33	Общественные помещения с высокой нагрузкой: магазин, бар, спортзал	

1.18. Стоимость работ по укладке металлических накладных полос для соединения покрытий полов с порогом или другим видом покрытия следует определять по норме и расценке 11-39-1.

1.19. Для определения стоимости работ по гидроизоляции бетонных поверхностей холодной мастикой способом пневматического распыления и устройству стяжки механизированным способом следует применять нормы и расценки таблиц 29-305 и 29-307 Сборника 29 «Тоннели и метрополитены» с коэффициентом 0,78 к заработной плате.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых печами, колоннами, выступающими фундаментами и подобными элементами.

2.2. Объем работ по устройству покрытий полов следует принимать по площади между внутренними гранями стен или перегородок в соответствии с чертежами проекта; покрытия в подоконных нишах и дверных проемах включаются также в объем работ и исчисляются по проектным данным.

Площади, занимаемые перегородками (за исключением чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, и подобными конструкциями, в объем работ не включаются.

2.3. Объем работ по устройству покрытий лотков и каналов и их изоляции исчисляется в м^2 по внутренним размерам развернутой поверхности лотков и каналов. При этом, из площади полов вычитается горизонтальная проекция лотков и каналов с учетом толщины их стенок.

2.4. Объем работ по установке плинтусов из декоративных древесных материалов по норме и расценкам 11-28-5 и 11-28-6 определяется исходя из общей площади поверхностей, облицованной панелями.

3. Коэффициенты к сметным норме и расценкам

Условия применения	Номер норм и расценок	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов

1	2	3	4	5
3.1. Тепло- и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя	11-8-1	2	2	2
3.2. Устройство лотков и каналов	11-4-1÷11-4-6 11-5-1, 11-5-2	1,15	1,15	
3.3. Устройство плинтусов из твердолиственных пород	11-28-1, 11-28-7	1,2		
3.4. Производство работ в помещении площадью пола менее 5 м^2	11-28-8	1,1		

Таблица 11-1. Уплотнение грунта

Состав работ: 1. Планировка основания.
2. Поливка грунта водой.
3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия или щебня в грунт.

Измеритель: 100 м^2 площади уплотнения

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гравий	Щебень
			11-1-1	11-1-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**685,50**	**988,90**
	заработная плата рабочих	руб.	74,84	74,84
	эксплуатация машин	руб.	29,59	29,59
	в том числе: заработная плата	руб.	8,91	8,91
	материальные ресурсы	руб.	581,07	884,47
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,81	6,81
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	29,59	29,59
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	0,28	0,28
1.1-1-153	Гравий рядовой	м^3	5,1	
1.1-1-1550	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600-400, фракция 20-40 мм	м^3	—	5,1

Таблица 11-2. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев

Состав работ: 1. Планировка основания.
2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением.
3. Устройство деформационных швов (4).
4. Уход за подстилающими слоями (4).

Измеритель: 1 м^3 подстилающего слоя

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Песчаные	Гравийные	Щебеночные	Бетонные
			11-2-1	11-2-2	11-2-3	11-2-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**169,98**	**210,47**	**313,70**	**76,97**
	заработная плата рабочих	руб.	33,85	34,41	37,62	40,22
	эксплуатация машин	руб.	18,40	18,40	72,98	1,05
	в том числе: заработная плата	руб.	5,57	5,57	22,10	0,03
	материальные ресурсы	руб.	117,73	157,66	203,10	35,70

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,99	3,16	3,24	3,66
	Машины и механизмы					
2.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	—	—	—	0,65
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 м^3/мин	маш.-ч	0,3	0,3	1,19	—
2.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,3	0,3	1,19	—
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,14	0,14	—	3,15
1.1-1-156	Гравий фракционированный, фракция 20-40 мм	м^3		1,28	—	
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м^3	1,12	—	—	0,31
1.1-1-1518	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 5-10 мм	м^3	—	—	0,18	—
1.1-1-1519	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 10-20 мм	м^3	—	—	0,09	—
1.1-1-1521	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 40-70 мм	м^3	—	—	1	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	м^3	—	—	—	1,02

Таблица 11-3. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев

Состав работ: 1. Планировка основания.
2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием.
3. Уплотнение подстилающего слоя самоходными катками.

Измеритель: 1 м^3 подстилающего слоя

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гравийные	Щебеночные
			11-3-1	11-3-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**198,88**	**276,96**
	заработная плата рабочих	руб.	31,14	36,91
	эксплуатация машин	руб.	10,22	36,95
	в том числе: заработная плата	руб.	3,01	10,89
	материальные ресурсы	руб.	157,52	203,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,91	3,45
	Машины и механизмы			
2.1-5-4	Катки дорожные самоходные статические, масса до 5 т	маш.-ч	0,13	0,47
	Материальные ресурсы			
1.1-1-156	Гравий фракционированный, фракция 20-40 мм	м^3	1,28	
1.1-1-1518	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200,	м^3	—	0,18

	фракция 5-10 мм			
1.1-1-1519	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 10-20 мм	$м^3$	—	0,09
1.1-1-1521	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 40-70 мм	$м^3$	—	1

Таблица 11-4. Устройство гидроизоляций

Состав работ:
1. Подготовка основания (1, 3, 5).
2. Огрунтовка основания (1, 3, 5).
3. Устройство оклеенной изоляции (1-4).
4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой (1, 3).
5. Обмазочная изоляция битумной мастикой (5, 6).
6. Приготовление грунтовки (1, 2, 3, 4, 5).
7. Приготовление битумной мастики (1, 2, 5, 6).

Измеритель: 100 $м^2$ изолируемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оклеечная рулонными материалами на				Обмазочная битумной мастикой	
			битумной мастике		резино-битумной мастике		в один слой толщиной 2 мм	добавляется на каждый последующий слой толщиной 1 мм к поз. 11-4-5
			первый слой	доб. на каждый последующий слой к поз. 11-4-1	первый слой	доб. на каждый последующий слой к поз. 11-4-3		
			11-4-1	11-4-2	11-4-3	11-4-4	11-4-5	11-4-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**11288,19**	**4987,95**	**6053,04**	**3518,12**	**6397,17**	**2836,53**
	заработная плата рабочих	руб.	376,32	235,20	329,28	258,72	237,31	70,56
	эксплуатация машин	руб.	403,01	214,16	128,18	84,40	189,59	118,46
	в том числе: заработная плата	руб.	64,18	31,56	10,95	7,50	32,80	17,16
	материальные ресурсы	руб.	10508,86	4538,59	5595,58	3175,00	5970,27	2647,51
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,00	20,00	28,00	22,00	19,00	6,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	403,01	214,16	128,18	84,4	189,59	118,46
	Материальные ресурсы							
1.1-1-41	Бензин	т	—	—	0,054	0,054	—	—
1.1-1-52	Битумы нефтяные, строительные марка БН, БНСК	т	0,024	—	0,023	0,023	0,024	—
1.1-1-348	Керосин	т	0,055	—			0,055	
1.1-1-599	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-	т	0,53	0,24	—	—	0,29	0,14

	атактическая, антикоррозийная							
1.1-1-608	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-резиновая, кровельная	т	—	—	0,25	0,13	—	—
1.1-1-1044	Смола, марка БМК-5	т	—	—	0,004	0,004	—	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5774100000	Материал рулонный	$м^2$	112	112	112	112	—	—

Таблица 11-5. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом

Состав работ:
1. Подготовка основания.
2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки.
3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой (1).
4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки (1, 2).
5. Сварка швов.
6. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке (1).
7. Приготовление бутилкаучукового клея (1, 2).

Измеритель: 100 $м^2$ изолируемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Первый слой	Добавляется на каждый последующий слой к поз. 11-5-1
			11-5-1	11-5-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**6386,94**	**2382,05**
	заработная плата рабочих	руб.	1821,60	1310,86
	эксплуатация машин	руб.	57,92	3,72
	в том числе: заработная плата	руб.	6,79	0,88
	материальные ресурсы	руб.	4507,42	1067,47
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	138,00	96,60
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	57,92	3,72
	Материальные ресурсы			
1.1-1-41	Бензин	т	0,047	0,027
1.1-1-105	Бутилкаучук, марка А, Б	т	0,006	0,002
1.1-1-494	Лак битумный, марка БТ-783	т	0,05	0,05
1.1-1-608	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-резиновая, кровельная	т	0,116	—
1.1-1-1018	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РМ-350, с мелкой посыпкой	$м^2$	112	—
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	$м^3$	0,31	—

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2245190000	Пленка полиэтиленовая	$м^2$	112	112

Таблица 11-6. Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм

Состав работ:
1. Очистка поверхности.
2. Выравнивание поверхности.
3. Приготовление состава.
4. Нанесение гидроизоляции на поверхность.
5. Уход за покрытием.

Измеритель: 100 $м^2$ поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	На ГКЖ-10	На латексе СКС-65-ГП
			11-6-1	11-6-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**4058,08**	**3866,74**
	заработная плата рабочих	руб.	875,83	875,83
	эксплуатация машин	руб.	508,24	508,24
	в том числе: заработная плата	руб.	189,18	189,18
	материальные ресурсы	руб.	2674,01	2482,67
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	69,40	69,40
	Машины и механизмы			
2.1-6-28	Растворосмесители передвижные, емкость до 250 л	маш.-ч	2,58	2,58
2.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 $м^3$/ч	маш.-ч	8,56	8,56
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,43	2,43
	Материальные ресурсы			
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,748	0,739
1.1-1-242	Жидкость гидрофобизирующая, марка ГКЖ-10, ГКЖ-11	т	0,009	—
1.1-1-510	Латекс синтетический	т	0,007	0,032
1.1-1-602	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка "Вента", битумно-бутилкаучуковая (холодная)	т	0,1	0,1
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	2,32	2,32
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5733120000	Портландцемент напрягающий, марки 400	т	1,67	1,67

Таблица 11-7. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной

Состав работ:
1. Подготовка оснований.
2. Устройство засыпок с разравниванием.

Измеритель: 1 $м^3$ изоляции

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Песчаной	Керамзитовой
			11-7-1	11-7-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**194,29**	**471,15**
	заработная плата рабочих	руб.	42,19	36,87
	эксплуатация машин	руб.	36,61	36,61
	в том числе: заработная плата	руб.	9,00	9,00
	материальные ресурсы	руб.	115,49	397,67
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,01	3,58
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	38,61	36,61
	Материальные ресурсы			
1.1-1-158	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	$м^3$	—	1,1
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	1,1	—

Таблица 11-8. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной

Состав работ:
1. Укладка плит или матов в один слой насухо (1).
2. Разметка, нарезка и укладка плит в один слой насухо (2).
3. Огрунтовка основания (3-6).
4. Разметка, нарезка и укладка плит на битумной мастике (3-4).
5. Разметка, нарезка и укладка плит на мастике "Уник" (5-6).

Измеритель: 100 $м^2$ изолируемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из плит или матов минераловолокнистых или стекловолокнистых	Из плит древесноволокнистых насухо	Из плит древесноволокнистых на битумной мастике	
					первый слой	добавляется на каждый последующий слой к поз. 11-8-3
			11-3-1	11-8-2	11-8-3	11-8-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**370,41**	**127,02**	**320,89**	**113,22**
	заработная плата рабочих	руб.	303,41	74,91	190,06	55,90
	эксплуатация машин	руб.	67,00	52,11	114,64	57,32
	в том числе: заработная плата	руб.	15,83	12,31	27,09	13,54
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	16,19	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,80	7,33	17,00	5,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	—	—	114,64	57,32
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	0,7		
	Материальные ресурсы					
1.1-1-348	Керосин	т	—	—	0,0022	—
	Материальные					

	ресурсы, не учтенные в расценках					
5536000000	Плиты древесноволокнистые мягкие	$м^2$	—	103	103	103
5762900000	Плиты минераловатные или стекловолокнистые (576311)	$м^3$	П	—	—	—
5775300000	Мастика битумная	т	—	—	0,246	0,18

Таблица 11-8. (продолжение)

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из плит древесноволокнистых на мастике "Уник"	
			первый слой	добавляется на каждый последующий слой к поз. 11-8-5
			11-8-5	11-8-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**2397,80**	**2210,89**
	заработная плата рабочих	руб.	190,06	55,90
	эксплуатация машин	руб.	73,12	36,56
	в том числе: заработная плата	руб.	14,62	7,31
	материальные ресурсы	руб.	2134,62	2118,43
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	17,00	5,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	73,12	36,56
	Материальные ресурсы			
1.1-1-348	Керосин	т	0,0022	—
1.1-1-2023	Мастика клеящая, марка "Уник", акриловая	т	0,065	0,065
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5536000000	Плиты древесноволокнистые мягкие	$м^2$	103	103

Таблица 11-9. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги

Состав работ: 1. Нарезка и укладка насухо под лаги прокладок из древесноволокнистых плит.

Измеритель: 100 $м^2$ пола

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги
			11-9-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**57,71**
	заработная плата рабочих	руб.	42,82
	эксплуатация машин	руб.	14,89
	в том числе: заработная плата	руб.	3,52
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,07

	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5536000000	Плиты древесноволокнистые	$м^2$	30

Таблица 11-10. Устройство стяжек и монолитной пескобетонной подготовки

Состав работ:
1. Подготовка основания.
2. Укладка и разравнивание слоя раствора (1, 2), бетона (3, 4).
3. Уход за стяжкой (1, 3).

Измеритель: 100 $м^2$ стяжки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Цементные		Бетонные	
			толщиной 20 мм	добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1	толщиной 20 мм	добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-3
			11-10-1	11-10-2	11-10-3	11-10-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**280,21**	**7,72**	**331,74**	**7,72**
	заработная плата рабочих	руб.	242,87	4,50	300,47	4,50
	эксплуатация машин	руб.	12,59	3,22	6,52	3,22
	в том числе: заработная плата	руб.	0,31	0,08	0,16	0,08
	материальные ресурсы	руб.	24,75	0,00	24,75	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,33	0,44	29,40	0,44
	Машины и механизмы					
2.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	2	4,05	2
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	$м^3$	3,5	—	3,5	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$			2,04	0,51
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные марки 150	$м^3$	2,04	0,51	—	—

Таблица 11-10. (продолжение)

Состав работ:
1. Подготовка основания.
2. Приготовление полимерцементного раствора (7).
3. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона (5, 6), раствора (7, 8).
4. Уход за стяжкой (5, 7).
5. Подготовка площадки под бетононасос (9).
6. Устройство и выверка бетонных маяков (9).
7. Сверление скважин, изготовление и установка анкера, установка ограничительных реек (9).
8. Сборка бетоновода, установка бетоносмесителя, подача бетонной смеси (9).

9. Грубое разравнивание лопатами (9).
10. Уплотнение глубинным вибратором, разравнивание поверхности виброрейкой (9).
11. Затирка бетонной поверхности (9).
12. Защита бетона от быстрого высыхания (9).

Измеритель: 100 м^2 стяжки (5-8), 100 м^2 подготовки (9-10)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стяжек				Монолитной песко-бетонной подготовки с затиркой поверхности при толщине подготовки 80 мм из бетона марки 200	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины к поз. 11-10-9
			легкобетонных		Полимер-цементнопесчаных			
			толщиной 20 мм	доб. или искл. на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-5	толщиной 15 мм	доб. или искл. на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-7		
			11-10-5	11-10-6	11-10-7	11-10-8	11-10-9	11-10-10
	Прямые затраты:	**руб.**	**382,16**	**7,72**	**1604,91**	**73,44**	**8081,78**	**104,22**
	заработная плата рабочих	руб.	344,32	4,50	997,20	33,24	685,71	12,03
	эксплуатация машин	руб.	13,09	3,22	60,48	4,06	2736,91	92,19
	в том числе: заработная плата	руб.	0,33	0,08	14,87	1,00	551,59	18,58
	материальные ресурсы	руб.	24,75	0,00	547,23	36,14	4659,16	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,73	0,44	90,00	3,00	57,00	1,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	—	—	60,48	4,06	2736,91	92,19
2.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	8,13	2	—	—	—	—
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	—	—	5,11	—	—	—
1.1-1-118	Вода	м^3	3,5	—	0,452	0,03	101,5	—
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	—	—	0,0138	0,00092	—	—
1.1-1-736	Опилки древесные	м^3	—	—	—	—	10	—
1.1-1-1085	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер более 12 мм	т	—	—	—	—	0,0042	—
1.1-1-1119	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс, 18Гпс ширина полки 20-32 мм	т	—	—	—	—	0,045	—
1.1-1-1459	Шайбы для болтов черные	т	—	—	—	—	0,004	—
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4-6 мм	т	—	—	—	—	0,1	—

1.3-2-15	Раствор известковый, марка 4	$м^3$					2	
1.12-6-547	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10,20,30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6 мм	м	—	—	—	—	2,76	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5745030000	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях	$м^3$	2,04	0,51	—	—	—	—
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	$м^3$	—	—	—	—	8,16	1,02
5745110000	Смеси сухие цементно-песчаные	т	—	—	2,1	0,14	—	—

Таблица 11-11. Укладка лаг и устройство настилов

Состав работ:
1. Укладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича (1, 2).
2. Антисептирование деревянных подкладок (1, 2) и досок настила (4, 5).
3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок (1,2).
4. Укладка лаг (1-3).
5. Устройство настила (4, 5).

Измеритель: 100 $м^2$ пола

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка лаг			Устройство настилов из нестроганных досок, по готовому основанию с антисептированием	
			по кирпичным		по плитам перекрытий		
			столбикам	подкладкам		прямого, толщина 40 мм	диагонального, толщина 35 мм
			11-11-1	11-11-2	11-11-3	11-11-4	11-11-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**1700,67**	**1368,19**	**524,42**	**423,19**	**415,07**
	заработная плата рабочих	руб.	491,25	432,67	364,50	334,29	334,29
	эксплуатация машин	руб.	84,71	71,69	33,50	40,60	32,48
	в том числе: заработная шита	руб.	20,22	17,09	7,92	8,12	6,50
	материальные ресурсы	руб.	1124,71	863,83	126,42	48,30	48,30
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	44,70	38,70	32,20	33,00	33,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	84,71	71,69	33,5	40,6	32,48
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	15,19	15,19	—	48,3	48,3
1.1-1-226	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	$м^3$	0,24	0,24	—	—	—
1.1-1-354	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250×120×65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,51	0,26	—	—	—
1.1-1-1018	Материал рулонный	$м^2$	23	23	—	—	—

	кровельный, рубероид, марка РМ-350, с мелкой посыпкой						
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5333020000	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип П сеч. 100×40; 120×40; 100×60; 120×60; 100-150×40-60 мм	$м^3$	1,18	1,18	0,82	—	—
5333110000	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 40 мм	$м^3$	—	—	—	4,2	3,68
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные	$м^3$	0,28	0,14	—	—	—

Таблица 11-12. Устройство покрытий земляных и щебеночных

Состав работ:
1. Планировка основания (3).
2. Рыхление, перемешивание и укатка грунта (1, 2).
3. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки (3).

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Земляные		Щебеночные с пропиткой битумом
			без добавок, песка	улучшенных добавками песка 20%	
			11-12-1	11-12-2	11-12-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**255,75**	**382,02**	**5883,93**
	заработная плата рабочих	руб.	63,01	138,45	281,41
	эксплуатация машин	руб.	192,74	262,35	245,15
	в том числе: заработная плата	руб.	47,14	64,86	61,73
	материальные ресурсы	руб.	0,00	481,22	5357,37
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,27	13,30	26,30
	Машины и механизмы				
2.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	—	—	1,11
2.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,02	0,02	—
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	___	0,64	0,64
2.1-5-4	Катки дорожные самоходные статические, масса до 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	1,02
2.1-S-33	Гудронаторы ручные	маш.-ч	—	—	5,1

2.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,81	0,81	
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,88	1,25	—
2.1-17-41	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,02	0,02	—
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовке, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	—	—	0,14
2.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	1,73	2,46	—
	Материальные ресурсы				
1.1-1-46	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	—	—	1,24
1.1-1-118	Вода	$м^3$	—	1,24	—
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	—	4,5	—
1.1-1-1519	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 10-20 мм	$м^3$	—	—	0,92
1.1-1-1520	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 20-40 мм	$м^3$	—	—	2,98
1.1-1-1543	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 300-200, фракция 5-10 мм	$м^3$	—	—	1,84

Таблица 11-13. Устройство монолитных бетонных полов по технологии системы "Тремикс" (вакуумирования, с затиркой и шлифовкой поверхности)

Состав работ:
1. Смачивание основания водой.
2. Установка маячных реек.
3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием.
4. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности.
5. Укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата.
6. Вакуумирование.
7. Снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата.
8. Снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд.
9. Заглаживание и затирка поверхности покрытия.

Измеритель: 100 $м^2$ пола

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монолитные бетонные полы без плинтусов	Бетонная подготовка	Добавляется на каждые 10 мм изменения толщины пола из бетона марки 300 без плинтусов к поз. 11-13-1	Исключать при не выполнении вакуумирования	
			из бетона марки 300, толщина, мм			к поз.11-13-1, 11-13-2	к поз. 11-13-3
			80	80			
			11-13-1	11-13-2	11-13-3	11-13-4	11-13-5

	Прямые затраты:	**руб.**	**8384,35**	**8061,40**	**104,99**	**113,49**	**14,12**
	заработная плата рабочих	руб.	974,22	666,40	12,80	65,91	8,19
	эксплуатация машин	руб.	2752,04	2736,91	92,19	47,58	5,93
	в том числе: заработная плата	руб.	552,48	551,59	18,58	3,88	0,48
	материальные ресурсы	руб.	4658,09	4658,09	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	78,00	56,00	1,00	5,07	0,63
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	2752,04	2736,91	92,19	47,58	5,93
	Материальные ресурсы						
1.1-1-118	Вода	$м^3$	101,5	101,5	—	—	—
1.1-1-736	Опилки древесные	$м^3$	10	10	—	—	—
1.1-1-1085	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер более12 мм	т	0,004	0,004	—	—	—
1.1-1-1119	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс, 18Гпс ширина полки 20-32 мм	т	0,045	0,045	—	—	—
1.1-1-1459	Шайбы для болтов черные	т	0,004	0,004	—	—	—
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,1	0,1	—	—	—
1.3-2-15	Раствор известковый, марка 4	$м^3$	2	2	—	—	—
1.12-6-547	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6 мм	м	2,76	2,76	—	—	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	8,16	8,16	1,02	—	—

Таблица 11-14. Устройство покрытий бетонных и цементных

Состав работ:
1. Подготовка оснований (1,3).
2. Устройство покрытий (1-4).
3. Уход за покрытиями (1, 3).
4. Шлифовка покрытий (5).

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Бетонные		Цементные		Шлифовка бетонных покрытий
			толщиной 30 мм	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к поз. 11-14-1	толщиной 20 мм	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к поз. 11-14-3	
			11-14-1	11-14-2	11-14-3	11-14-4	11-14-5

	Прямые затраты:	**руб.**	**528,60**	**13,06**	**390,08**	**11,94**	**909,43**
	заработная плата рабочих	руб.	412,00	11,93	280,03	10,81	811,44
	эксплуатация машин	руб.	91,85	1,13	82,83	1,13	34,33
	в том числе: заработная плата	руб.	19,29	0,03	17,41	0,03	2,56
	материальные ресурсы	руб.	24,75	0,00	27,22	0,00	63,66
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	40,00	1,04	26,90	1,01	69,00
	Машины и механизмы						
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,1	—	0,99	—	—
2.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	3,41	0,7	2,8	0,7	—
2.1-14-13	Пылесосы	маш.-ч	0,7	—	0,7	—	1,8
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	—	—	—	—	27,59
	Материальные ресурсы						
1.1-1-118	Вода	$м^3$	3,5	—	3,85	—	2
1.1-2-92	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	—	—	—	—	2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	3,06	0,51	—	—	—
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные	$м^3$	—	—	2,04	0,51	—

Таблица 11-14. (продолжение)

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Шлифовка поверхности подготовки из пескобетона затирочно-шлифовальной машиной "Тремикс"
			11-14-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**264,93**
	заработная плата рабочих	руб.	249,80
	эксплуатация машин	руб.	15,13
	в том числе: заработная плата	руб.	0,89
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	15,13

Таблица 11-15. Устройство полов из полированных плит различной формы, мозаичных "Терраццо"

Состав работ:
1. Подготовка оснований (1-4).
2. Разметка рисунка (4).
3. Устройство покрытий.
4. Уход за покрытием (1-4).

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Мраморные типа "Брекчия"	Гранитные типа "Брекчия"	Мозаичные (терраццо)	
					толщина 20 мм	доб. или

					без рисунка	с рисунком	искл. на каждые 5 мм изменения толщины к поз. 11-15-3, 11-15-4
			11-15-1	11-15-2	11-15-3	11-15-4	11-15-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**12152,68**	**15176,52**	**2282,75**	**2588,51**	**216,58**
	заработная плата рабочих	руб.	10042,50	12998,60	1846,32	2152,08	195,84
	эксплуатация машин	руб.	183,46	251,20	419,49	419,49	20,74
	в том числе: заработная плата	руб.	50,62	66,63	82,73	82,73	2,63
	материальные ресурсы	руб.	1926,72	1926,72	16,94	16,94	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	750,00	1030,00	157,00	183,00	15,30
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	183,46	251,2	419,49	419,49	20,74
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	—	—	16,94	16,94	—
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,25	0,25	—	—	—
1.1-1-230	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 19-22 мм	$м^3$	0,17	0,17	—	—	—
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	$м^3$	3,37	3,37	—	—	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	$м^2$	—	93,5	—	—	—
5714320000	Плиты облицовочные из мрамора	$м^2$	93,5	—	—	—	—
5745540000	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	$м^3$	—	—	2,04	2,04	0,51

Таблица 11-16. Устройство покрытий асфальтобетонных

Состав работ:
1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания (1,3).
2. Устройство покрытий.
3. Уплотнение покрытий катками (3).

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Литые		Жесткие	
			толщиной 25 мм	добавлять или исключать на 5 мм изменения толщины к поз. 11-16-1	толщиной 25 мм	добавлять или исключать на 5 мм изменения толщины к поз. 11-16-3
			11-16-1	11-16-2	11-16-3	11-16-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**2919,14**	**33,32**	**2836,40**	**27,96**
	заработная плата рабочих	руб.	364,56	33,32	157,16	21,15
	эксплуатация машин	руб.	152,29	0,00	276,95	6,81
	в том числе: заработная плата	руб.	27,23	0,00	64,12	2,05
	материальные ресурсы	руб.	2402,29	0,00	2402,29	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	31,00	2,98	14,30	2,01

	Машины и механизмы					
2.1-5-4	Катки дорожные самоходные статические, масса до 5 т	маш.-ч	—	—	1,23	—
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 м3/мин	маш.-ч	—	—	0,44	0,11
2.1-14-6	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,65	—	0,65	—
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	—	0,1	—
2.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	—	—	0,86	0,22
	Материальные ресурсы					
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт Ш, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,01	—	0,01	—
1.1-1-616	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка "Праймер"	т	0,069	—	0,069	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5718210000	Асфальт литой	т	6,1	1,11	—	—
5718430000	Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный	т	—	—	5,79	1,16

Таблица 11-17. Устройство покрытий из брусчатки

Состав работ:
1. Подготовка оснований.
2. Устройство покрытий с заполнением швов песком (1).
3. Устройство покрытий на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором (2).

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	На цементном растворе с заполнением швов
			11-17-1	11-17-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1442,61**	**2092,53**
	заработная плата рабочих	руб.	1100,63	1353,46
	эксплуатация машин	руб.	296,83	417,80
	в том числе: заработная плата	руб.	73,00	102,74
	материальные ресурсы	руб.	45,15	321,27
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	94,80	118,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	296,83	417,8
	Материальные ресурсы			
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	0,43	3,06
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5715220000	Брусчатка	$м^2$	100	100
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые	$м^3$	—	1,94

	цементные			

Таблица 11-18. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток

Состав работ: 1. Подготовка оснований (смачивание оснований водой).
2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором.
3. Уход за покрытиями.

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из плитки		
			бетонные, цементные или мозаичные	керамические для полов	
				многоцветные	одноцветные с красителем
			11-18-1	11-18-2	11-18-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**2035,51**	**2451,94**	**2600,42**
	заработная плата рабочих	руб.	790,61	1215,82	1215,82
	эксплуатация машин	руб.	228,62	162,37	162,37
	в том числе: заработная плата	руб.	55,48	39,82	39,82
	материальные ресурсы	руб.	1016,28	1073,75	1222,23
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	72,60	106,00	106,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	228,62	162,37	162,37
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	5,67	5,67	5,67
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	$м^3$	2,11	2,23	2,54
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5752420000	Плитки керамические для полов	$м^2$	—	102	102
5846300000	Плиты бетонные, цементные или (5898330000) мозаичные	$м^2$	102	—	—

Таблица 11-19. Устройство покрытий из чугунных плит

Состав работ: 1. Подготовка основания.
2. Устройство прослойки из песка (1) или бетона (2).
3. Устройство покрытий из плит.

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. из мер.	Прослойка из	
			песка	бетона
			11-19-1	11-19-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**2828,26**	**2632,38**
	заработная плата рабочих	руб.	1458,24	722,14
	эксплуатация машин	руб.	487,26	277,64
	в том числе: заработная плата	руб.	113,31	63,53
	материальные ресурсы	руб.	882,76	1632,60
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	124,00	62,20

	Машины и механизмы			
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,38	1,73
2.1-5-4	Катки дорожные самоходные статические, масса до 5 т	маш.-ч	0,23	—
2.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5	4,31
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,88	1,94
	Материальные ресурсы			
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,12	3,85
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	8,4	3,06
1.3-4-1	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 6-7 мм	т	—	0,226
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
4111200000	Плиты чугунные для полов	т	10,8	5,15
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	0,43	4,1

Таблица 11-20. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона

Состав работ: 1. Подготовка основания.
2. Устройство прослойки из бетона.
3. Устройство покрытий из плит.

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона
			11-20-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1335,63**
	заработная плата рабочих	руб.	1050,64
	эксплуатация машин	руб.	279,32
	в том числе: заработная плата	руб.	67,58
	материальные ресурсы	руб.	5,67
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	95,60
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	279,32
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	5,67
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5285910000	Плиты стальные для полов	т	2,6
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	4,1

Таблица 11-21. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных

Состав работ: 1. Подготовка основания.
2. Распаковка и подбор плит.
3. Подготовка кромок.
4. Укладка плит на растворе.
5. Очистка и промывка покрытий.

Измеритель: 100 м^2 покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Мраморные				
			при количестве плит на 1 м^2, шт., до				
			2	3	4	10	20
			11-21-1	11-21-2	11-21-3	11-21-4	11-21-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**1963,73**	**2446,08**	**2896,67**	**4010,51**	**6044,55**
	заработная плата рабочих	руб.	1742,40	2219,98	2670,57	3778,84	5810,49
	эксплуатация машин	руб.	215,66	220,43	220,43	226,00	228,39
	в том числе: заработная плата	руб.	52,59	53,76	53,76	55,13	55,72
	материальные ресурсы	руб.	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	160,00	202,00	243,00	338,00	483,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	215,66	220,43	220,43	226	228,39
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5714320000	Плиты мраморные	м^2	100	100	100	100	100
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные	м^3	2,2	2,5	2,5	2,8	2,9

Таблица 11-21. (продолжение)

Измеритель: 100 м^2 покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Мраморные	Гранитные		
			при количестве плит на 1 м^2, шт., до			
			30	3	4	10
			11-21-6	11-21-7	11-21-8	11-21-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**7480,29**	**3070,89**	**3362,87**	**5129,08**
	заработная плата рабочих	руб.	7244,64	2841,60	3130,40	4890,24
	эксплуатация машин	руб.	229,98	223,62	226,80	233,17
	в том числе: заработная плата	руб.	56,11	54,55	55,33	56,90
	материальные ресурсы	руб.	5,67	5,67	5,67	5,67
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	648,00	222,00	280,00	432,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	229,98	223,62	226,8	233,17
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	5,67	5,67	5,67	5,67
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5714310000	Плиты гранитные	м^2	—	100	100	100
5714320000	Плиты мраморные	м^2	100	—	—	—
5745510000	Растворы готовые	м^3	3	2,5	2,7	3

	кладочные тяжелые цементные					

Таблица 11-22. Устройство полов орнаментированных из полированных плит

Состав работ:
1. Подготовка основания и устройство цементной стяжки.
2. Распаковка и подбор плит.
3. Подгонка кромок.
4. Укладка плит на растворе.
5. Очистка и промывка покрытия.
6. Приготовление цементного раствора растворомешалкой.
7. Подача раствора с помощью растворонасоса.

Измеритель: 100 м^2 пола

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Мраморные			
			число плит в 1 м^2			
			до 4	до 6	до 10	более 10
			11-22-1	11-22-2	11-22-3	11-22-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**11777,94**	**14112,70**	**18437,08**	**20429,22**
	заработная плата рабочих	руб.	9034,20	10898,40	14474,60	16247,00
	эксплуатация машин	руб.	767,61	952,70	1320,61	1502,13
	в том числе: заработная плата	руб.	49,86	56,60	65,64	68,52
	материальные ресурсы	руб.	1976,13	2261,60	2641,87	2680,09
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	630,00	760,00	980,00	1100,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	143,26	155,38	169,64	171,12
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	97,1	124	179	207
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	203,98	249,97	342,86	381,08
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м^3	3,7	4,2	4,8	4,8
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5714320000	Плиты облицовочные из мрамора	м^2	101	101	101	101

Таблица 11-22. (продолжение)

Измеритель: 100 м^2 пола

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гранитные			
			число плит в 1 м^2			
			до 4	до 6	до 10	более 10
			11-22-5	11-22-6	11-22-7	11-22-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**18017,23**	**22026,26**	**30279,79**	**34871,62**
	заработная плата рабочих	руб.	13736,10	17280,90	24110,80	27925,80
	эксплуатация машин	руб.	1383,77	1331,60	1862,68	2076,81
	в том числе: заработная плата	руб.	59,81	63,23	75,38	82,11
	материальные ресурсы	руб.	2897,36	3413,76	4306,31	4869,01
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	930,00	1170,00	1580,00	1830,00

	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	149,21	161,34	178,02	192,82
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	192	182	262	293
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	1029,42	1306,34	1863,61	2091,04
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	$м^3$	3,9	4,4	5,1	5,8
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	$м^2$	101	101	101	101

Таблица 11-23. Устройство покрытий дощатых

Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями.
2. Острожка провесов

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Толщина, мм	
			28	36
			11-23-1	11-23-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**805,02**	**988,80**
	заработная плата рабочих	руб.	611,55	671,92
	эксплуатация машин	руб.	113,26	146,02
	в том числе: заработная плата	руб.	26,35	34,09
	материальные ресурсы	руб.	80,21	170,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54,70	60,10
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	113,26	146,02
	Материальные ресурсы			
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0123	0,0262
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5333010000	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисептированные	$м^3$	2,88	3,71

Таблица 11-24. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного (наборного), штучного

Состав работ: 1. Подготовка основания (2, 3).
2. Настилка покрытий с креплением гвоздями (1) и на клею (2, 3).
3. Острожка провесов (1), циклевка (2, 3) и шлифование (1-3).

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Доски паркетные	Паркет мозаичный (наборный)	Паркет штучный без жилок
			11-24-1	11-24-2	11-24-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**670,15**	**1649,04**	**2326,58**
	заработная плата рабочих	руб.	390,86	510,84	1286,47
	эксплуатация машин	руб.	85,97	54,03	82,08
	в том числе: заработная плата	руб.	11,02	6,87	9,99

	материальные ресурсы	руб.	193,32	1084,17	958,03
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	31,70	40,90	103,00
	Машины и механизмы				
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,61	0,38	0,55
2.1-30-24	Машины для шлифовки паркета дисковые	маш.-ч	2,1	1,3	2,1
2.1-30-25	Машины для шлифовки паркета ленточные	маш.-ч	4,9	3,1	4,9
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов	маш.-ч	0,32	0,41	1,03
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	103,32	158,83	158,83
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0138	—	—
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	—	0,00323	—
1.1-1-394	Клей мастика (резиновый), КН-2	кг	—	80	80
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5361810000	Доски паркетные	$м^2$	104		
5361830000	Паркет мозаичный	$м^2$	—	102	—
5361840000	Паркет штучный	$м^2$	—	—	102

Таблица 11-25. Устройство покрытий из щитов паркетных

Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением гвоздями (1) и на мастике (2).
2. Приготовление битумной мастики и грунтовки (2).
3. Шлифование полов (1).

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Щиты паркетные	Плиты древесноволокнистые
			11-25-1	11-25-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1386,72**	**964,00**
	заработная плата рабочих	руб.	1149,44	562,60
	эксплуатация машин	руб.	85,70	78,57
	в том числе: заработная плата	руб.	19,44	16,07
	материальные ресурсы	руб.	151,58	322,83
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	89,80	49,70
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	85,7	78,57
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	103,32	71,68
1.1-1-41	Бензин	т	—	0,03
1.1-1-48	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНК-45/18	т	—	0,014
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0074	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			

5361820000	Щиты паркетные	$м^2$	101,5	—
5536020000	Плиты древесноволокнистые сверхтвердые, марки СТС-500, толщиной 5 мм	1000 $м^2$	—	0,102
5775300000	Мастика битумная	т	—	0,133

Таблица 11-26. Устройство покрытий из линолеума и регупола

Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища.
2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках.

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Линолеум рулонный			Регупол
			на теплозвукоизолирующей основе	на вспененной основе	на тканевой основе	
			11-26-1	11-26-2	11-26-3	11-26-6
	Прямые затраты:	руб.	519,58	519,58	519,58	570,28
	заработная плата рабочих	руб.	454,58	454,58	454,58	454,58
	эксплуатация машин	руб.	64,02	64,02	64,02	105,70
	в том числе: заработная плата	руб.	15,13	15,13	15,13	24,98
	материальные ресурсы	руб.	0,98	0,98	0,98	10,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,20	38,20	38,20	38,20
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	64,02	64,02	64,02	105,7
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,98	0,98	0,98	10
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2385120000	Клей "бустилат"	т	0,05	—	—	—
2385120000	Клей дисперсный "АДМ-К"	т	—	0,0463	0,0463	0,0463
5771020000	Линолеум на тканевой основе	$м^2$	—	—	107	—
5771040000	Линолеум на вспененной основе	$м^2$	—	107	—	—
5771040000	Линолеум на теплозвукоизолирующей основе	$м^2$	107	—	—	—
5771450000	Регупол	$м^2$	—	—	—	107

Таблица 11-27. Покрытие полов мягкими коврами

Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища.
2. Покрытие полов на клею (1), насухо (2).

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов	
			на клее "Бустилат"	насухо
			11-27-1	11-27-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1184,27**	**900,00**

	заработная плата рабочих	руб.	1036,67	752,40
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	147,60	147,60
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	83,00	57,00
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	147,6	147,6
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2385120000	Клей "бустилат"	т	0,07	—
8171170000	Ковры безворсовые	$м^2$	105	105

Таблица 11-28. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террацевого раствора, из плиток керамических и древесных декоративных материалов

Состав работ:
1. Разметка, нарезка и установка плинтусов (1).
2. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок (2, 3).
3. Устройство плинтусов из плиток на растворе (4), из декоративных древесных материалов (5, 6).

Измеритель: 100 м плинтусов (14), 100 $м^2$ облицованной поверхности (5,6)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Деревянные	Цементные	Террацевый раствор	Плитка керамическая	Декоративные древесные материалы	
							одноэлементные	двухэлементные
			11-26-1	11-28-2	11-28-3	11-28-4	11-28-5	11-28-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**96,33**	**134,23**	**563,31**	**298,48**	**95,41**	**292,49**
	заработная плата рабочих	руб.	85,53	131,25	560,33	294,76	94,44	289,94
	эксплуатация машин	руб.	5,96	2,98	2,98	3,72	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	1,41	0,70	0,70	0,88	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	4,84	0,00	0,00	0,00	0,97	2,55
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,65	10,40	44,40	23,60	6,00	19,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	5,96	2,98	2,98	3,72	—	—
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	2,1	—	—	—	—	—
1.1-1-131	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	—	—	—	—	0,00016	0,00042
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00042	—	—	—	—	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5361730000	Плинтусы двухэлементные из	м	—	—	—	—	—	П

	декоративных древесных материалов							
5361730000	Плинтусы деревянные	м	105	—	—	—	—	—
5361730000	Плинтусы одноэлементные из декоративных древесных материалов	м	—	—	—	—	31,2	—
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные	$м^3$	—	0,3		0,16	—	—
5745540000	Раствор декоративный	$м^3$	—	—	0,16	—	—	—
5752190000	Плитки плинтусные	м	—	—	—	101	—	—

Таблица 11-28. (продолжение)

Состав работ:
1. Сверление отверстий.
2. Установка дюбелей.
3. Установка плинтусов с подгонкой и креплением.

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Плинтусы деревянные с креплением к стенам шурупами
			11-28-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**324,10**
	заработная плата рабочих	руб.	139,13
	эксплуатация машин	руб.	10,59
	в том числе: заработная плата	руб.	0,72
	материальные ресурсы	руб.	174,38
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,65
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	1,25
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	2,3
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,12
	Материальные ресурсы		
1.1-1-238	Дюбели пластмассовые	шт.	168,34
1.1-1-2494	Шурупы - саморезы, размер 3,5×45 мм	т	0,00042
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5361730000	Плинтусы деревянные	м	105

Таблица 11-28. (продолжение)

Состав работ:
1. Сортировка плиток.
2. Перерубка плиток и подточка кромок.
3. Приготовление клеевого состава.
4. Установка плиток.
5. Заполнение швов раствором из фуговочной смеси.
6. Промывка и протирка поверхности уложенных плиток.

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит"
			11-28-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**361,85**
	заработная плата рабочих	руб.	359,42
	эксплуатация машин	руб.	2,36
	в том числе: заработная плата	руб.	0,41
	материальные ресурсы	руб.	0,07
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,18
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	1,96
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,17
	Материальные ресурсы		
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,01
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5745120000	Смесь сухая для затирки швов	т	0,06
5745170000	Смесь сухая клеевая для укладки керамических плиток	т	0,043
5752420000	Плитка керамическая типа "керамогранит"	$м^2$	10,2

Таблица 11-29. Устройство плинтусов поливинилхлоридных

Состав работ:
1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов.
2. Нарезка плинтусов по размеру.
3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов.
4. Установка плинтусов.

Измеритель: 100 м плинтусов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	На клее КН-2	На мастике КН-3
			11-29-1	11-29-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**117,30**	**118,79**
	заработная плата рабочих	руб.	115,07	115,07
	эксплуатация машин	руб.	2,23	3,72
	в том числе: заработная плата	руб.	0,53	0,88
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,99	8,99
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	2,23	3,72
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2513110000	Клей-мастика КН-2 (резиновый)	кг	5,15	—
2513110000	Мастика клеящая резиновая КН-3	кг	—	5,15
5772112000	Плинтусы ГШХ	м	101	101

Таблица 11-30. Установка плинтусов из мраморных плит

Состав работ: 1. Примерка плиток по месту установки с разметкой, перерубкой и подправкой скарпелью или рашпилем.
2. Установка плиток с креплением и подливкой раствора.

Измеритель: 1 м^2 плинтусов (облицованной поверхности)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка плинтусов из мраморный плит
			11-30-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**131,74**
	заработная плата рабочих	руб.	122,46
	эксплуатация машин	руб.	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	0,18
	материальные ресурсы	руб.	8,54
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,54
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	0,74
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	8,54
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5714320000	Плиты мраморные	м^2	1

Таблица 11-31. Железнение поверхности цементных покрытий

Состав работ: 1. Железнение цементных покрытий.

Измеритель: 100 м^2 покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Железнение поверхности цементный покрытий
			11-31-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**185,44**
	заработная плата рабочих	руб.	164,06
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	21,38
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,00
	Материальные ресурсы		
1.1-1-118	Вода	м^3	0,2
1.1-1-1329	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	0,06

Таблица 11-32. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на мастике "Уник"

Состав работ: 1 .Подготовка основания.
2. Выравнивание основания мастикой "Уник".
3. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки.
4. Сварка швов.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на мастике "Уник"
			11-32-1

	Прямые затраты:	**руб.**	**2934,26**
	заработная плата рабочих	руб.	396,00
	эксплуатация машин	руб.	6,95
	в том числе: заработная плата	руб.	1,39
	материальные ресурсы	руб.	2531,31
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	6,95
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	2,96
1.1-1-825	Пленка полиэтиленовая	$м^2$	112
1.1-1-2023	Мастика клеящая, марка "Уник", акриловая	т	0,065

Таблица 11-33. Устройство покрытий из линолеума на вспененной теплоизолирующей основе с использованием мастики "Снежинка"

Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища.
2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках.

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство покрытий из линолеума на вспененной теплоизолирующей основе с использованием мастики "Снежинка"
			11-33-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1336,01**
	заработная плата рабочих	руб.	454,58
	эксплуатация машин	руб.	18,30
	в том числе: заработная плата	руб.	3,66
	материальные ресурсы	руб.	863,13
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,20
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	18,3
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	0,98
1.1-1-2024	Мастика клеящая, марка "Снежинка"	т	0,055
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5771040000	Линолеум на вспененной основе	$м^2$	107

Таблица 11-34. Устройство галошницы лестничных маршей, покрытий лестничных площадок и маршей из крупноразмерной керамической плитки

Состав работ: 1. Подноска плитки и раствора.
2. Сортировка плитки.
3. Резка плиток с разметкой.
4. Примерка плиток по месту установки (1), разметка основания (2, 3).
5. Грунтование основания раствором дисперсии ПВА (2,3).
6. Устройство прослойки из готового раствора вручную.
7. Укладка плиток с подгонкой и выверкой.
8. Заполнение швов раствором.
9. Очистка и протирка уложенного покрытия.

Измеритель: 100 м галошницы (1), 100 $м^2$ облицованной поверхности (2, 3)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство из крупноразмерной керамической плитки		
			галошницы лестничных маршей	покрытий в два цвета	
				лестничных площадок	лестничных маршей
			11-34-1	11-34-2	11-34-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**925,62**	**4648,15**	**6829,39**
	заработная плата рабочих	руб.	845,54	3335,22	5514,94
	эксплуатация машин	руб.	3,45	32,94	34,46
	в том числе: заработная плата	руб.	0,69	6,59	6,89
	материальные ресурсы	руб.	76,63	1279,99	1279,99
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	67,00	279,00	437,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	3,45	32,94	34,46
	Материальные ресурсы				
1.1-1-118	Вода	$м^3$	—	0,009	0,009
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	—	0,0015	0,0015
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	$м^3$	0,16	2,55	2,55
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5752411000	Плитки керамические для полов	$м^2$	11,2	102	112

Таблица 11-35. Устройство токоотводящего наливного пола на базе эпоксидных смол "Бирсс-Proxan"

Состав работ:
1. Огрунтовка основания составом "Харц".
2. Посыпка основания песком и удаление излишков пылесосом.
3. Наклеивание медных лент с приглаживанием валиком.
4. Нанесение валиком токопроводящего слоя "Лейтлак".
5. Нанесение зубчатым шпателем верхнего слоя "Лейтпол".
6. Устройство нескользкого покрытия с финишным покрытием "Лейтпол".

Измеритель: 1 $м^2$ пола

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство токоотводящего наливного пола на базе эпоксидных смол "БИРСС-PROXAN"
			11-35-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**687,67**
	заработная плата рабочих	руб.	5,37
	эксплуатация машин	руб.	0,52
	в том числе: заработная плата	руб.	0,04
	материальные ресурсы	руб.	681,78
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,38
	Машины и механизмы		

2.1-14-13	Пылесосы	маш.-ч	0,05
2.1-30-77	Дрели электрические, фирма "Hilti"	маш.-ч	0,04
	Материальные ресурсы	руб.	0,4
	Прочие материалы		
1.1-1-2231	Композиция эпоксидная двухкомпонентная грунтовочная "Харц" для устройства пола "Бирсс-Proxan"	кг	0,5
1.1-1-2232	Композиция Эпоксидная двухкомпонентная грунтовочная токоотводящая "Лейтлак" для устройства пола "Бирсс-Proxan"	кг	0,5
1.1-1-2233	Композиция эпоксидная двухкомпон ентная высокопрочная токоотводящая "Лейтпол" для устройства пола "Бирсс-Proxan"	кг	4,5
1.1-1-2234	Лента медная с липким слоем, для устройства пола "Бирсс-Proxan ", ширина 15 мм, толщина 0,2 мм	м	0,2
1.1-1-2235	Крошка декоративная цветная акриловая для устройства пола "Бирсс-Proxan "	кг	0,2

Таблица 11-36. Устройство полов из керамических плиток типа керамогранит

Состав работ: 1. Приготовление клеевого состава.
2. Укладка керамических плиток с заполнением швов.

Измеритель: 100 м^2 пола

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов
			11-36-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1020,01**
	заработная плата рабочих	руб.	903,75
	эксплуатация машин	руб.	115,55
	в том числе: заработная плата	руб.	13,93
	материальные ресурсы	руб.	0,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	76,63
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	57,28
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	24,69
	Материальные ресурсы		
1.1-1-118	Вода	м^3	0,1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5745170000	Смеси сухие для затирки швов	т	0,06
5745170000	Смеси сухие для	т	0,43

	плиточных работ		
5752421000	Плитки керамические типа "керамогранит"	$м^2$	102

Таблица 11-37. Устройство покрытия из ламинат-паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом

Состав работ:
1. Раскатка рулонов подложки с нарезкой на полотнища.
2. Резка досок в местах примыканий к стенам.
3. Настилка паркетных досок с подгонкой и подрезкой по размеру, с устройством температурных швов.

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство покрытия из ламинат-паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
			11-37-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**591,21**
	заработная плата рабочих	руб.	280,12
	эксплуатация машин	руб.	43,13
	в том числе: заработная плата	руб.	8,51
	материальные ресурсы	руб.	267,96
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,55
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	42,46
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов	маш.-ч	0,83
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	0,21
1.1-1-2468	Материал рулонный неокрашенный, "Изолон", из вспененного полиэтилена, марка НПЭ-0,2, толщина 2 мм	$м^2$	105
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5361850000	Паркет ламинированный	$м^2$	102,5

Таблица 11-38. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо

Состав работ:
1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища.
2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен.

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
			11-38-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**39,45**
	заработная плата рабочих	руб.	38,53
	эксплуатация машин	руб.	0,92
	в том числе: заработная плата	руб.	0,18
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,45
	Машины и механизмы		

	Прочие машины	руб.	0,92
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2245190000	Пленка полиэтиленовая	$м^2$	122,4

Таблица 11-39. Укладка металлической накладной полосы (порожка)

Состав работ: 1. Резка профиля.
2. Сверление отверстий в профиле и в полу.
3. Установка накладной полосы с креплением.

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
			11-39-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**249,29**
	заработная плата рабочих	руб.	189,38
	эксплуатация машин	руб.	14,65
	в том числе: заработная плата	руб.	0,77
	материальные ресурсы	руб.	45,26
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,64
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	0,5
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	4,29
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов	маш.-ч	0,36
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,84
	Материальные ресурсы		
1.1-1-116	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	кг	0,94
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5275220000	Планка накладная (профиль СПА)	м	105

Таблица 11-40. Проливка подстилающих слоев

Состав работ: 1. Проливка подстилающих слоев раствором

Измеритель: 1 $м^3$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Проливка подстилающих слоев раствором
			11-40-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**29,80**
	заработная плата рабочих	руб.	22,92
	эксплуатация машин	руб.	6,88
	в том числе: заработная плата	руб.	1,72
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,05
	Машины и механизмы		
2.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,13
	Материальные ресурсы,		

	не учтенные в расценках		
5745500000	Раствор	$м^3$	0,45