Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001

Глава 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 8
Конструкции из кирпича и блоков

ТСН-2001.3-8

Территориальные сметные нормативы для Москвы рассмотрены Межведомственным Советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (Протокол от 25 сентября 2006 года № МС-9-06), введены в действие с 1 декабря 2006 года Постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года»

Содержание

Техническая часть 3

Раздел 1. Устройство оснований под фундаменты, гидроизоляция....9

Таблица 8-1. Устройство основания под фундаменты 9

Таблица 8-2. Гидроизоляция стен, фундаментов 9

Таблица 8-41. Гидроизоляция поверхностей из подвижно-пластичного материала "Глимс-Водостор" толщиной слоя 2 мм....10

Таблица 8-43. Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением сухой смеси "Пенетрон" 11

Таблица 8-44. Гидроизоляция швов, стыков, сопряжений бетонных и железобетонных конструкций с применением сухой смеси "Пенекрит"....11

Раздел 2. Конструкции из кирпича 12

Таблица 8-3. Кладка стен....12

Таблица 8-4. Кладка перегородок....13

Таблица 8-5. Кладка из кирпича конструкций 14

Таблица 8-6. Своды цилиндрические толщиной в 1:2 кирпича....15

Таблица 8-7. Расшивка швов кладки 16

Таблица 8-8. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток....16

Таблица 8-37. Трехслойная кладка стен, эркеров и ограждений балконов и лоджий....17

Раздел 3. Конструкции из камней керамических 18

Таблица 8-9. Кладка наружных стен 18

Таблица 8-10. Кладка перегородок толщиной 120 мм....18

Раздел 4. Стены наружные из кирпича и камней керамических с облицовкой лицевым

кирпичом, камнями керамическими 19
Таблица 8-11. Кладка стен 19
Таблица 8-12. Кладка наружных стен толщиной 770 мм с усложненными частями из обыкновенного кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом 21
Раздел 5. Участки стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических с облицовкой кирпичом лицевым профильным или камнями керамическими лицевыми профильными 21
Таблица 8-13. Кладка участков стен 21
Таблица 8-14. Кладка из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными 22
Раздел 6. Стены наружные и внутренние кирпичные облегченных конструкций 23
Таблица 8-15. Кладка наружных и внутренних стен 23
Таблица 8-16. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен 24
Раздел 7. Конструкции из крупных известняковых блоков 26
Таблица 8-17. Кладка из крупных известняковых блоков 26
Раздел 8. Конструкции из камней легкобетонных 26
Таблица 8-18. Кладка стен, заполнение каркасов и фахверков 26
Таблица 8-38. Устройство однослойных перегородок из пазогребневых гипсовых плит 28
Таблица 8-39. Кладка наружных стен самонесущих из полистиролбетонных блоков 28
Раздел 9. Плиты железобетонные подоконные 30
Таблица 8-19. Укладка подоконных досок 30
Раздел 10. Мусоропровод 30
Таблица 8-20. Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб 30
Таблица 8-21. На каждый этаж сверх или менее девяти этажей добавлять или исключать к таблице 8-20 31
Таблица 8-22. На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к таблице 8-20. 32
Таблица 8-23. Добавлять или исключать на один приемный клапан к таблице 8-20 32
Таблица 8-24. Окраска металлических деталей мусоропровода 32
Таблица 8-25. При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти этажей добавлять или исключать к таблице 8-24 33
Таблица 8-26. При окраске одного клапана добавлять или исключать к таблице 8-24 33
Таблица 8-35. Устройство мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб с системой прочистки и пожаротушения 33
Таблица 8-36. Устройство мусоропровода со стволом из труб коррозионностойкой стали с системой прочистки и пожаротушения 35
Таблица 8-45. Устройство мусоропровода со стволом из труб нержавеющей стали трехслойных с системой прочистки и пожаротушения 37
Раздел 11. Наружные и внутренние леса 39

Таблица 8-27. Установка и разборка инвентарных лесов наружных (без затрат по эксплуатации лесов) 39
Таблица 8-28. Установка и разборка инвентарных лесов внутренних (без затрат по эксплуатации лесов) 39
Таблица 8-40. Устройство и разборка защитного ограждения лесов 40
Таблица 8-42. Установка и разборка усиленных инвентарных трубчатых лесов для наружных отделочных работ по фасадам зданий сложной формы (без затрат по эксплуатации лесов) 40
Раздел 12. Печи отопительные и очаги 42
Таблица 8-29. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах 42
Таблица 8-30. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах 42
Таблица 8-31. Кладка печей, очагов 43
Таблица 8-32. Установка очагов металлических 45
Таблица 8-33. Кладка дымовых кирпичных труб 45
Таблица 8-34. Отделка печей 46

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Нормы и расценки настоящего сборника предусматривают работы по возведению каменных конструкций промышленных, жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий. Кроме того, в сборник включены нормы и расценки на работы по установке инвентарных лесов, по гидроизоляции фундаментов и стен зданий, по устройству мусоропроводов, кладке печей и очагов отопительных.

1.2. Нормами и расценками табл. 8-3-1÷8-3-6 и табл. 8-9 предусмотрена кладка наружных стен из кирпича и камней керамических или силикатных кладочных в зависимости от их сложности в соответствии со следующей классификацией:

1.2.1. Простые стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен.

1.2.2. Стены средней сложности - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен.

1.2.3. Сложные стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

1.2.4. Стены с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, относятся к особо сложным стенам и нормами и расценками настоящего сборника не предусмотрены.

Сложность наружных стен устанавливается в виде выраженного в процентах отношения площади, занимаемой усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проемов.

При этом к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича и камней керамических или силикатных карнизы, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, лоджии, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

1.3. Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрено применение кирпича керамического обыкновенного, пустотелого, силикатного кладочного или лицевого

размером 250×120×65 мм; камней керамических или силикатных (кладочных лицевых) размером 250×120×138 мм.

При применении кирпича или камней других размеров расход материалов корректируется. Установка деревянных пробок нормами и расценками учтена.

1.4. Нормами и расценками 8-2-5, 8-2-6 предусмотрено устройство боковой изоляции по кирпичным и бетонным стенам, выровненным раствором.

Устройство защитной стенки и других защитных конструкций при оклеечной изоляции нормами и расценками 8-2-5, 8-2-6 не предусмотрено. Стоимость этих работ в необходимых случаях определяется дополнительно.

1.5. В нормах и расценках табл. 8-9, 8-11, 8-15, 8-16, 8-18-1÷8-18-10 учтена кладка обычных поясков карнизов и подобных элементов фасада из материалов, предусмотренных этими нормами и расценками. Кладку указанных элементов фасада с облицовкой кирпичом и камнями керамическими лицевыми профильными следует нормировать и расценивать по табл. 8-13, 8-14.

1.6. В нормах и расценках 8-3-1÷8-3-6, табл. 8-9 предусмотрена кладка наружных стен без облицовки в таблицах, нормах и расценках 8-11, 8-18-5÷8-18-10, 8-16 - с воздушной прослойкой и утеплением теплоизоляционными плитами, кладку внутренних стен из кирпича в этих случаях следует определять по нормам и расценкам 8-3-7, 8-3-8, а из камней керамических или силикатных, кладочных- по нормам и расценкам 8-9-1, 8-9-2.

1.7. В таблицах 8-15, 8-16 предусмотрены комплексные нормы и расценки на кладку наружных кирпичных стен облегченной конструкции и внутренних кирпичных стен как облегченной, так и обычной конструкции.

1.8. Нормами и расценками 8-18-1÷8-18-10 предусмотрена кладка стен как из сплошных, так и из пустотелых легкобетонных камней без засыпки пустот. В случае необходимости засыпка пустот в камнях принимается по норме и расценке 8-18-11.

1.9. При кладке стен, предусмотренных табл. 8-15÷8-18 устройство цоколя, поясков и подобных элементов, выполняемых сплошной кладкой из кирпича, следует определять по нормам и расценкам 8-3-1, 8-3-2, карнизов и других архитектурных деталей из кирпича- по 8-5-7, 8-5-8.

1.10. В нормах и расценках предусмотрена расшивка швов с лицевой стороны наружных стен. В случае, если проектом предусмотрена расшивка швов с внутренней стороны или при кладке под штукатурку, облицовку, уменьшение или увеличение затрат труда и заработной платы следует принимать дополнительно по нормам и расценкам 8-7-1, 8-7-2.

1.11. При армировании кладки (перемычек, простенков, связей и т.п.) следует применять норму и расценку 8-8-1.

1.12. Нормами и расценками предусмотрена установка, перестановка и разборка подмостей для кладки стен высотой до 4 м, при кладке отдельно стоящих стен, заполнений каркасов и фахверков и кладке подпорных стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок зданий с этажами высотой более 4 м, устройство лесов следует расценивать дополнительно по табл. 8-27, 8-28.

1.13. В нормах и расценках настоящего сборника предусмотрена кладка с толщиной швов, согласно главе СНиП 3-03.01-87 г.

При кладке (по теплотехническим требованиям) с уширенным внутренним вертикальным швом на каждые 10 мм увеличения толщины кладки нормы расхода кирпича уменьшать на 7 шт., а раствора - увеличивать на 0,014 $м^3$ на 1 $м^3$ кладки.

1.14. Нормы и расценки табл. 8-20÷8-26 распространяются на работы по устройству мусоропроводов в стенах, специальных шахтах и лестничных клетках жилых и общественных зданий со стволом из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм и учитывают весь комплекс работ, включая установку оборудования и антикоррозийную окраску металлических деталей.

При необходимости выделения для взаиморасчетов стоимости окраски металлических

деталей мусоропровода следует пользоваться табл. 8-24÷8-26.

Общестроительные и санитарно-технические работы по устройству мусоросборных камер надлежит расценивать дополнительно.

1.15. Нормы и расценки табл. 8-27, 8-28 учитывают стоимость работ по установке и разборке металлических трубчатых инвентарных лесов. Стоимость эксплуатации металлических трубчатых инвентарных лесов следует определять в смете по времени использования лесов на строительной площадке на основании проекта организации строительства (ПОС) и Сборника средних цен эксплуатации строительных машин ТСН-2001.2. В случае отсутствия указаний в ПОС принимать данные по таблице 1.

1.16. Нормы и расценки табл. 8-27-2, 8-28-2 применяются также и при увеличении высоты помещения на неполные 4 м.

1.17. Нормами и расценками табл. 8-31 не учитывается стоимость приборов для печей и очагов.

1.18. Норма и расценка табл. 8-32-1 не учитывает стоимость плит переносных металлических.

1.19. Нормой и расценкой 8-38-1 предусмотрено устройство глухой перегородки. При перегородке с проемами затраты труда и заработную плату умножать на 1,2. Площадь перегородок определять за вычетом проемов.

1.20. При укладке в перегородках перемычек над проемами затраты труда и заработную плату умножать на 1,1.

1.21. При устройстве перегородок между помещениями площадью до 5 $м^2$ затраты труда и заработную плату умножать на 1,25.

1.22. Норма и расценка табл. 8-41-1 предназначена для проведения работ на поверхности стен, потолков, полов.

1.22.1. Табл. 8-41-1 предусмотрена гидроизоляция толщиной слоя 2 мм. Для нанесения каждого последующего слоя, норму и расценку следует увеличивать пропорционально количеству наносимых слоев.

1.22.2. При работе с лесов или лестниц к нормам затрат труда и заработной плате рабочих следует применять коэффициент 1,1.

1.23. В таблице 8-42 приведены нормы и расценки на устройство и разборку усиленных инвентарных трубчатых лесов для наружных отделочных работ и работ по утеплению монолитных зданий со сложными фасадами с наличием архитектурных элементов (карнизы, балконы, арки, эркеры, пилястры, галереи).

1.23.1. Нормы и расценки 8-42-1 и 8-42-2 предназначены для определения стоимости работ по устройству и разборке инвентарных трубчатых лесов с изготовлением неинвентарных деталей на строительной площадке (настилов-доборов, подкладок под башмаки лесов, настилов из пиломатериала и нестандартных элементов из металлических труб).

Нормами и расценками 8-42-1 и 8-42-2 предусмотрено:

- амортизация индивидуальных деталей лесов;
- огнебиозащита деревянных деталей лесов, изготовленных на стройке;
- монтаж и демонтаж поддерживающих лесов (под балконы, галереи и т. п.) из деталей опалубки «MEVA»;
- устройство и разборка защитного покрытия над лесами от атмосферных осадков; установка и разборка молниеприемника для заземления лесов.

1.23.2. Нормой и расценкой 8-42-1 учтена установка лесов на готовое основание. Если проектом организации строительства предусматривается уплотнение грунта, устройство основания из дорожных плит по песчаной подготовке или монтаж металлоконструкций для установки лесов, то эти работы следует учитывать дополнительно по соответствующим нормам и расценкам сборников ТСН-2001.

1.23.3. Нормами и расценками таблицы 8-42 предусмотрено сверление отверстий под установку анкеров для крепления лесов в монолитных, кирпичных и керамзитобетонных

стенах.

1.23.4. Нормами и расценками таблицы 8-42 не учтены и учитываются дополнительно:

- стоимость эксплуатации металлических трубчатых инвентарных лесов, которые следует определять в смете по времени использования лесов на строительной площадке на основании проекта организации строительства (ПОС) и Сборника средних цен эксплуатации строительных машин ТСН-2001.2. В случае отсутствия указаний в ПОС принимать данные по таблице 1;

- устройство и разборка защитного ограждения лесов (армированная пленка или полиэтиленовая сетка) - определять по норме и расценке 8-40-1;

- устройство галерейных проходов вдоль здания, настилов по лестничным клеткам, обшивку грузоподъемной шахты и лесов асбестоцементными листами, которые следует определять по соответствующим нормам и расценкам ТСН-2001.

Таблица 1

Нормы рабочего времени нахождения лесов на строительной площадке при отделке фасадов, на 100 м^2 отделки

Виды отделки фасадов	Время, часы
Облицовка по бетонной поверхности стен керамическими плитками	128
Облицовка по бетонной поверхности стен керамогранитом	479
Облицовка по бетонной поверхности стен керамогранитом с утеплением поверхности теплоизоляционными плитами	607
Штукатурка с окраской фасадными красками	94
Штукатурка с окраской фасадными красками, с утеплением поверхности теплоизоляционными плитами	350
Система «Синтеко» с окраской: утепление плитами из пенопласта полистирольного, штукатурка по сетке и окраска фасадными красками высокопаропроницаемыми	120
Термофасад с окраской: утепление плитами марки PAROC RAL1, штукатурка из сухой смеси SCANMIXKS и окраска фасадными красками высокопаропроницаемыми	204
Облицовка железобетонных стен кирпичом толщиной в 1 кирпич с утеплением поверхности теплоизоляционными плитами	446
Облицовка железобетонных стен кирпичом толщиной в $^1/_2$ кирпича с утеплением поверхности теплоизоляционными плитами	422
Вентилируемый фасад	
система «Краспан» без утеплителя	170
система «Краспан» с утеплителем ROCKWOOLL	186

1.24. Нормами и расценками таблицы 8-18 предусмотрено применение камней легкобетонных размерами 390×190×188 мм.

При применении мелких стеновых блоков из ячеистого бетона и легкобетонных камней других размеров расход материалов необходимо корректировать по расчету в зависимости от типа кладки и толщины стены, затраты труда и заработную плату рабочих принимать с учетом коэффициентов таблицы 3.

1.25. На объектах нового строительства стоимость сверления отверстий следует определять по нормам и расценкам сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» главы 6 «Ремонтно-строительные работы» с применением коэффициентов:

0,95 к заработной плате и затратам труда,

0,9 к эксплуатации машин, в том числе заработной плате рабочих по обслуживанию машин.

Невозможность предусмотреть отверстия при возведении конструкций и необходимость выполнения работ должна быть обоснована проектом. При этом накладные расходы следует принимать по пункту 32 таблицы 1 ТСН 2001.8, нормы дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимний период по пункту 1.28

таблицы 1 ТСН 2001.9.

1.26. При применении нормы и расценки 8-45-1 на устройство мусоропровода со стволом из труб нержавеющей стали трехслойных с системой прочистки и пожаротушения муфту силовую разгрузочную Р.195.00, из листовой стали следует учитывать в зданиях выше 17-ти этажей.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем кладки стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема исчислять по обводу наружной коробки.

2.2. Объем кладки архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.), выполняемых из материала, предусмотренного нормами, следует включать в общий объем стен.

Мелкие архитектурные детали (сандрики, пояски и т.п.) высотой до 25 см нормами учтены и в объем кладки особо не включаются.

2.3. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки (железобетонные колонны, подкладные плиты, перемычки, фундаментные балки, санитарно-технические и тепловые панели и т.п.) следует исключать из объема кладки.

Гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т.п. из объема кладки не исключаются, объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.

2.4. При кладке стен из кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается.

2.5. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны термоизоляционными плитами определяется без учета толщины плит утеплителя.

2.6. Нормы и расценки табл. 8-13, 8-14 даны на 1 $м^3$ кладки по обмеру участков стены вместе с выступающими на ней карнизами, поясками и другими элементами фасада, в пределах участков стен, облицованных лицевым профильным кирпичом или лицевыми профильными керамическими камнями.

2.7. Объем работ по устройству перегородок следует исчислять по проектной площади за вычетом коробок по наружному обводу.

2.8. Объем работ по расшивке швов следует определять по площади расшиваемых стен без вычета площади проемов.

2.9. Объем работ по кладке цилиндрических сводов исчисляется по площади горизонтальной проекции перекрытия или покрытия в свету между капитальными стенами, на которые они опираются.

2.10. Объем работ по укладке подоконных плит следует исчислять с учетом заделки их в стены.

2.11. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания (100 $м^2$ в. пр.), при этом число участков высотой 4 м следует определять с округлением до большего целого числа, внутренних лесов - по горизонтальной проекции на основание (100 $м^2$ г. пр.).

Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по вертикальной проекции лесов на стены, а стоимость установки и разборки определяется по норме и расценке 8-27-1, как наружных лесов.

2.12. Объем работ по кладке печей, отопительных очагов и дымовых труб надлежит исчислять без вычета пустот, при этом объем вертикальных и горизонтальных разделок и холодных четвертей учитывать не следует.

Объем кладки печей, облицовываемых изразцами, определяется по размерам кладки

без учета облицовки.

Площадь печей при исчислении их объема принимается по сечению на уровне топки, а высота - от основания до верха печи.

Площадь облицовки печей изразцами принимается по наружным размерам облицованных граней.

2.13. Кладка труб, примыкающих к стенам здания, включается в объем основной кладки стен. Кладка труб и каналов, выходящих за пределы стен, расценивается по табл. 8-33.

2.14. Устройство и разборку защитного ограждения лесов следует исчислять по площади ограждения (100 $м^2$ огр.).

2.15. В норме и расценке 8-36-2 единица измерения 1 шт. соответствует этажу секции, а в норме и расценке 8-36-4 единица измерения 1 шт. соответствует 1 клапану.

3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам

Таблица 1

Условия применения	Номера таблиц, норм и расценок	Коэффициенты к		
		затратам труда	заработной плате	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. При кладке из кирпича размером 250×120×88 мм к расходу:				
кирпича	8-3-1÷8-3-11, 8-4-3÷8-4-6, 8-5-1÷8-5-8, 8-11, 8-13÷8-16			0,77
раствора	8-3-1÷8-3-11, 8-4-3÷8-4-6, 8-5-1÷8-5-8, 8-11, 8-13÷8-16			0,9
3.2. Расшивка швов при кладке из кирпича размером 250×120×88 мм	8-7-1	0,75	0,75	
3.3. Заполнение каркасных стен с подкосами	8-3-10, 8-3-11	1,15	1,15	
3.4. Облицовка стен кирпичом силикатным	8-11-1÷8-11-12	0,9	0,9	
3.5. То же, керамическим	8-11-7÷8-11-12	0,9	0,9	
3.6. При облицовке стен с двух сторон к расходу:				
кирпича керамического, силикатного или	8-11-3, 8-11-4, 8-11-9, 8-11-10,8-11-15, 8-11-16			0,5
пустотелого и камней керамических кладочных	8-11-5, 8-11-6, 8-11-11, 8-11-12, 8-11-17, 8-11-18			0,6
кирпича керамического лицевого, камней керамических лицевых рядовых	8-11-3÷8-11-6, 8-11-9÷8-11-12, 8-11-15÷8-11-18			2
3.7. Кладка стен с облицовкой лицевым кирпичом с совмещенным вертикальным швом, с облицовкой из кирпича 2-х цветов по рисунку автора, со сплошным архитектурным рисунком при толщине стен				
380 мм то же 510, 640 мм	8-11-1÷8-11-12, 8-11-3÷8-11-6	1,2 1,15	1,7 1,15	
3.8. Кладка стен криволинейного очертания	8-3, 8-9÷8-11, 8-13÷8-18	1,1	1,1	
3.9. Установка и разборка инвентарных лесов для	8-27-1,	1,2	1,2	1,2

производства теплоизоляционных и обмуровочных работ на объектах энергетического строительства.	8-27-2	1,3	1,3	1,5
3.10. При кладке из мелких стеновых блоков ячеистого бетона с объемом:				
3.10.1. Более 0,016 до 0,022 м^3	8-18	0,9	0,9	-
3.10.2. Более 0,022 до 0,03 м^3	8-18	0,8	0,8	-
3.10.3. Более 0,03 до 0,037 м^3	8-18	0,7	0,7	-

Раздел 1. Устройство оснований под фундаменты, гидроизоляция

Таблица 8-1. Устройство основания под фундаменты

Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания.
Измеритель: 1 м^3 основания

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Песчаное	Щебеночное	Гравийное
			8-1-1	8-1-2	8-1-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**33,07**	**35,04**	**35,04**
	заработная плата рабочих	руб.	8,12	8,85	8,85
	эксплуатация машин	руб.	24,67	25,91	25,91
	в том числе: заработная плата	руб.	6,69	7,06	7,06
	материальные ресурсы	руб.	0,28	0,28	0,28
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,78	0,85	0,85
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	24,67	25,91	25,91
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	0,28	0,28	0,28
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5711130000	Щебень	м^3	-	1,15	-
5711200000	Гравий	м^3	-	-	1,15
5711400000	Песок строительный	м^3	1,1	-	-

Таблица 8-2. Гидроизоляция стен, фундаментов

Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности (1, 4).
2. Выравнивание изолируемой поверхности раствором (2, 3).
3. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом (1, 4).
4 Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики (2, 3).
Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Горизонтальная			Боковая
			цементная с жидким стеклом	оклеечная		цементная с жидким стеклом
				в 1 слой	в 2 слоя	
			8-2-1	8-2-2	8-2-3	8-2-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**944,01**	**314,98**	**495,77**	**1593,10**
	заработная плата рабочих	руб.	412,56	157,16	224,72	1068,26
	эксплуатация машин	руб.	54,34	112,60	183,41	49,13
	в том числе: заработная плата	руб.	12,84	23,41	37,21	11,61
	материальные ресурсы	руб.	477,11	45,22	87,64	475,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,20	14,30	20,10	88,80
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	54,34	112,6	183,41	49,13
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	4,34	45,22	87,64	2.94
1.1-1-1159	Стекло жидкое калиевое (калий)	т	0,05	-	-	0,05
	Материальные ресурсы, не					

	учтенные в расценках					
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные	$м^3$	3,1	2,5	2,5	-
5745510000	Растворы тяжелые цементные	$м^3$	-	-	-	2,8
5774530000	Гидроизоляционные рулонные материалы	$м^2$	-	110	220	-
5775340000	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	-	0,22	0,42	-

Таблица 8-2. (продолжение)

Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности (5, 7).

2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики (5, 6).

3. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее (7).

4. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной (5, 6).

Измеритель: 100 $м^2$ изолируемой поверхности

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Боковая		
			оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону		обмазочная битумная
			в 2 слоя	на каждый слой сверх 2-х добавлять	в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
			8-2-5	8-2-6	8-2-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**952,97**	**401,71**	**586,12**
	заработная плата рабочих	руб.	711,93	278,66	487,11
	эксплуатация машин	руб.	147,31	74,96	71,29
	в том числе: заработная плата	руб.	28,38	14,34	13,35
	материальные ресурсы	руб.	93,73	48,09	27,72
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	57,00	22,60	39,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	147,31	74,96	71,29
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	93,73	48,09	27,72
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5774530000	Гидроизоляционные рулонные материалы	$м^2$	230	115	
5775340000	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0,44	0,23	0,24

Таблица 8-41. Гидроизоляция поверхностей из подвижно-пластичного материала "Глимс-Водостор" толщиной слоя 2 мм

Состав работ: 1. Приготовление гидроизоляционного состава.

2. Нанесение состава вручную.

3. Контроль качества.

Измеритель: 100 $м^2$

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Гидроизоляция поверхностей из подвижно-пластичного материала "Глимс-Водостор" толщиной

			слоя 2 мм
			8-41-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1075,37**
	заработная плата рабочих	руб.	1064,01
	эксплуатация машин	руб.	10,58
	в том числе: заработная плата	руб.	3,15
	материальные ресурсы	руб.	0,78
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	85,24
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	10,58
	Материальные ресурсы		
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,11
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5745180000	Смеси сухие для гидроизоляционных работ	кг	312

Таблица 8-43. Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением сухой смеси "Пенетрон"

Состав работ: 1. Очистка поверхности щетками.
2. Увлажнение поверхности.
3. Приготовление раствора из сухой смеси.
4. Нанесение раствора в два слоя.

Измеритель: 100 $м^2$ изолируемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением сухой смеси "Пенетрон"
			8-43-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**5175,16**
	заработная плата рабочих	руб.	93,78
	эксплуатация машин	руб.	1,42
	в том числе: заработная плата	руб.	0,06
	материальные ресурсы	руб.	5079,96
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,32
	Машины и механизмы		
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,6
	Материальные ресурсы		
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,173
1.3-2-141	Смеси сухие растворные проникающего действия, марка "Пенетрон", для гидроизоляции подземных и надземных конструкций	кг	93,6

Таблица 8-44. Гидроизоляция швов, стыков, сопряжений бетонных и железобетонных конструкций с применением сухой смеси "Пенекрит"

Состав работ: 1. Устройство штрабы.
2. Очистка штрабы щетками и увлажнение.
3. Приготовление раствора из сухой смеси "Пенетрон".
4. Нанесение грунтовочного слоя.
5. Приготовление раствора из сухой смеси "Пенекрит".
6 Заполнение шва приготовленным раствором.
7. Нанесение раствора из сухой смеси "Пенетрон" в два слоя.

Измеритель: 100 м шва

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гидроизоляция швов, стыков, сопряжений бетонных и железобетонных конструкций с применением сухой смеси "Пенекрит"
			8-44-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**10571,05**
	заработная плата рабочих	руб.	320,37
	эксплуатация машин	руб.	6,61
	в том числе: заработная плата	руб.	0,19
	материальные ресурсы	руб.	10244,07
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,05
	Машины и механизмы		
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	1,3
2.1-30-78	Перфораторы, фирма "Hilti"	маш.-ч	1,5
	Материальные ресурсы		
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,058
1.3-2-141	Смеси сухие растворные проникающего действия, марка "Пенетрон", для гидроизоляции подземных и надземных конструкций	кг	30,6
1.3-2-142	Смеси сухие растворные проникающего действия, марка "Пенекрит", для устранения фильтрации воды и герметизации швов, стыков, трещин	кг	153

Раздел 2. Конструкции из кирпича

Таблица 8-3. Кладка стен

Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича.

2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей.

3. Расшивка швов кладки наружных стен.

Измеритель: $м^3$ кладки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кладка стен					
			наружных					
			простых		средней сложности		сложных	
			при высоте этажа, м					
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	до 4	свыше 4
			8-3-1	8-3-2	8-3-3	8-3-4	8-3-5	8-3-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**53,79**	**52,48**	**58,95**	**57,57**	**67,98**	**66,52**
	заработная плата рабочих	руб.	49,44	48,13	54,60	53,22	63,63	62,17
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,54	4,42	4,76	4,64	5,22	5,10
	Материальные ресурсы							
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5741210000	Кирпич керамический, силикатный (574124) или пустотелый (574104)	1000 шт.	0,38	0,38	0,384	0,384	0,39	0,39
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25

Таблица 8-3. (продолжение)

Состав работ: 1. Кладка конструкций m кирпича.

2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками бором, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей (7, 8).

3. Установка металлических креплений (9).

Измеритель: 1 $м^3$ кладки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кладка стен			Заполнение каркасов	
			внутренних		приямков и каналов	при высоте этажа, м	
			при высоте этажа, м			до 4	свыше 4
			до 4	свыше 4			
			8-3-7	8-3-8	8-3-9	8-3-10	8-3-11
	Прямые затраты:	**руб.**	**52,05**	**50,52**	**83,85**	**59,01**	**57,37**
	заработная плата рабочих	руб.	47,70	46,17	64,80	55,76	54,12
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	4,35	4,35	19,05	3,25	3,25
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,38	4,24	5,95	5,12	4,97
	Материальные ресурсы						
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,0005	0,0005	-	-	-
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,44	0,44	0,46	0,46	0,46
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	-	-	0,0023	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5741210000	Кирпич керамический, силикатный (574124) или пустотелый (574104)	1000 шт.	0,38	0,38	0,4	0,4	0,4
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные	$м^3$	-	-	0,24	-	-
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,24	0,24	-	0,24	0,24

Таблица 8-4. Кладка перегородок

Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок (1-4).

2. Кладка конструкций из кирпича.

Измеритель: 100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Армированные, толщина		Неармированные, толщина в 1/2 кирпича
			в 1/4 кирпича	в 1/2 кирпича	
			высота этажа, м		

			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	до 4	свыше 4
			8-4-1	8-4-2	8-4-3	8-4-4	8-4-5	8-4-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**1430,05**	**1053,91**	**1663,66**	**1284,72**	**1387,27**	**1030,58**
	заработная плата рабочих	руб.	1386,32	1010,18	1598,74	1219,80	1329,79	973,10
	эксплуатация машин	руб.	7,44	7,44	7,44	7,44	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	36,29	36,29	57,48	57,48	57,48	57,48
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	124,00	95,30	143,00	114,00	121,00	92,50
	Машины и механизмы							
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
	Материальные ресурсы							
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,008	0,008	0,016	0,16	0,016	0,016
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Арматурная сталь класса А-1	т	0,06	0,06	0,09	0,09	-	-
5741210000	Кирпич керамический, силикатный (574124) или пустотелый (574104)	1000 шт.	2,94	2,94	5	5	5	5
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,83	0,83	2,3	2,3	2,3	2,3

Таблица 8-5. Кладка из кирпича конструкций

Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича.
2. Армирование конструкций (1, 2, 5).

Измеритель: 1 $м^3$ кладки

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Столбы				
			прямоугольные				круглые
			армированные		неармировамные		
			высота этажа, м				
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	до 4
			8-5-1	8-5-2	8-5-3	8-5-4	8-5-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**95,37**	**93,78**	**82,83**	**81,35**	**141,71**
	заработная плата рабочих	руб.	90,94	89,35	82,12	80,64	137,28
	эксплуатация машин	руб.	3,72	3,72	0,00	0,00	3,72
	в том числе: заработная плата	руб.	0,88	0,88	0,00	0,00	0,88
	материальные ресурсы	руб.	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,46	7,33	6,66	6,54	10,40
	Машины и механизмы						
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	-	-	0,05
	Материальные ресурсы						
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Материальные ресурсы, не учтенные в						

	расценках						
1213210000	Сетка кладочная арматурная класса ВР-1	т	0,01	0,01	-	-	0,01
5741210000	Кирпич керамический или силикатный (574124)	1000 шт.	0,404	0,404	0,404	0,404	0,45
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24

Таблица 8-5. (продолжение)

Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича.
2. Армирование конструкций (6-8).
3. Устройство лесов и опалубки для сводов и арок (9).

Измеритель: 1 $м^3$ кладки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Столбы круглые при высоте этажа свыше 4 м	Беседки, портики и другие декоративные конструкции, высота		Своды и арки над проездами и проемами
				до 4	свыше 4	
			8-5-6	8-5-7	8-5-8	8-5-9
	Прямые затраты:	**руб.**	**142,35**	**155,06**	**153,70**	**275,28**
	заработная плата рабочих	руб.	137,92	150,63	149,27	176,68
	эксплуатация машин	руб.	3,72	3,72	3,72	3,72
	в том числе: заработная плата	руб.	0,88	0,88	0,88	0,88
	материальные ресурсы	руб.	0,71	0,71	0,71	94,88
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,30	11,10	11,00	14,00
	Машины и механизмы					
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	-	-	-	2,66
1.1-1-65	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	$м^3$	-	-	-	0,02
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,1	0,1	0,1	0,1
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	-	-	-	0,00076
1.1-1-227	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	$м^3$	-	-	-	0,04
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
1213210000	Сетка кладочная арматурная класса ВР-1	т	0,01	0,004	0,004	-
5741210000	Кирпич керамический или силикатный (574124)	1000 шт.	0,45	0,421	0,421	0,415
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,24	0,24	0,24	0,24

Таблица 8-6. Своды цилиндрические толщиной в 1:2 кирпича

Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича.
2. Затирка поверхности сводов раствором.
3. Устройство лесов и опалубки для сводов и арок.

Измеритель: 100 $м^2$ горизонтальной проекции перекрытия или покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед.	Своды цилиндрические,

		измер.	толщина в 1/2 кирпича
			8-6-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**5536,70**
	заработная плата рабочих	руб.	3180,24
	эксплуатация машин	руб.	203,22
	в том числе: заработная плата	руб.	48,02
	материальные ресурсы	руб.	2153,24
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	252,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	203,22
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	39,41
1.1-1-65	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	$м^3$	0,48
1.1-1-227	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м. сорт III, толщина 40-60 мм	$м^3$	0,98
	Материальные ресурсы, неучтенные в расценках		
5741210000	Кирпич керамический или силикатный (574124)	1000 шт.	5,66
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	2,5

Таблица 8-7. Расшивка швов кладки

Состав работ: 1. Расшивка швов одновременно с кладкой.

Измеритель: 100 $м^2$ стен (без вычета проемов)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из кирпича	Из керамических и мелкоблочных камней
			8-7-1	8-7-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**276,38**	**176,68**
	заработная плата рабочих	руб.	276,38	176,68
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	21,90	14,00

Таблица 8-8. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток

Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток (1).
2. Крепление сводов стальными затяжками (2).
3. Установка конструкций на место с закреплением их (3).
4. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз.

Измеритель: 1 тонна металлических изделий

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Армирование кладки стен и других конструкций	Крепление сводов стальными затяжками	Установка металлических решеток приямков
			8-8-1	8-8-2	8-8-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**607,96**	**529,70**	**1082,38**
	заработная плата рабочих	руб.	587,12	425,10	491,10
	эксплуатация машин	руб.	20,84	48,39	122,83
	в том числе: заработная плата	руб.	4,93	11,43	29,02
	материальные ресурсы	руб.	0,00	56,21	468,45
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	56,40	32,70	42,30
	Машины и механизмы				

2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	0,65	1,65
	Материальные ресурсы				
1.1-1-491	Лак битумный, марка БТ-123	т	-	0,005	0,005
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	-	-	0,06
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
1213210000	Сетка кладочная арматурная класса ВР-1 т	т	1	-	-
5261600000	Металлические изделия т	т	-	1	1
5745510000	Растворы тяжелые цементные м^3	м^3	-	-	0,75

Таблица 8-37. Трехслойная кладка стен, эркеров и ограждений балконов и лоджий

Состав работ: 1. Разметка мест кладки с учетом углов поворота.

2. Установка порядовок.

3. Натягивание причального шнура.

4. Подача и раскладка кирпича с подбором кирпича для наружной версты и очисткой от загрязнений (при необходимости).

5. Перелопачивание, расстилание и разравнивание раствора.

6. Кладка облицовки в 1/2 кирпича с выкладкой всех усложнений - 8 рядов.

7. Кладка фасонного кирпича (3-4).

8. Расшивка горизонтальных и вертикальных швов, выверка кладки.

9. Резка утеплителя, оборачивание пленкой (доборов), установка плит утеплителя (1-3).

10. Кладка внутренней части наружной стены из пустотелого кирпича 8 рядов. После укладки арматурной сетки и анкеров из оцинкованной стали диаметром 4 мм, технологический процесс повторяется (1-3).

Измеритель: 1 м^3 кладки стен (1-2), 1 м^3 кладки эркеров (3), 1м^2 балконов (4)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	3-х слойная кладка наружных стен с утеплением минераловатными плитами и облицовкой лицевым кирпичом			Кладка ограждений балконов и лоджий из лицевого кирпича толщиной 120 мм
			толщина, мм		эркеры	
			770	900		
			8-37-1	8-37-2	8-37-3	8-37-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**273,91**	**267,71**	**253,17**	**40,40**
	заработная плата рабочих	руб.	141,28	133,73	117,02	27,20
	эксплуатация машин	руб.	2,20	2,30	1,02	0,30
	в том числе: заработная плата	руб.	1,14	1,18	0,53	0,15
	материальные ресурсы	руб.	130,43	131,68	135,13	12,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,99	10,47	8,69	1,96
	Машины и механизмы					
2.1-6-44	Установки дня товарного раствора, емкость до 3 м^3	маш.-ч	0,071	0,074	0,033	0,0096
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	11,9	10,22	27,64	-
1.1-1-1694	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная,	т	0,00038	0,00034	0,00091	-

	марка "Гермабутил-С", бутилкаучуковая					
1.3-2-14	Растворы цементно-известковые, марка 100	$м^3$	0,221	0,23	0,16	0,027
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5741020000	Кирпич керамический лицевой, рядовой	1000 шт.	0,065	0,055	0,075	0,04
5741020000	Кирпич облицовочный фасонный	1000 шт.	-	-	0,104	0,013
5741040000	Кирпич керамический пустотелый	1000 шт.	0,268	0,287	0,065	-
5762900000	Плиты минераловатные гидрофобизированные	$м^3$	0,187	0,161	0,422	-

Раздел 3. Конструкции из камней керамических

Таблица 8-9. Кладка наружных стен

Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней.

2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей.

3. Расшивка швов кладки наружных стен.

Измеритель: 1 $м^3$ кладки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Простые		Средней сложности		Сложные	
			высота этажа, м					
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	до 4	свыше 4
			8-9-1	8-9-2	8-3-3	8-9-4	8-9-5	8-9-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**45,32**	**44,75**	**49,75**	**48,39**	**57,66**	**56,22**
	заработная плата рабочих	руб.	41,19	40,62	45,62	44,26	53,53	52,09
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,85	3,73	4,03	3,91	4,45	4,33
	Материальные ресурсы							
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5741210000	Камень керамический или силикатный (574124) кладочный	1000 шт.	0,195	0,195	0,197	0,197	0,202	0,202
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Таблица 8-10. Кладка перегородок толщиной 120 мм

Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок.

2. Кладка конструкций из камней.

Измеритель: 100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Армированные		Неармированные	
			высота этажа, м			
			до 4	свыше	до 4	свыше

				4		4
			8-10-1	8-10-2	8-10-3	8-10-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**1456,51**	**1140,00**	**1196,99**	**938,90**
	заработная плата рабочих	руб.	1373,75	1057,24	1121,67	863,58
	эксплуатация машин	руб.	7,44	7,44	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	1,76	1,76	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	75,32	75,32	75,32	75,32
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	125,00	96,20	103,00	79,30
	Машины и механизмы					
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	-	-
	Материальные ресурсы					
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,016	0,016	0,016	0,016
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,2	0,2	0,2	0,2
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,005	0,005	0,005	0,005
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0930110000	Арматурная сталь класса А-1	т	0,09	0,09	-	-
5741040000	Камень керамический или силикатный (574124) кладочный	1000 шт.	2,6	2,6	2,6	2,6
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	1,4	1,4	1,4	1,4

Раздел 4. Стены наружные из кирпича и камней керамических с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими

Таблица 8-11. Кладка стен

Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов.

2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.

3. Расшивка швов.

Измеритель: 1 $м^3$ кладки

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина, мм					
			380		510		640	
			высота этажа, м					
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	до 4	свыше 4
			8-11-1	8-11-2	8-11-3	8-11-4	8-11-5	8-11-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**77,23**	**76,09**	**67,91**	**66,80**	**61,10**	**60,20**
	заработная плата рабочих	руб.	73,52	72,38	64,20	63,09	57,39	56,49
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,41	6,31	5,53	5,50	5,07	4,99
	Материальные ресурсы							
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							

5741020000	Кирпич керамический или силикатный (574124) лицевой	1000 шт.	0,175	0,175	0,13	0,13	0,105	0,105
5741210000	Кирпич керамический, силикатный (574124) или пустотелый (574104)	1000 шт.	0,21	0,21	0,25	0,25	0,27	0,27
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,23	0,23	0.23	0,23	0,23	0,23

Таблица 8-11. (продолжение)

Измеритель: 1 $м^3$ кладки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина, мм					
			380		510		640	
			высота этажа, м					
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	до 4	свыше 4
			8-11-7	8-11-8	8-11-9	8-11-10	8-11-11	8-11-12
	Прямые затраты:	**руб.**	**69,55**	**68,52**	**70,15**	**69,17**	**62,10**	**61,25**
	заработная плата рабочих	руб.	65,84	64,81	66,44	65,46	58,39	57,54
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,74	5,65	5,45	5,37	4,79	4,72
	Материальные ресурсы							
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5741020000	Кирпич керамический или силикатный (574124) лицевой	1000 шт.	0,186	0,186	0,138	0,138	0,11	0,11
5741040000	Камень керамический или силикатный (574124) кладочный	1000 шт.	0,105	0,105	0,129	0,129	0,143	0,143
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Таблица 8-11. (продолжение)

Измеритель: 1 $м^3$ кладки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми, толщина, мм					
			380		510		640	
			высота этажа, м					
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	до 4	свыше 4
			8-11-13	8-11-14	8-11-15	8-11-16	8-11-17	8-11-18
	Прямые затраты:	**руб.**	**62,92**	**61,99**	**54,75**	**53,95**	**49,78**	**48,99**
	заработная плата рабочих	руб.	59,21	58,28	51,04	50,24	46,07	45,28
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,10	5,02	4,45	4,38	4,07	4,00
	Материальные ресурсы							
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные,	$м^3$	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005

	длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм							
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5741020000	Камень керамический или силикатный (574124) лицевой	1000 шт.	0,093	0,093	0,069	0,069	0,055	0,055
5741040000	Камень керамический или силикатный (574124) кладочный	1000 шт.	0,105	0,105	0,129	0,129	0,143	0,143
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Таблица 8-12. Кладка наружных стен толщиной 770 мм с усложненными частями из обыкновенного кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом

Состав работ: 1. Установка, разборка и перестановка подмостей.

2. Подача кирпича, раствора и арматурной сетки к месту работы краном.

3. Проверка лицевого кирпича по геометрическим размерам и подбор в дело с правильными кромками и углами.

4. Разметка и распиловка кирпича на станке под углом 45°.

5. Многорядная перевязка швов.

Измеритель: 1 $м^3$

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Кладка наружных стен толщиной 770 мм и с усложненными частями из обыкновенного кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом
			8-12-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**99,81**
	заработная плата рабочих	руб.	96,51
	эксплуатация машин	руб.	1,60
	в том числе: заработная плата	руб.	0,06
	материальные ресурсы	руб.	1,70
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,54
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	1,6
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1,7
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5741020000	Кирпич керамический лицевой	1000 шт.	0.087
5741210000	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.	0,28
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,23

Раздел 5. Участки стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических с облицовкой кирпичом лицевым профильным или камнями керамическими лицевыми профильными

Таблица 8-13. Кладка участков стен

Состав работ: 1. Кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону.

2. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов.

3. Устройство сливов.

4. Расшивка швов.

Измеритель: 1 м^3 кладки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным, толщина стен, мм					
			380		510		640	
			высота этажа, м					
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	до 4	свыше 4
			8-13-1	8-13-2	8-13-3	8-13-4	8-13-5	8-13-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**124,65**	**124,16**	**93,24**	**93,17**	**81,68**	**80,43**
	заработная плата рабочих	руб.	122,53	122,04	91,12	91,05	79,56	78,31
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,81	9,67	7,39	7,29	6,37	6,27
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м^3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5741020000	Кирпич керамический лицевой профильный	1000 шт.	0,233	0,233	0,175	0,175	0,143	0,143
5741210000	Кирпич керамический, силикатный (574124) или пустотелый (574104)	1000 шт.	0,157	0,157	0,215	0,215	0,247	0,247
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	м^3	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Таблица 8-13. (продолжение)

Измеритель: 1 м^3 кладки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным, толщина стен, мм					
			380		510		640	
			высота этажа, м					
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	до 4	свыше 4
			8-13-7	8-13-8	8-13-9	8-13-10	8-13-11	8-13-12
	Прямые затраты:	**руб.**	**107,54**	**106,87**	**80,06**	**78,81**	**68,70**	**68,32**
	заработная плата рабочих	руб.	105,42	104,75	77,94	76,69	66,58	66,20
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,44	8,30	6,24	6,14	5,40	5,30
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м^3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5741020000	Кирпич керамический лицевой профильный	1000 шт.	0,233	0,233	0,175	0,175	0,143	0,143
5741040000	Камень керамический или силикатный (574124) кладочный	1000 шт.	0,08	0,08	0109	0,109	0,125	0,125
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	м^3	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18

Таблица 8-14. Кладка из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными

Состав работ: 1. Кладка стен, с устройством выносов и облицовкой по шаблону.

2. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов.

3. Устройство сливов.

Измеритель: 1 м^3 кладки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Толщина стен, мм					
			380		510		640	
			высота этажа, м					
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	до 4	свыше 4
			8-14-1	8-14-2	8-14-3	8-14-4	8-14-5	8-14-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**107,54**	**106,87**	**80,06**	**78,81**	**68,70**	**67,47**
	заработная плата рабочих	руб.	105,42	104,75	77,94	76,69	66,58	65,35
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,44	8,30	6,24	6,14	5,40	5,30
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м^3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5741020000	Камень керамический лицевой	1000 шт.	0,118	0,118	0,089	0,089	0,073	0,073
5741040000	Камень керамический или силикатный (574124) кладочный	1000 шт.	0,08	0,08	0,109	0,109	0,125	0,125
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	м^3	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18

Раздел 6. Стены наружные и внутренние кирпичные облегченных конструкций

Таблица 8-15. Кладка наружных и внутренних стен

Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича с заполнением пустот кладки легким бетоном.

2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.

3. Расшивка швов.

Измеритель: 1 м^3 кладки конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кирпично-бетонные с заполнением легким бетоном, толщина, мм					
			380		510		640	
			высота этажа, м					
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	до 4	свыше 4
			8-15-1	8-15-2	8-15-3	8-15-4	8-15-5	8-15-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**61,75**	**61,17**	**49,51**	**48,50**	**39,18**	**38,43**
	заработная плата рабочих	руб.	59,98	59,40	47,74	46,73	37,77	37,02
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	1,77	1,77	1,77	1,77	1,41	1,41
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,10	4,50	4,27	4,18	3,53	3,46
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м^3	0,25	0,25	0,25	0,25	0,2	0,2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5741210000	Кирпич керамический	1000 шт.	0,352	0,352	0,263	0,263	0,209	0,209
5745030000	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях	м^3	0,14	0,14	0,37	0,37	0,51	0,51
5745520000	Растворы готовые кладочные	м^3	0,18	0,18	0,14	0,14	0,11	0,11

	тяжелые цементно-известковые							

Таблица 8-15. (продолжение)

Измеритель: 1 м^3 кладки конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	кирпичные колодцевые с заполнением засыпными материалами, толщина, мм					
			380		510		640	
			высота этажа, м					
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	до 4	свыше 4
			8-15-7	8-15-8	8-15-9	8-15-10	8-15-11	8-15-12
	Прямые затраты:	руб.	**88,17**	**86,87**	**72,78**	**71,73**	**64,29**	**63,88**
	заработная плата рабочих	руб.	80,56	79,26	64,44	63,39	55,58	55,17
	эксплуатация машин	руб.	5,84	5,84	6,57	6,57	7,30	7,30
	в том числе: заработная плата	руб.	1,35	1,35	1,52	1,52	1,69	1,69
	материальные ресурсы	руб.	1,77	1,77	1,77	1,77	1,41	1,41
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,85	6,74	5,55	5,46	4,91	4,81
	Машины и механизмы							
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,09	0,09	0,1	0,1
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м^3	0,25	0,25	0,25	0,25	0,2	0,2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5711230000	Заполнитель	м^3	0,31	0,31	0,46	0,46	0,55	0.55
5741210000	Кирпич керамический	1000 шт.	0,318	0,318	0,237	0,237	0,189	0,189
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	м^3	0,11	0.11	0,08	0.08	0,07	0,07

Таблица 8-16. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен

Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича.

2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.

3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и приораживанием к стене на марках и ленточных маяках (3-8).

4. Расшивка швов.

Измеритель: 1 м^3 кладки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С воздушной прослойкой		С теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм	
			высота этажа, м			
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4
			8-16-1	8-16-2	8-16-3	8-16-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**68,83**	**67,55**	**137,82**	**136,21**
	заработная плата рабочих	руб.	65,83	64,55	101,74	100,13
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	3,72	3,72
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,88	0,88
	материальные ресурсы	руб.	3,00	3,00	32,36	32,36
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,67	5,56	8,87	8,73
	Машины и механизмы					
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 г	маш.-ч	-	-	0,05	0,05

	Материальные ресурсы					
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,25	0,25	0,25	0.25
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т			0,016	0,016
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	-	-	0,01	0,01
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	$м^3$	-	-	0,018	0,018
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5741210000	Кирпич керамический или силикатный (574124)	1000 шт.	0,37	0,37	0,408	0,408
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,21	0,21	0,24	0,24
5760000000	Плиты теплоизоляционные	$м^2$	-	-	4,12	4,12

Таблица 8-16. (продолжение)

Измеритель: 1 $м^3$ кладки конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С теплоизоляционными плитами, общая толщина, мм			
			380		510	
			высота этажа, м			
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4
			8-16-5	8-16-6	8-16-7	8-16-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**113,80**	**112,53**	**91,16**	**89,12**
	заработная плата рабочих	руб.	81,67	80,40	69,28	67,24
	эксплуатация машин	руб.	3,72	3,72	3,72	3,72
	в том числе: заработная плата	руб.	0,88	0,88	0,88	0,88
	материальные ресурсы	руб.	28,41	28,41	18,16	18,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,12	7,01	6,04	5,94
	Машины и механизмы					
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
	Материальные ресурсы					
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,25	0,25	0,25	0,25
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,01	0,01	0,008	0,008
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	0,07	0,07	0,005	0,005
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	$м^3$	0,012	0,012	0,01	0,01
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5741210000	Кирпич керамический или силикатный (574124)	1000 шт.	0,403	0,403	0,4	0,4
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,25	0,25	0,25	0,25
5760000000	Плиты теплоизоляционные	$м^2$	2,71	2,71	2,02	2.02

Раздел 7. Конструкции из крупных известняковых блоков

Таблица 8-17. Кладка из крупных известняковых блоков

Состав работ: 1. Установка блоков с постановкой креплений.
2. Заделка и расшивка швов.
3. Сортировка блоков.

Измеритель: 1 м^3 кладки блоков

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Масса, т	
			до 0,5	более 0,5
			8-17-1	8-17-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**53,64**	**40,71**
	заработная плата рабочих	руб.	45,51	32,58
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	8,13	8,13
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,02	2,77
	Материальные ресурсы			
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	м^3	0,0005	0,0005
1.1-1-118	Вода	м^3	0,1	0,1
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0009	0,0009
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5714901000	Блоки известняковые	м^3	0,93	0,95
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	м^3	0,07	0,05

Раздел 8. Конструкции из камней легкобетонных

Таблица 8-18. Кладка стен, заполнение каркасов и фахверков

Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней (1, 2).
2. Заполнение каркасов и фахверков (3, 4).
3. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом (5, 6).
4. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
5. Установка металлических связей (5, 6).
6. Расшивка швов.

Измеритель: 1 м^3 кладки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кладка из легкобетонных камней					
			без облицовки				с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича), толщина стен 320 мм	
			стен		заполнений каркасов и фахверков			
			высота этажа, м					
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	до 4	свыше 5
			8-18-1	8-18-2	8-18-3	8-18-4	8-18-5	8-18-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**45,18**	**43,37**	**42,11**	**41,24**	**65,50**	**63,06**
	заработная плата рабочих	руб.	42,11	40,30	32,85	31,98	55,61	53,17
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	3,07	3,07	9,26	9,26	9,89	9,89
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,72	3,56	3,07	2,91	4,79	4,58
	Материальные ресурсы							

1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0.0005
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,26	0,26	0,26	0,26	0,35	0,35
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	-	-	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5741020000	Кирпич керамический или силикатный (574124) лицевой	1000 шт.	-	-	-	-	0,16	0,16
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,11	0,11	0,11	0,11	0,15	0,15
5894230000	Камни легкобетонные, блоки стеновые мелкие (583526)	$м^3$	0,92	0,92	0,92	0,92	0,55	0,55

Таблица 8-18. (продолжение)

Состав работ: 1. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом (7-10).

2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
3. Установка металлических связей (7-10).
4. Засыпка пустот в камнях (11).
5. Расшивка швов (7-10).

Измеритель: 1 $м^3$ кладки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича), толщина стен, мм				Засыпка пустот в камнях
			520		720		
			высота этажа, м				
			до 4	свыше 4	до 4	свыше 4	
			8-18-7	8-18-8	8-18-9	8-18-10	8-18-11
	Прямые затраты:	**руб.**	**61,41**	**56,64**	**54,56**	**52,24**	**21,84**
	заработная плата рабочих	руб.	47,37	42,60	40,52	38,20	13,81
	эксплуатация машин	руб.	5,21	5,21	5,21	5,21	8,03
	в том числе: заработная плата	руб.	1,23	1,23	1,23	1,23	1,86
	материальные ресурсы	руб.	8,83	8,83	8,83	8,83	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,08	3,81	3,49	3,29	1,22
	Машины и механизмы						
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	-	-	0,11
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,07	-
	Материальные ресурсы						
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,2	0,2	0,2	0,2	-
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	-
	Материальные ресурсы, не						

	учтенные в расценках						
0930100000	Арматура	т	П	П	П	П	-
5711230000	Гравий керамзитовый	$м^3$					0,25
5741020000	Кирпич керамический или силикатный (574124) лицевой	1000 шт.	0,1	0,1	0,07	0,07	-
5745520000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые	$м^3$	0,14	0,14	0,14	0,14	-
5894230000	Камни легкобетонные, блоки стеновые четкие (583526)	$м^3$	0,68	0,68	0,74	0,74	-

Таблица 8-38. Устройство однослойных перегородок из пазогребневых гипсовых плит

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок.
2. Приготовление из сухой смеси клеевого и шпаклевочного состава.
3. Установка плит на клей.
4. Нанесение клея на гребни.
5. Заделка швов примыкания перегородок прокладками с последующей заделкой серпянкой на шпаклевке.

Измеритель: 1 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство однослойных перегородок толщиной 80 мм из пазогребневых гипсовых плит
			8-38-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**25,02**
	заработная плата рабочих	руб.	15,56
	эксплуатация машин	руб.	1,95
	в том числе: заработная плата	руб.	0,39
	материальные ресурсы	руб.	7,51
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,34
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	1,95
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	0,9
1.1-1-656	Миткаль (серпянка)	$м^2$	0,21
1.1-1-983	Прокладки уплотнительные пенополиэтиленовые для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций "Вилатерм", наружный диаметр 45-55 мм	м	1,03
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5742110000	Плиты пазогребневые гипсовые (ПГТТ) обычные или плиты пазогребневые гипсовые (ПГП) гидрофобные (влагостойкие) (5742111000)	$м^2$	1
5745121000	Смесь сухая "фугенфюллер" гипсовая для монтажа пазогребневых гипсовых плит	кг	1,75

Таблица 8-39. Кладка наружных стен самонесущих из полистиролбетонных блоков

Состав работ: 1. Разметка мест укладки.
2. Установка порядовок.
3. Натягивание причального шнура.
4. Подача и раскладка блоков.
5. Приготовление кладочного клея.
6. Расстилание и разравнивание клея.
7. Подгонка и резка блоков (при необходимости).
8. Кладка стен с выверкой.
9. Укладка скоб.

Измеритель: 1 м^3

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кладка наружных стен самонесущих из полистиролбетонных блоков по перекрытиям
			8-39-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**44,19**
	заработная плата рабочих	руб.	38,63
	эксплуатация машин	руб.	0,75
	в том числе: заработная плата	руб.	0,20
	материальные ресурсы	руб.	4,81
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,01
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	0,75
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	0,02
1.1-1-967	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,0006
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5741080000	Блоки стеновые полистиролбетонные	м^3	0,986
5745110000	Смесь сухая Бирсс 26-я	т	0,024

Таблица 8-39. (продолжение)

Состав работ: 1. Разгрузка перемычек.
2. Очистка основания и разметка мест укладки перемычек.
3. Подача и раскладка блоков перемычек.
4. Приготовление кладочного клеевого раствора из сухой смеси.
5. Укладка железобетонных перемычек с креплением.

Измеритель: 1 м^3

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка полистиролбетонных перемычек
			3-39-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**46,94**
	заработная плата рабочих	руб.	30,91
	эксплуатация машин	руб.	0,60
	в том числе: заработная плата	руб.	0,12
	материальные ресурсы	руб.	15,43
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,41
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	0,6
	Материальные ресурсы		
1.1-1-967	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00048
1.3-2-96	Смеси сухие клеевые для укладки блоков и плит из ячеистого бетона (Бирсс 26-я)	т	0,006
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5741090000	Блоки и камни стеновые, перемычки армированные полистиролбетонные	м^3	1

Раздел 9. Плиты железобетонные подоконные

Таблица 8-19. Укладка подоконных досок

Состав работ: Укладка плит с подшивкой раствора, подгонкой плит по месту и заделкой швов.

Измеритель: 100 м^2 плит (в деле)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Площадь до 0,2 м^2	Площадь более 0,2 м^2
			8-19-1	8-19-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1772,42**	**1594,68**
	заработная плата рабочих	руб.	1301,80	1124,06
	эксплуатация машин	руб.	56,57	56,57
	в том числе: заработная плата	руб.	13,37	13,37
	материальные ресурсы	руб.	414,05	414,05
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	115,00	98,00
	Машины и механизмы			
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,76	0,76
	Материальные ресурсы			
1.1-1-118	Вода	м^3	0,06	0,06
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,337	0,337
	Материальные ресурсы, неучтенные в расценках			
5367470000	Доски подоконные	м^2	102	102
5745510000	Растворы тяжелые цементные	м^3	3,06	3,06

Раздел 10. Мусоропровод

Таблица 8-20. Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб

Состав работ: 1. Установка вертикального ствола мусоропровода из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с надвижными муфтами, креплением ствола в пределах этажей и нижней части ствола к стальной опорной раме.

2. Монтаж приемных клапанов с вырезкой отверстий в асбестоцементных трубах по шаблону, креплением кожуха приемных клапанов к стволу мусоропровода хомутами на упругих прокладках, с герметизацией сопряжений.

3. Установка деталей мусоропровода: вытяжной трубы с дефлектором, телескопического отвода с шибером с герметической заделкой при соединении ствола мусоропровода с телескопическим отводом, мусоросборника вместимостью 750 л на металлической тележке.

4. Заделка мест прохода ствола мусоропровода через перекрытия и покрытие раствором и минеральной ватой.

5. Окраска металлических деталей мусоропровода.

Измеритель: 1 мусоропровод

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой здания 25 м
			8-20-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1136,58**
	заработная плата рабочих	руб.	693,92
	эксплуатация машин	руб.	30,79
	в том числе: заработная плата	руб.	5,79
	материальные ресурсы	руб.	411,87
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	61,30

	Машины и механизмы		
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	1,1
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	Материальные ресурсы		
1.1-1-30	Белила густотертые, цинковые, марка МА-011-Н	т	0,002
1.1-1-321	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	10 м	3,1
1.1-1-732	Олифа для окраски комбинированная "Оксоль"	т	0,0017
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0072
1.3-2-3	Растворы цементные, марка 50	$м^3$	0,12
1.12-3-58	Муфты асбестоцементные к безнапорным трубам, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфты 477 мм	шт.	8
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0893110000	Поковки	т	П
4863710000	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ из листовой и сортовой стали, в собранном виде	шт.	1
5263950000	Клапаны приемные	шт.	5
5263950000	Шиберное устройство	компл.	1
5786300000	Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 400 мм, внутренний диаметр 368 мм	м	24,5
5786300000	Трубы асбестоцементные безнапорные, условный проход 300 мм, внутренний диаметр 279 мм	м	4

Таблица 8-21. На каждый этаж сверх или менее девяти этажей добавлять или исключать к таблице 8-20

Измеритель: 1 этаж

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	На каждый этаж сверх или менее девяти этажей добавлять или исключать к таблице 8-20
			8-21-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**103,07**
	заработная плата рабочих	руб.	56,35
	эксплуатация машин	руб.	16,95
	в том числе: заработная плата	руб.	3,47
	материальные ресурсы	руб.	29,77
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,04
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	16,95
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	21,21
1.1-1-30	Белила густотертые, цинковые, марка МА-011-Н	т	0,00012
1.1-1-732	Олифа для окраски комбинированная "Оксоль"	т	0,0001
1.3-2-3	Растворы цементные, марка 50	$м^3$	0,01
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5786300000	Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 400 мм, внутренний диаметр 368 мм	м	2,86

Таблица 8-22. На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к таблице 8-20.

Измеритель: 1 м ствола

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к таблице 8-20
			8-22-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**16,46**
	заработная плата рабочих	руб.	12,74
	эксплуатация машин	руб.	3,72
	в том числе: заработная плата	руб.	0,88
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,17
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	3,72
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5786300000	Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 400 мм, внутренний диаметр 368 мм	м	1,02

Таблица 8-23. Добавлять или исключать на один приемный клапан к таблице 8-20

Измеритель: 1 приемный клапан

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Добавлять или исключать на один приемный клапан к таблице 8-20
			8-23-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**39,36**
	заработная плата рабочих	руб.	29,13
	эксплуатация машин	руб.	0,15
	в том числе: заработная плата	руб.	0,04
	материальные ресурсы	руб.	10,08
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,54
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	0,15
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	0,49
1.1-1-30	Белила густотертые, цинковые, марка МА-011-Н	г	0,00024
1.1-1-732	Олифа для окраски комбинированная "Оксоль"	т	0,0002
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5263950000	Клапаны приемные	шт.	1

Таблица 8-24. Окраска металлических деталей мусоропровода

Измеритель: 1 мусоропровод

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В 9-ти этажных зданиях с 5-ю клапанами
			8-24-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**145,42**
	заработная плата рабочих	руб.	60,45
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00

	материальные ресурсы	руб.	84,97
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,79
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	4,34
1.1-1-30	Белила густотертые, цинковые, марка МА-011-Н	т	0,002
1.1-1-732	Олифа для окраски комбинированная "Оксоль"	т	0,0017

Таблица 8-25. При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти этажей добавлять или исключать к таблице 8-24

Измеритель: 1 этаж

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти этажей добавлять или исключать к таблице 8-24
			8-25-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**8,78**
	заработная плата рабочих	руб.	3,70
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	5,08
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,30
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	0,28
1.1-1-30	Белила густотертые, цинковые, марка МА-011-Н	т	0,00012
1.1-1-732	Олифа для окраски комбинированная "Оксоль"	т	0,0001

Таблица 8-26. При окраске одного клапана добавлять или исключать к таблице 8-24

Измеритель: 1 приемный клапан

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	При окраске одного клапана добавлять или исключать к таблице 8-24
			8-26-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**17,32**
	заработная плата рабочих	руб.	7,24
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	10,08
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,58
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	0,49
1.1-1-30	Белила густотертые, цинковые, марка МА-011-Н	т	0,00024
1.1-1-732	Олифа для окраски комбинированная "Оксоль"	т	0,0002

Таблица 8-35. Устройство мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб с системой прочистки и пожаротушения

Состав работ: 1. Проверка отверстия в перекрытиях под ствол мусоропровода на соосность.

2. Монтаж опорного фланца с патрубком и шибера.

3. Установка блока и ограждения груза системы огнеотсечения.

4. Монтаж ствола мусоропровода из асбестоцементных труб с соединительными хомутами и уплотнительной резиной специального профиля с

обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.

5. Установка временных заглушек на проемы в асбестоцементных трубах под мусороприемные клапаны.

6. Монтаж механизма прочистки и системы пожаротушения.

7. Монтаж гильзы на кровле для вентиляционной трубы.

8. Установка вентиляционной асбестоцементной трубы и верхнего патрубка корпуса механизма прочистки.

9. Монтаж верхней части ствола мусоропровода - вытяжной трубы с дефлектором.

10. Снятие временных заглушек и монтаж мусороприемных клапанов.

11. Регулировка и испытание механизма прочистки.

Измеритель: 1 комплект (1), этаж секции (2), 1 м (3), 1 клапан (4)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В 17-этажных зданиях с 16 клапанами, общей высотой здания 48 м	Добавлять или исключать к 8-35-1		
				на один этаж свыше или менее 17 этажей	на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м	при изменении на один мусороприемный клапан
			8-35-1	8-35-2	8-35-3	8-35-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**4935,58**	**105,89**	**15,04**	**50,92**
	заработная плата рабочих	руб.	4648,41	99,26	15,04	50,92
	эксплуатация машин	руб.	9,88	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,55	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	277,29	6,63	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	377,00	8,05	1,22	4,13
	Машины и механизмы					
2.1-13-16	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3	-	-	-
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	2,8	-	-	-
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,355	0,018	-	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	кг	5,7	0,3	-	-
1.1-1-470	Краски масляные цветные, густотертые, марка МА-015, сурик железный	кг	0,02	-	-	-
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	0,01	-	-	
1.1-1-955	Проволока стальная вязальная	кг	9,5	0,5	-	-
1.1-1-1565	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 2-2,5 мм	т	0,002	-	-	-
1.1-1-1617	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	кг	0,8	-	-	-
1.12-5-1	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 500 мм	компл.	2	-	-	-
1.23-7-87	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с	км	0,015	-	-	-

	поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3×4 + 1×2,5 мм^2					
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
1297000000	Болты черные, диаметр 6-8 мм	кг	10	-	-	-
3972280000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	1	-	-	-
5263950000	Гильза ГИ.280	шт.	П	-	-	-
5263950000	Дефлектор Д.280	шт.	П	-	-	-
5263950000	Клапан загрузочный КН.5	шт.	П	-	-	П
5263950000	Патрубок шибера	шт.	П	-	-	-
5263950000	Система прочистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения СПСМ-1-1	компл.	П	-	-	-
5263950000	Фартук дефлектора Ф-280	шт.	П	-	-	-
5263950000	Фланец дефлектора ФД-280	шт.	П	-	-	-
5263950000	Фланец опорный	шт.	П	-	-	-
5263950000	Хомут крепежный с резиновым уплотнителем для соединения мусороствола	шт.	П	-	-	-
5263950000	Хомут Х-280 для крепления фартука	шт.	П	-	-	-
5263950000	Шибер типа ШПН (ШМН) с механизмом огнеотсечения	компл.	П	-	-	-
5263950000	Элементы верхней оконечности ствола мусоропровода из асбестоцементной трубы ВТ-9, диаметр 300 мм	м	П	-	-	-
5263950000	Элементы ствола мусоропровода из асбестоцементных труб ВТ-9, диаметр 400 мм с отверстиями под клапаны	м	П	П	П	-
5333100000	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м^3	0,2156	0,0105	-	-
5711100000	Щебень из естественного камня, фракция 5-10 мм	м^3	1,725	0,088	-	-
5711400000	Песок для строительных работ, рядовой	м^3	1,33	0,068	-	-
5733130000	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 500	т	0,628	0,032	-	-

Таблица 8-36. Устройство мусоропровода со стволом из труб коррозионностойкой стали с системой прочистки и пожаротушения

Состав работ: 1. Проверка отверстия в перекрытиях под ствол мусоропровода на соосность.

2. Монтаж опоры ствола, патрубка и шибера.

3. Установка блока и ограждения груза системы огнеотсечения.

4. Монтаж ствола мусоропровода из труб коррозионностойкой стали с соединительными хомутами и уплотнительной резиной специального профиля с обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.

5. Приготовление керамзитобетонной смеси.

6. Обкладка ствола кирпичом, с заполнением полостей керамзитобетоном.

7. Установка временных заглушек на проемы в трубах коррозионностойкой стали под мусороприемные клапаны.

8. Установка оголовка.

9. Монтаж механизма прочистки и системы пожаротушения.

10. Монтаж гильзы на кровле для вентиляционной трубы.

11. Установка вентиляционной асбестоцементной трубы и верхнего патрубка корпуса механизма прочистки.

12. Установка вентиляционной заслонки.

13. Монтаж верхней части ствола мусоропровода - фланца опорного и вытяжной трубы с дефлектором.

14. Снятие временных заглушек и монтаж мусороприемных клапанов.

15. Регулировка и испытание механизма прочистки.

Измеритель: 1 комплект (1), 1 шт. (2, 4), 1 м (3)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В 17-этажных зданиях с 16 клапанами, общей высотой здания 48 м	Добавлять или исключать к 8-36-1		
				на один этаж свыше или менее 17 этажей	на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м	при изменении на один мусороприемный клапан
			8-36-1	8-36-2	8-36-3	8-36-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**7487,38**	**257,69**	**59,47**	**73,73**
	заработная плата рабочих	руб.	6783,00	229,00	59,43	50,92
	эксплуатация машин	руб.	9,88	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,55	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	694,50	28,69	0,04	22,81
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	570,00	20,23	5,25	4,13
	Машины и механизмы					
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3	-	-	-
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	2,8	-	-	-
	Материальные ресурсы					
1.1-1-60	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	кг	-	-	-	0,9
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,588	0,032	0,005	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	кг	5,7	0,3	-	-
1.1-1-470	Краски масляные цветные, густотертые, марка МА-015, сурик железный	кг	0,02	-	-	-
1.1-1-	Проволока стальная вязальная	кг	9,5	0,5	-	-

955						
1.1-1-981	Прокладки уплотнительные пенополиэтиленовые для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций "Вилатерм", наружный диаметр 23-35 мм	м	108,8	6,4	-	-
1.1-1-1565	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 2-2,5 мм	кг	2	-	-	-
1.1-1-1617	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	кг	3,2	-	-	-
1.1-1-1621	Дюбель-гвоздь с цинкохроматированным покрытием, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм	кг	0,68	0,04	-	-
1.1-1-1622	Патроны для дюбеля арт. 50604	100 шт.	0,68	0,04	-	-
1.1-1-2085	Герметик силиконовый	л	0,48	-	-	0,03
1.12-5-1	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 500 мм	компл.	2	-	-	-
1 23-8-354	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение, мм^2: 5×2.5	км	0,003	-	-	-

Таблица 8-45. Устройство мусоропровода со стволом из труб нержавеющей стали трехслойных с системой прочистки и пожаротушения

Состав работ: 1. Проверка отверстий под ствол мусоропровода на соосность.

2. Поэтажная комплектация материалами и комплектующими изделиями.

3. Монтаж опорного ствола мусоропровода.

4. Монтаж ствола из труб ИСТ с соединительными муфтами.

5. Монтаж загрузочных клапанов.

6. Монтаж зачистного устройства с автоматикой пожаротушения.

7. Монтаж вентиляционной трубы и верхней части ствола мусоропровода.

8. Монтаж шибера к патрубку.

9. Проверка мусоропровода на герметичность.

10. Устройство звукоизоляции ствола мусоропровода.

11. Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода ствола мусоропровода.

Измеритель: 1 шт. (1, 2, 4), 1 м (3)

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	В 17-этажных зданиях с 16 клапанами,	Добавлять или исключать к поз. 8-45-1		
				на один этаж свыше или менее	на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте	при изменении на один мусороприемный клапан

			общей высотой здания 48 м	17 этажей	этажа более 2,8 м	
			8-45-1	8-45-2	8-45-3	8-45-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**7994,89**	**315,35**	**71,71**	**65,68**
	заработная плата рабочих	руб.	4467,03	156,86	50,33	42,97
	эксплуатация машин	руб.	673,68	34,87	12,30	2,85
	в том числе: заработная плата	руб.	88,07	4,89	1,71	0,16
	материальные ресурсы	руб.	2854,18	123,62	9,08	19,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	377,72	13,98	4,46	3,79
	Машины и механизмы					
2.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	44,79	2,63	0,94	0,4
2.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,85	-	-	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,91	0,23	0,08	0,002
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,501	0,028	0,01	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0012	0,00008	-	-
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	$м^3$	0,013	0,0008	-	-
1.1-1-2585	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина 10 мм	кг	23	-	-	-
1.1-1-2587	Герметик "Тиксопрол-АМ", марка 05, на основе жидкого тиокола	кг	18,65	0,634	0,227	0,5
1.3-2-27	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 200 (Бирсс 16), выравнивающие для грунтовочной штукатурки и стяжки пола	т	0,9	0,05	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5263950000	Гильза Р.95 из листовой стали для вывода стальной вентиляционной трубы через кровлю	шт.	1	-	-	-
5263950000	Дефлектор Р.150.00 из оцинкованной стали	шт.	1	-	-	-
5263950000	Зачистное устройство мусоропровода с внутренним расположением механизма прочистки ЗУМ.01.Б	шт.	1	-	-	-
5263950000	Клапан загрузочный навесной, марка КЗ.00 составной с двумя хомутами и крепеж	шт.	П	-	-	1
5263950000	Мусороствол НСТ.00.00 из листовой нержавеющей стали, трехслойный с	м	П	П	П	-

	заполнением пенокерамзитобетоном, с вырезанными отверстиями под клапаны, диаметр 400 мм					
5263950000	Муфта силовая разгрузочная Р.195.00, из листовой стали	шт.	П	-	-	-
5263950000	Муфта соединительная Р.132.00, из листовой стали	шт.	П	П	-	-
5263950000	Опорный фланец Р.153 из листовой стали, толщиной 6,0 мм	шт.	1	-	-	-
5263950000	Патрубок шибера Р.108 из листовой стали	м	П	-	-	-
5263950000	Груба стальная, диаметр 325 мм для вентиляции мусороствола	м	П	-	-	-
5263950000	Фартук дефлектора с хомутом Р.151 из оцинкованной стали	шт.	1	-	-	-
5263950000	Шибер с автоматическим огнедымоотсекателем ШСМ.01 ДО	шт.	1	-	-	-
5762900000	Плита минераловатная теплоизоляционная марки "Лайт Баттс"	$м^3$	0,48	0,028	0,01	-

Раздел 11. Наружные и внутренние леса

Таблица 8-27. Установка и разборка инвентарных лесов наружных (без затрат по эксплуатации лесов)

Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов (1).

2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц.

3. Разборка лесов.

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Трубчатые	
			высота до 16 м	на каждые последующие 4 м высоты лесов добавлять к поз. 8-27-1
			8-27-1	8-27-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**540,74**	**74,71**
	заработная плата рабочих	руб.	519,59	74,71
	эксплуатация машин	руб.	7,44	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	1,76	0,00
	материальные ресурсы	руб.	13,71	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	45,90	6,60
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	7,44	-
	Материальные ресурсы			
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	$м^3$	0,005	-
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	$м^3$	0,0025	-

Таблица 8-28. Установка и разборка инвентарных лесов внутренних (без затрат по эксплуатации лесов)

Состав работ: 1. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов,

ограждений, стремянок и ходовых лестниц.

2. Разборка лесов.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Трубчатые	
			при высоте помещения до 6 м	на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к поз. 8-28-1
			8-28-1	8-28-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**892,79**	**620,02**
	заработная плата рабочих	руб.	858,06	594,22
	эксплуатация машин	руб.	20,10	11,17
	в том числе: заработная плата	руб.	4,75	2,64
	материальные ресурсы	руб.	14,63	14,63
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	75,80	53,15
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	20,1	11,17
	Материальные ресурсы			
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м^3	0,008	0,008

Таблица 8-40. Устройство и разборка защитного ограждения лесов

Состав работ: 1 Устройство и разборка защитного ограждения лесов

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство и разборка защитного ограждения лесов
			8-40-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**217,99**
	заработная плата рабочих	руб.	132,15
	эксплуатация машин	руб.	3,95
	в том числе: заработная плата	руб.	0,98
	материальные ресурсы	руб.	81,89
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,10
	Машины и механизмы		
2.1-3-33	Краны на автомобильном ходу грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,04
	Материальные ресурсы		
1.1-1-955	Проволока стальная вязальная	т	0,009
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
8189740000	Сетка полимерная для строительства, защитная; пленка полиэтиленовая армированная (224519)	м^2	33,99

Таблица 8-42. Установка и разборка усиленных инвентарных трубчатых лесов для наружных отделочных работ по фасадам зданий сложной формы (без затрат по эксплуатации лесов)

Состав работ: 1. Планировка мест установки лесов по готовому основанию (1).

2. Укладка подкладок (лаг) с разметкой и креплением костылями (1).

3. Установка башмаков с креплением (1).

4. Разметка высоты яруса (1, 2).

5. Установка и сборка элементов лесов с креплением хомутами (1, 2).

6. Устройство настилов из готовых щитов или досок толщиной 40 и 25 мм (1, 2).

7. Установка продольных связей с креплением хомутами (1, 2).

8. Установка и сборка дополнительных элементов лесов с креплением хомутами.

с изготовлением нестандартных стальных деталей из водогазопроводных труб (1, 2).

9. Установка стремянок (1, 2).

10. Крепление лесов к стене со сверлением отверстий, установкой пробок и анкеров (1, 2).

11. Изготовление анкеров (1, 2).

12. Установка и перестановка защитного козырька (1, 2).

13. Установка бортовой доски на рабочем настиле с креплением (1, 2).

14. Обработка неинвентарных деревянных деталей лесов огнебиозащитным составом "МС", с приготовлением его в построечных условиях (1, 2).

15. Установкам перестановка блока и лебедки для подъема элементов лесов (1, 2).

16. Разборка лесов со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель (1, 2).

17. Установка и разборка поддерживающих лесов (1, 2).

18. Устройство и разборка защитного покрытия над лесами (1, 2).

19. Установка и разборка молниеприемника (1, 2).

20. Установка и разборка козырьков (1, 2).

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Высотой до 16 м	Добавлять на каждые последующие 4 метра к поз. 8-42-1
			8-42-1	8-42-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**2473,07**	**404,68**
	заработная плата рабочих	руб.	1643,65	227,46
	эксплуатация машин	руб.	10,28	2,07
	в том числе: заработная плата	руб.	2,71	0,54
	материальные ресурсы	руб.	819,14	175,15
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	141,95	19,61
	Машины и механизмы			
2.1-3-33	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,03	0,01
2.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	2,61	0,39
2.1-30-10	Перфораторы	маш.-ч	2,44	0,36
2.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,18	0,03
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	2,2	-
1.1-1-92	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	$м^3$	0,00193	-
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,005	0,0013
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	$м^3$	0,1326	0,03
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	$м^3$	0,064	0,01
1.1-1-1082	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер 5-12 мм	т	0,00186	0,00044
1.1-1-1083	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс,	т	0,00016	0,00004

	Ст1Гпс-Ст5Гпс. размер более 12 мм			
1.1-1-1091	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная,	т	0,001	0,00023
1.1-1-1459	Шайбы для болтов черные	т	0,0002	0,00005
1.1-1-2183	Состав огнезащитный пропиточный антиперен, марка "МС", для поверхностной обработки древесины	кг	4,5	1,125
1.1-1-2389	Пленка полиэтиленовая армированная	$м^2$	3,314	-
1.7-5-131	Анкер забивной расклинивающийся оцинкованный "Hilti" HKD-SM12	100 шт.	0,00016	0,00004
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,0201	-
1.12-6-417	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,317	-
1.12-6-702	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,178	0,295
1.12-6-703	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,065	0,266

Раздел 12. Печи отопительные и очаги

Таблица 8-29. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах

Состав работ: 1. Кладка в готовых котлованах оснований из кирпича и половняка.
2. Устройство изоляции.

Измеритель: 1 $м^3$ основания

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В нижних этажах
			8-29-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**91,11**
	заработная плата рабочих	руб.	51,66
	эксплуатация машин	руб.	39,45
	в том числе: заработная плата	руб.	9,32
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,45
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	39,45
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5711160000	Половняк керамическою кирпича	$м^3$	0,6
5741210000	Кирпич керамический	1000 шт.	0,19
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные	$м^3$	0,36

Таблица 8-30. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах

Состав работ: 1. Устройство основания в верхних этажах.

Измеритель: 1 место

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В верхних этажах
			8-30-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**72,68**
	заработная плата рабочих	руб.	43,65
	эксплуатация машин	руб.	3,72
	в том числе: заработная плата	руб.	0,88
	материальные ресурсы	руб.	25,31
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,76

	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	3,72
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	11,62
1.1-1-354	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250×120×65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,006
1.3-2-2	Растворы цементные, марка 25	$м^3$	0,02
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0930110000	Арматурная сталь класса А-1	т	0,03
0930110000	Балки двутавровые	т	0,02

Таблица 8-31. Кладка печей, очагов

Состав работ: 1. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей.
2. Установка приборов (1-5) и металлических обрамлений - поясов (5).
3. Изготовление и установка стального футляра (2, 4).
4. Приготовление глиняного раствора.
5. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
6. Присоединение к дымоходам.

Измеритель: 1 $м^3$ кладки (без вычета пустот)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Отопительные				Кухонные
			с топкой под				
			дрова		уголь		дрова
			необлицованные и неоштукатуренные	в стальных футлярах	необлицованные и неоштукатуренные	в стальных футлярах	без щитка
			3-31-1	8-31-2	8-31-3	8-31-4	8-31-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**623,31**	**449,30**	**619,16**	**445,15**	**215,76**
	заработная плата рабочих	руб.	119,29	202,35	119,29	202,35	107,97
	эксплуатация машин	руб.	78,97	77,48	78,97	77,48	65,73
	в том числе: заработная плата	руб.	16,29	15,94	16,29	15,94	13,28
	материальные ресурсы	руб.	425,05	169,47	420,90	165,32	42,06
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,40	16,60	10,40	16,60	9,30
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	78,97	77,48	78,97	77,48	65,73
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	4,34	2,94	4.34	2,94	1,47
1 1-1-121	Войлок строительный пропитанный	т	0,007	0,003	0,007	0,003	-
1.1-1-150	Глина обыкновенная	$м^3$	0,28	0,02	0,26	-	0,1
1.1-1 -766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	0,19	0,09	0,18	0,08	0,11
1.1-1-1090	Сталь полосовая, марка Ст0,	т	0,001	0,001	0,001	0,001	-

	углеродистая кипящая						
1.1-1-1109	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,001	-	0,001	-	0,002
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0902110000	Сталь полосовая	т	-	-	-		0,021
0930110000	Сталь тонколистовая	т	-	0,021	-	0,021	-
1500000000	Кирпич тугоплавкий	т	-	1,26	-	1	-
1512010000	Глина огнеупорная молотая	т	-	0,21	0,01	0,22	-
1522010000	Порошок шамотный	т	-	-	0,02	0,02	-
1538020000	Кирпич шамотный	т	-	-	0,3	0,3	-
4111900000	Приборы печные	шт.	П	П	П	П	П
5741210000	Кирпич керамический	1000 шт.	0,53	0,06	0,44	0,06	0,35

Таблица 8-31. (продолжение)

Состав работ: 1. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей.
2. Установка приборов и металлических обрамлений - поясов.
3. Изготовление и установка стальных зонтов (9, 10).
4. Приготовление глиняного раствора.
5. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
6. Присоединение к дымоходам.

Измеритель: 1 м^3 кладки (без вычета пустот)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кухонные			Пищеварочные	
			с топкой под				
			дрова	уголь		дрова	уголь
			со щитком	без щитка	со щитком		
			8-31-6	8-31-7	8-31-8	8-31-9	8-31-10
	Прямые затраты:	**руб.**	**370,60**	**207,61**	**366,46**	**294,30**	**290,15**
	заработная плата рабочих	руб.	103,23	107,97	103,23	147,97	147,97
	эксплуатация машин	руб.	63,21	61,72	63,21	59,49	59,49
	в том числе: заработная плата	руб.	13,06	12,71	13,06	12,18	12,18
	материальные ресурсы	руб.	204,16	37,92	200,02	86,84	82,69
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,00	9,30	9,00	12,30	12,30
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	63,21	61,72	63,21	59,49	59,49
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	2,94	1,47	2,94	1,47	1,47
1.1-1-121	Войлок строительный пропитанный	т	0,002	-	0,002	-	-
1.1-1-150	Глина обыкновенная	м^3	0,19	0,08	0,17	0,14	0,12

1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	0,14	0,1	0,13	0,09	0,08
1.1-1-1090	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,008	-	0,008	-	-
1.1-1-1109	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,001	0,002	0,001	0,008	0,008
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0902110000	Сталь полосовая	т	-	0,021	-	0,021	0,021
1512010000	Глина огнеупорная молотая	т	-	0,01	0,01	-	0,01
1522010000	Порошок шамотный	т	-	0,02	0,02	-	0,02
1538020000	Кирпич шамотный	т	-	0,3	0,3	-	0,3
4111900000	Приборы печные	шт.	П	П	П	П	П
5741210000	Кирпич керамический	1000 шт.	0,38	0,26	0,29	0,34	0,25

Таблица 8-32. Установка очагов металлических

Состав работ: 1. Установка металлических плит с обмуровкой топки кирпичом.
2. Приготовление глиняного раствора.
3. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
4. Присоединение к дымоходам.

Измеритель: 1 очаг

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка очагов металлических
			8-32-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**67,71**
	заработная плата рабочих	руб.	42,96
	эксплуатация машин	руб.	8,04
	в том числе: заработная плата	руб.	1,77
	материальные ресурсы	руб.	16,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,70
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	8,04
	Материальные ресурсы		
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	0,03
1.1-1-1109	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,002
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0812130000	Плиты переносные металлические для очагов	шт.	1
1500000000	Кирпич тугоплавкий	т	0,028
1512010000	Глина огнеупорная молотая	т	0,08
4111900000	Приборы печные	шт.	П

Таблица 8-33. Кладка дымовых кирпичных труб

Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей.
2. Устройство и разборка подмостей и опалубки.
3 Установка стальных зонтов.

Измеритель: 1 $м^3$ кладки (без вычета пустот)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кладка дымовых кирпичных труб
			8-33-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**407,25**
	заработная плата рабочих	руб.	136,49
	эксплуатация машин	руб.	63,98
	в том числе: заработная плата	руб.	13,87
	материальные ресурсы	руб.	206,78

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,90
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	63,98
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	10,22
1.1-1-121	Войлок строительный пропитанный	т	0,003
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	0,08
1.1-1-1109	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,006
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5741210000	Кирпич керамический	1000 шт.	0,49
5751190000	Глина	$м^3$	0,12

Таблица 8-34. Отделка печей

Измеритель: 100 $м^2$ облицованной или оштукатуренной поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изразцами	Штукатурным глиняным раствором	
				без сетки	по сетке
			8-34-1	8-34-2	8-34-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**6827,25**	**474,52**	**2929,76**
	заработная плата рабочих	руб.	5191,08	167,70	491,92
	эксплуатация машин	руб.	781,85	211,28	226,92
	в том числе: заработная плата	руб.	152,78	37,69	41,38
	материальные ресурсы	руб.	854,32	95,54	2210,92
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	362,00	15,00	44,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	781,85	211,28	226,92
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	52,08	1,05	1,05
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	1,3	0,9	0,9
1.1-1-966	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,071	-	0,001
1.1-1-1028	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12×12 мм, толщина 1,4 мм	$м^2$	-	-	108
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5733110000	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками, марки 300	т	-	0,2	0,2
5741210000	Кирпич керамический	1000 шт.	1,5	-	-
5751190000	Глина	$м^3$	2,1	1,4	1,4
5752500000	Изразцы рядовые	$м^2$	84	-	-
5752500000	Изразцы фасонные	$м^2$	21	-	-