Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001

Глава 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 9
Металлические конструкции

ТСН-2001.3-9

Территориальные сметные нормативы для Москвы рассмотрены Межведомственным Советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (Протокол от 25 сентября 2006 года № МС-9-06), введены в действие с 1 декабря 2006 года Постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года»

Содержание

Техническая часть 4
Отдел 1. Комплексная сборка и установка стальных конструкций и сооружений....8
Раздел 1. Здания и каркасы зданий....8
Таблица 9-1. Монтаж каркасов одноэтажных одно- и многопролетных зданий....8
Таблица 9-2. Монтаж каркасов зданий....9
Таблица 9-3. Монтаж зданий машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ и РТС....10
Таблица 9-4. Монтаж каркасов многоэтажных одно- и многопролетных зданий....10
Раздел 2. Трубы....11
Таблица 9-5. Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных....11
Раздел 3. Емкостные сооружения....12
Таблица 9-6. Монтаж бункеров....12
Таблица 9-7. Защита листовой сталью бункеров....13
Таблица 9-8. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей....14
Таблица 9-9. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов....14
Раздел 4. Галереи....15
Таблица 9-10. Монтаж пролетных строений галерей с опорами....15
Отдел 2. Сборка и установка отдельных стальных конструктивных элементов зданий и сооружений....16
Раздел 1. Колонны....16
Таблица 9-11. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад....16
Раздел 2. Подкрановые балки....17
Таблица 9-12. Монтаж подкрановых балок....17
Раздел 3. Балки, прогоны, ригели, арки....17
Таблица 9-13. Монтаж стальных балок и ригелей перекрытий, покрытий и под установку оборудования....17
Таблица 9-14. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м....18
Таблица 9-15. Монтаж каркасов с арочными элементами полигонального и криволинейного очертания....18

Раздел 4. Фермы и опорные стойки 19
Таблица 9-16. Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м 19
Раздел 5. Связи и распорки 21
Таблица 9-17. Монтаж вертикальных связей в виде ферм 21
Таблица 9-18. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей 21
Раздел 6. Лестницы и площадки 22
Таблица 9-19. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 22
Таблица 9-20. Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 22
Раздел 7. Ограждающие конструкции 23
Таблица 9-21. Ограждающие конструкции стен (фахверк, обшивка стен) 23
Таблица 9-22. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа и многослойных панелей (монопанелей) 24
Таблица 9-23. Монтаж стальных витражей и оконных блоков с нащельниками из стали 25
Таблица 9-24. Монтаж стальных витражей и оконных блоков с нательниками из алюминиевых сплавов 25
Таблица 9-25. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей 26
Таблица 9-26. Монтаж оконных фонарных панелей 26
Таблица 9-27. Заделка швов в местах примыкания 27
Таблица 9-28. Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на витражах, окнах, фонарях (без стоимости приборов) 28
Таблица 9-29. Монтаж каркасов ворот 28
Раздел 8. Конструкции промышленных печей и сушил 28
Таблица 9-30. Каркасы, кожухи, панели и другие конструкции промышленных печей и сушил 28
Раздел 9. Прочие конструкции 33
Таблица 9-31. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения 33
Таблица 9-32. Монтаж путей подвесных многоопорных кранов и монорельсов для тельферов и талей 33
Таблица 9-33. Монтаж опорных конструкций под трубопроводы 36
Таблица 9-34. Монтаж подкрановых путей 36
Таблица 9-35. Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля 37
Таблица 9-36. Монтаж дверей, люков, решеток, стеллажей из стали различного профиля 38
Таблица 9-37. Установка стальных обрамлений проемов шахтных дверей противопожарных 39
Таблица 9-38. Монтаж разгородительных сеток в рамках по лифтовым шахтам 39
Таблица 9-39. Монтаж защитных ограждений оборудования из листовой стали 40
Таблица 9-40. Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых 40
Таблица 9-41. Облицовка ворот стальным профилированным листом 41
Таблица 9-42. Резка стального профилированного настила 41
Таблица 9-43. Электродуговая сварка при монтаже каркасов зданий и их отдельных элементов 41
Таблица 9-44. Постановка болтов 42
Таблица 9-45. Усиление железобетонных колонн стальными обоймами 42
Таблица 9-46. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей 43
Таблица 9-47. Усиление сварных швов (наплавкой) 43

Таблица 9-48. Устранение электросваркой трещин с постановкой ребер жесткости ..44
Таблица 9-69. Рихтовка подкрановых балок ..44
Таблица 9-70. Усиление металлических крайних колонн стальными конструкциями 45
Таблица 9-71. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений ..46
Таблица 9-72. Установка анкеров фирмы "Hilti" в готовые отверстия ..46
Отдел 3. Сборка и установка отдельных конструктивных элементов из алюминиевых сплавов ..47
Раздел 1. Подвесные потолки ..47
Таблица 9-49. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления ..47
Таблица 9-50. Монтаж подвесных потолков из перфорированных панелей ..48
Таблица 9-51. Монтаж подвесных потолков из алюминиевых перфорированных или сплошных реек ..48
Раздел 2. Перегородки ..49
Таблица 9-52. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов ..49
Раздел 3. Витражи и оконные блоки ..49
Таблица 9-53. Монтаж алюминиевых витражей с установкой нащельников и сливов 49
Таблица 9-54. Установка алюминиевых оконных блоков ..50
Раздел 4. Прочие изделия и работы ..51
Таблица 9-55. Установка обрамлений проемов шахтных дверей из алюминиевого профиля ..51
Таблица 9-56. Обшивка алюминиевыми листами по металлическому каркасу ..51
Таблица 9-57. Установка алюминиевых фризов, сливов, нательников ..52
Таблица 9-58. Подшивка терморазъемов витражей асбестоцементными листами ..52
Отдел 4. Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах ..52
Раздел 1. Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах ..52
Таблица 9-59. Изготовление листовых конструкций ..52
Таблица 9-60. Изготовление монорельсов, балок и пр. ..53
Таблица 9-61. Изготовление решетчатых конструкций ..54
Таблица 9-62. Изготовление лестниц и площадок ..54
Таблица 9-63. Изготовление галерей, эстакад ..55
Таблица 9-64. Изготовление мелких индивидуальных конструкций ..55
Отдел 5. Прочие изделия из стали ..56
Таблица 9-65. Установка номерных табличек ..56
Таблица 9-66. Установка флагодержателей стальных ..56
Таблица 9-67. Установка ящиков почтовых шестисекционных стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток ..57

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник норм и расценок предназначен для определения стоимости работ по монтажу, усилению (ремонту) и изготовлению в построечных условиях строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений различного назначения.

1.2. Нормы и расценки учитывают усредненные условия монтажа конструкций зданий и сооружений.

1.3. В нормах и расценках учтена технология производства работ, предусматривающая до начала монтажа конструкций, выполнение строительных работ, обеспечивающих строительную готовность фундаментов и конструкций под монтаж металлоконструкций с подготовкой монтажной зоны, площадок для складирования и укрупнительной сборки конструкций, устройство железнодорожных и крановых путей, автодорог, энергетических сетей и других строительных работ, необходимых для монтажа конструкций. Указанные работы нормами и расценками сборника не учтены.

1.4. Нормы и расценки учитывают следующий состав работ:

1.4.1. Выгрузка конструкций на приобъектном складе.

1.4.2. Погрузка конструкций, транспортировка в зону производства работ автомобильным транспортом на расстояние до 1 км, разгрузка.

1.4.3. Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки (кроме лакокрасочных защитных покрытий).

1.4.4. Укрупнительная сборка отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей; подача в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборка подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности; подъем, установка, совместная выверка конструкций.

1.4.5. Выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций и сдача под смежные работы.

1.4.6. Погрузка, транспортирование, разгрузка вспомогательных материалов и приспособлений.

1.5. Нормы и расценки не учитывают:

1.5.1. Работы по надвижке зданий и сооружений и их частей: конвейерную сборку и поточный монтаж конструкций покрытия производственных зданий и сооружений крупными блоками, устройство конвейерных линий путем подачи блоков, изготовление, установку и разборку стендов-кондукторов: устройство площадок под конвейерные линии, приконвейерные склады и другие аналогичные работы. Стоимость указанных работ определяется дополнительно по отдельным сметам, составленным на основании проектно-технической документации и относятся на сметную стоимость основных объектов.

1.5.2. Работы по монтажу конструкций с помощью вертолетов.

1.5.3. Затраты, связанные с производством работ в стесненных условиях, в условиях действующих производств.

1.5.4. Работы по восстановлению огрунтовки и лакокрасочных защитных покрытий, нарушение которых предусмотрено в процессе укрупнительной сборки и монтажа конструкций. Указанные работы расцениваются в порядке, предусмотренном сборником 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.6. Нормы и расценки подлежат корректировке при применении в рабочих чертежах конструкций из марок стали с повышенным расчетным сопротивлением, дифференцированных по пределу текучести в соответствии с прил. 1. Коэффициенты

применяются ко всем элементам затрат, включенным в расценки. На стоимость металлоконструкций, не учтенных расценками коэффициенты приложения 1 не распространяются.

1.7. Комплексные нормы и расценки (табл. 9-1) применяются для определения затрат на монтаже металлических каркасов одноэтажных производственных зданий. Здания классифицированы в соответствии с параметрами: высота, пролет и наличие грузоподъемных кранов. При выборе соответствующей расценки основными условиями принимаются высота и пролет здания.

1.8. В случаях, если нормы и расценки (табл. 9-1) применяются при монтаже цельнометаллических каркасов покрытия (стропильные фермы, связи по фермам, прогоны) зданий, устанавливаемых на железобетонные и каменные опоры, следует применять коэффициенты по прил. 2.

1.9. Нормы и расценки (табл. 9-1, 9-2) не учитывают затрат на монтаж следующих конструкций: лестниц, подвесных потолков, крановых рельсов, путей подвесных кранов и тельферов, ограждающих конструкций, включая фахверк, окна, двери, ворота, фонари всех типов; встроенных конструкций. Затраты на монтаж перечисленных конструкций следует определять по соответствующим нормам и расценкам сборника.

1.10. В нормах и расценках 9-1-1÷9-1-5, таблицах 9-11, 9-12, 9-14, 9-16÷9-18 не учтены затраты на электросварку и постановку болтов в монтажных узлах монтируемых конструкций. Эти затраты следует определять дополнительно по табл. 9-43, 9-44 в зависимости от применяемых по проекту монтажных соединений (на электросварке или болтах).

1.11. Нормы и расценки табл. 9-9 на монтаж резервуаров, кроме работ, учтенных п. 1.4 настоящей технической части, предусматривают следующие работы:

1.11.1. Монтаж люков, лазов, патрубков и др.

1.11.2. Зачистка околошовной зоны для производства сварочных работ и восстановление огрунтовки.

Монтаж обвязочных трубопроводов, трубопроводной арматуры (табл. 9-9) не учтен.

1.12. Нормы и расценки на монтаж резервуаров предусматривают затраты на гидравлическое испытание корпуса и пневмоиспытание кровли, но не учитывают затрат по прокладке трубопроводов для проведения этих работ. Эти затраты следует определять дополнительно и включать в объектную смету.

1.13. Нормы и расценки (табл. 9-11÷9-26, 9-29, 9-31÷9-36, 9-39, 9-40, 9-49÷9-52) предусматривают монтаж отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных решений.

При монтаже указанных конструкций по железобетонным или каменным опорам к нормам и расценкам применяются коэффициенты по прил. 2.

1.14. Нормы и расценки (табл. 9-12, 9-16, 9-19, 9-20, 9-25, 9-26, 9-31, 9-32) предусматривают монтаж конструктивных элементов на высоте до 25 м. При высоте более 25 м к нормам и расценкам применяются коэффициенты по прил. 2.

1.15. Нормы и расценки (9-12-1÷9-12-3) не предусматривают затраты на монтаж конструкций постоянных ограждений по подкрановым балкам и крановых рельсов. Эти затраты следует определять дополнительно по соответствующим нормам и расценкам сборника.

1.16. Затраты по монтажу подвесных путей многоопорных кранов следует определять по табл. 9-32.

1.17. Нормы и расценки (табл. 9-25) предусматривают монтаж зенитных фонарей независимо от проектных решений конструкций покрытия здания.

1.18. Нормы и расценки (табл. 9-49÷9-51) учитывают затраты по монтажу подвесных потолков на высоте до 4 м. При изменении высоты затраты на устройство внутренних лесов принимать по сборнику 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.19. Нормы и расценки (табл. 9-22) предусматривают монтаж конструкций

кровельного покрытия вне зависимости от площади и конфигурации покрытия зданий. Детали обрамления кровли из листовой стали табл. 9-22 не учтены.

1.20. Нормы и расценки (табл. 9-22) учитывают поставку профилированного листа мерной длины и не предусматривают резку его в построечных условиях. Эти затраты следует определять по табл. 9-42.

1.21. Нормы и расценки (9-22-3, табл. 9-53) учитывают затраты по заделке стыков теплоизоляционными и герметическими материалами.

1.22. Нормы и расценки (табл. 9-23, 9-24, 9-53) предусматривают затраты по установке нащельников, деталей обрамления.

1.23. Нормами и расценками (табл. 9-23, 9-24, 9-53, 9-54) не учтены затраты по остеклению оконных проемов, установке резины для окантовки стекла.

1.24. Нормами и расценками (табл. 9-44) предусмотрены среднеотраслевые условия производства работ при постановке болтов и учтены затраты по всему технологическому циклу.

1.25. Нормы и расценки (табл. 9-30, 9-36) предусматривают монтаж стальных конструкций специального назначения, в том числе встроенных, независимо от проектных решений.

1.26. Нормы и расценки (табл. 9-23, 9-24, 9-53, 9-54) предусматривают монтаж оконных блоков и витражей независимо от проектных решений (одинарных или двойных) без механизмов открывания и без устройства терморазъемов.

1.27. Нормы и расценки сборника распространяются также на монтаж аналогичных импортных конструкций, запроектированных и изготовленных с учетом требований отечественных норм и стандартов. На работы с применением конструкций, запроектированных и изготовленных по нормам и техническим условиям иностранных фирм, имеющих принципиальные отличия от отечественных, нормы и расценки не распространяются.

1.28. Нормами и расценками раздела 4 предусмотрено изготовление металлических конструкций на производственных базах подрядных организаций и в построечных условиях.

1.29. В нормах и расценках на изготовление металлических конструкций учтены затраты на:

1.29.1. Сортировку и правку металлопроката.

1.29.2. Разметку деталей, газовую резку, электросварку и сборку металлических конструкций.

1.30. В нормах и расценках на изготовление конструкций не учтены затраты на очистку, огрунтовку и окраску. Указанные затраты необходимо учитывать дополнительно по расценкам сборника 13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.31. Для определения стоимости работ по установке знаков безопасности, эвакуационных указателей и экранов с фотолюминесцентным покрытием следует применять расценки: 9-65-2 при площади знака, указателя или экрана до 0,04 м^2 и 9-65-3 при площади более 0,04 м^2.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Масса конструкций принимается по рабочим чертежам КМ и по типовым деталировочным чертежам КМД в установленном порядке без учета массы металлических и лакокрасочных защитных покрытий всех типов.

Изменение массы стальных конструкций (увеличением или уменьшение) в заводских рабочих чертежах КМД, разработанных на основании чертежей КМ, не учитывается в объемах работ.

2.2. Нормы и расценки по табл. 9-41, 9-43, 9-46÷9-48 не учитывают затрат на

устройство подмостей, которые следует определять дополнительно.

2.3. При поставке окрашенных металлоконструкций или неокрашенных в пакетах к расценкам соответствующих таблиц применяются коэффициенты по прил. 2.

2.4. Объемы материалов, изделий и конструкций, расход которых в таблицах указан «По проекту» следует определять дополнительно в соответствии с проектно-технической документацией.

2.5. При расчетах за выполненные работы процент готовности работ в составе незавершенного строительного производства определяется по прил. 3.

Приложение 1

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением, предусмотренные главой СНиП II-23-81* (табл. 50*, 51*) "Нормы проектирования. Стальные конструкции"

Предел текучести в зависимости от вида и толщины проката МПА, (кгс/мм^2)	Марка стали (по ГОСТ 27772-88)	Каркасы зданий	Колонны массой, т		Фермы массой, т		Балки (независимо от массы)	Прочие конструктивные элементы	Сооружения
			до 8	более 8	до 3	более 3			
1. 265-285 (27-29)	С275, С285	1,04	1,03	1,06	1,03	1,06	1,08	1,05	1,05
2. 265-345 (27-35)	С345, С345К, С345Т1	1,09	1,08	1,11	1,08	1,П	1,13	1,10	1,10
3. 335-375 (34-38)	С375	1,11	1,10	1,13	1,10	1,13	1,15	1,12	1,12
4. 390 (40)	С390, С390К	1,14	1,13	1,16	1,13	1,16	1,18	1,15	1,15
5. 410 (42)	С440	1,28	1,26	1,30	1,26	1,30	1,32	1,29	1,29
6. 440 (45)	С440	1,31	1,29	1,33	1,29	1,33	1,35	1,32	1,32
7. 590 (60)	С590, С590К	1,37	1,35	1,39	1,35	1,39	1,41	1,38	1,38

П р и м е ч а н и е :

1. При применении нескольких марок стали доплаты применяются на их долю в массе конструкций.

2. Замена марок стали согласовывается с проектной организацией, так как не допускается применение термоупрочненного (с прокатного нагрева) фасонного проката для конструкций, подвергаемых при изготовлении металлизации или пластическим деформациям при температуре выше 700°С.

Приложение 2

Коэффициенты к сметным расценкам и нормам на дополнительные условия производства работ

Виды работ	Коэффициенты к	
	затратам труда и заработной плате рабочих	затратам по эксплуатации машин
1. Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам	1,18	1,18
2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	1,1	-
3. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м (табл. 9-12, 9-16, 9-19, 9-20, 9-25, 9-26, 9-31, 9-32)	1,05	1,6
4. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях	1,03	-

Приложение 3

Процент готовности работ в составе незавершенного производства

Здания и сооружения	Готовность работ, % полной сметной стоимости			
	подготовительные работы	укрупнительная сборка	монтаж	сдача работ
1. Одноэтажные производственные здания	10	25	55	10
2. Резервуары	10	30	50	10
3. Галереи, эстакады, бункеры, силосы, декомпозеры	5	35	50	10
4. Другие здания и сооружения	10	15	65	10

Отдел 1. Комплексная сборка и установка стальных конструкций и сооружений

Раздел 1. Здания и каркасы зданий

Таблица 9-1. Монтаж каркасов одноэтажных одно- и многопролетных зданий

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Пролет, м, до						
			24	36			48	60	96
			высота, м, до						
			15	20	25	30	50	60	
			без кранов	с мостовыми и подвесными кранами, грузоподъемность, т, до				с подвесными кранами и без них	
				15	200	360	500		
			9-1-1	9-1-2	9-1-3	9-1-4	9-1-5	9-1-6	9-1-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**438,11**	**427,21**	**379,03**	**400,02**	**440,75**	**430,56**	**582,81**
	заработная плата рабочих	руб.	264,00	252,12	234,96	208,56	179,52	204,60	203,28
	эксплуатация машин	руб.	71,36	84,99	41,32	38,09	69,90	84,07	92,94
	в том числе: заработная плата	руб.	16,98	20,32	9,60	8,86	16,52	21,35	23,60
	материальные ресурсы	руб.	102,75	90,10	102,75	153,37	191,33	141,89	286,59
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,00	19,10	17,80	15,80	13,60	15,50	15,40
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	38,34	38,34	40,57	37,44	69,9	84,07	92,94
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,26	0,37	-	-	-	-	-
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,32	0,32	0,29	0,25	-	-	-
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	39,48	39,48	39,48	39,48	39,48	27,8	27,8
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	-	-	-	-	-	0,0012	0,0015
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	-	-	-	-	-	0,0025	0,0034
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,005	0,004	0,005	0,009	0,012	-	-
1.6-1-273	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т	т	-	-	-	-	-	0,0059	0,0164
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
5261520000	Стальные конструкции каркаса	т	1	1	1	1	1	1	1

Таблица 9-2. Монтаж каркасов зданий

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Мусоросжигательные заводы	Арочные, пролетом до 48 м	Рамные, коробчатого сечения типа "Канск"
			9-2-1	9-2-2	9-2-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**567,90**	**744,49**	**611,43**
	заработная плата рабочих	руб.	298,32	348,38	293,04
	эксплуатация машин	руб.	63,87	57,06	44,44
	в том числе: заработная плата	руб.	9,87	7,91	11,14
	материальные ресурсы	руб.	205,71	339,05	273,95
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,60	25,30	22,20
	Машины и механизмы				
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,19	0,12	0,2
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,48	0,12	0,09
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2	2,2	2
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,64	0,69	0,02
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,2	0,28
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,85	0,19	0,22
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	8,95	8,87	0,25
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	13,63	13,63	13,63
1.1-1-75	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,00103	0,025	0,00103
1.1-1-376	кислород технический газообразный	$м^3$	1,95	2	1,95
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,003	0,008	0,0002
1.1-1-1602	Круги шлифовальные, диаметр 230×3×22 мм	шт.	0,21	0,05	0,05
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,59	0,6	0,59
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,009	0,015	-
1.6-1-273	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т	т	-	--	0,019
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
1297020000	Болты	т	-	-	П
1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П	П	-
1297030000	Болты высокопрочные	т	-	-	0,007

5261520000	Стальные конструкции каркаса	т	1	1	1

Таблица 9-3. Монтаж зданий машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ и РТС

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж зданий машинного котельного и бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ и РТС
			9-3-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**772,10**
	заработная плата рабочих	руб.	348,14
	эксплуатация машин	руб.	153,84
	в том числе: заработная плата	руб.	36,35
	материальные ресурсы	руб.	270,12
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	153,84
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	44,59
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,001
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,006
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,013
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
1297020000	Болты высокопрочные	т	П
5261520000	Стальные конструкции каркаса	т	1

Таблица 9-4. Монтаж каркасов многоэтажных одно- и многопролетных зданий

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Сборка и установка каркасов зданий, высота, м, до		
			25	50	100
			9-4-1	9-4-2	9-4-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**557,81**	**597,82**	**720,07**
	заработная плата рабочих	руб.	294,36	385,44	425,04
	эксплуатация машин	руб.	40,53	43,92	39,25
	в том числе: заработная плата	руб.	10,22	11,25	9,88
	материальные ресурсы	руб.	222,92	168,46	255,78
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,30	29,20	32,20
	Машины и механизмы				
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,17	0,21	0,17
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2	2	2,13
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	0,27	0,26
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,22	0,29	0,32
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	13,63	13,63	13,63
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,00341	0,0023	0,0017
1.1-1-75	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,00103	0,00103	0,00103

1.1-1-376	кислород технический газообразный	$м^3$	1,95	1,95	1,95
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,004	0,0074	0,0138
1.1-1-1602	Круги шлифовальные, диаметр 230×3×22 мм	шт.	0,05	0,07	0,08
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,59	0,59	0,59
1.6-1-273	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т	т	0,00799	0,0033	0,0074
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5261520000	Стальные конструкции каркаса	т	1	1	1

Раздел 2. Трубы

Таблица 9-5. Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных

Состав работ: (2)

1. Устройство и разборка временных стеллажей.
2. Подача краном и укладка царг на стеллаж.
3. Стыковка и стяжка стыков монтажными болтами с выверкой.
4. Разборка трубы на укрупненные блоки.
5. Сборка лестниц, ограждений, площадок.
6. Установка лестниц на трубу с выверкой и креплением электросваркой.
7. Установка упоров с креплением электросваркой.
8. Удерживание оттяжек при укладке блоков в положение, удобное для подъема.
9. Подъем и установка блоков трубы в проектное положение с выверкой.
10. Закрепление блоков.
11. Прокладка асбестового шнура.
12. Окончательная выверка.

(3)

1. Устройство и разборка временных стеллажей.
2. Подача и раскладка деталей каркаса на стеллаж с выверкой.
3. Крепление деталей каркаса электросваркой.
4. Сборка объемной конструкции звена каркаса.
5. Сборка всего каркаса с временным креплением болтами и выверкой.
6. Разборка каркаса на звенья.
7. Сборка лестниц, площадок и ограждений.
8. Установка лестниц и площадок с выверкой и креплением к каркасу электросваркой.
9. Сборка и крепление растяжек к каркасу.
10. Установка опорных столиков со сборкой и креплением электросваркой.
11. Подъем и установка звеньев каркаса в проектное положение с временным закреплением болтами и выверкой.
12. Окончательное крепление звеньев каркаса электросваркой.
13. Стыковка лестниц и ограждений с креплением электросваркой.
14. Крепление растяжек к якорям.
15. Окончательная выверка.
16. Установка крепежных деталей для фиксации трубы с креплением электросваркой.

Измеритель: 1 т конструкций

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Сборка и установка вытяжных, дымовых и вентиляционных	
			труб из листовой стали, диаметр до 3250 мм	каркасов труб

			высота, м, до 45	высота, м, до 250, поставляемых отдельными элементами	
			9-5-1	9-5-2	9-5-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1137,52**	**1069,40**	**1844,74**
	заработная плата рабочих	руб.	689,04	552,04	834,79
	эксплуатация машин	руб.	84,09	222,91	433,44
	в том числе: заработная плата	руб.	18,10	54,74	106,44
	материальные ресурсы	руб.	364,39	294,45	576,51
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	52,20	41,20	60,30
	Машины и механизмы				
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,31	-	-
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	-	1,8	3,5
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2	-	-
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,42	-	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	-	-
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,52	-	-
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	4,74	-	-
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	13,63	13,63	13,63
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,003	0,0015	0,00451
1.1-1-75	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	$м^3$	0,00103	0,00103	0,00103
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	1,95	1,95	1,95
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,021	0,0186	0,00285
1.1-1-1602	Круги шлифовальные, диаметр 230×3×22 мм	шт.	0,13	0,09	0,08
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,59	0,59	0,59
1.6-1-273	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т	т	0,01	0,008	0,035
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5263510000	Стальные конструкции каркасов труб	т	-	-	1
5263540000	Стальные конструкции труб	т	1	1	-

Раздел 3. Емкостные сооружения

Таблица 9-6. Монтаж бункеров

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Бункеры из тонколистовой стали, масса, т. до			Бункеры и силосы стационарные
			0,1	0,25	свыше 0,25	
			9-6-1	9-6-2	9-6-3	9-6-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**1867,00**	**1156,83**	**1000,74**	**676,99**
	заработная плата рабочих	руб.	1310,76	790,68	711,48	399,96
	эксплуатация машин	руб.	351,35	247,56	213,82	122,45
	в том числе: заработная плата	руб.	82,51	60,11	53,24	26,75
	материальные ресурсы	руб.	204,89	118,59	75,44	154,58
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	99,30	59,90	53,90	30,30

	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	266,12	174,56	150,68	30,22
2.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л. с.)	маш.-ч	-	-	-	0,14
2.1-3-34	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 6,3 т	маш.-ч	0,46	0,48	0,47	-
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	-	-	-	0,53
2.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	11,03	9,4	8,12	-
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	9,42	4,7	1,91	8,8
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	39,48	39,48	39,48	39,48
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	-	-	-	0,001
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,023	0,011	0,005	0,01
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	-	-	-	0,002
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5263940000	Стальные конструкции бункера	т	1	1	1	1

Таблица 9-7. Защита листовой сталью бункеров

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Сменной на болтах		На сварке
			металлические	железобетонные	металлические
			9-7-1	9-7-2	9-7-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1390,26**	**468,94**	**498,44**
	заработная плата рабочих	руб.	576,84	102,96	256,08
	эксплуатация машин	руб.	123,12	176,23	133,71
	в том числе: заработная плата	руб.	34,01	47,46	27,12
	материальные ресурсы	руб.	690,30	189,75	108,65
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	43,70	7,80	19,40
	Машины и механизмы				
2.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л. с.)	маш.-ч	-	0,25	0,25
2.1-3-34	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 6,3 т	маш.-ч	0,17	0,1	0,1
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,84	1,2	0,5
2.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	-	-	1,42
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2	2	2,13
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24	0,16	0,16
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	-	-	0,19
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	-	0,08	9,67
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	13,63	13,63	13,63
1.1-1-57	5олты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,037	0,009	-

1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	1,95	1,95	1,95
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	-	-	0,011
1.1-1-1602	Круги шлифовальные, диаметр 230×3×22 мм	шт.	-	-	0,05
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,59	0,59	0,59
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5290900000	Сталь листовая	т	1	1	1

Таблица 9-8. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Корпусы и опорные конструкции декомпозеров	Сгустители
			9-8-1	9-8-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1140,75**	**714,75**
	заработная плата рабочих	руб.	495,60	382,67
	эксплуатация машин	руб.	461,83	189,89
	в том числе: заработная плата	руб.	100,65	38,68
	материальные ресурсы	руб.	183,32	142,19
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,00	28,20
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	65,86	29,78
2.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,14	0,12
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16т	маш.-ч	2,66	0,93
2.1-4-34	Лебедки метрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	-
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	19,2	12,3
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	39,48	39,48
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	-	0,0005
1 1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,02	0,006
1 6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	г	-	0,004
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5263940000	Стальные конструкции	т	1	1
5290900000	Прочие конструкции из г/к профилей 0,11-0,5 т	т	0,051	-

Таблица 9-9. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимость, $м^3$, до		
			1000	5000	10 000
			9-9-1	9-9-2	9-9-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1109,23**	**1075,28**	**1077,16**
	заработная плата рабочих	руб.	257,83	208,98	222,46
	эксплуатация машин	руб.	233,16	303,25	198,14
	в том числе: заработная плата	руб.	49,99	63,38	40,33
	материальные ресурсы	руб.	618,24	563,05	656,55

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,00	15,40	15,30
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	62,26	63,27	43,31
2.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л. с.)	маш.-ч	1,36	0,67	0,88
2.1-3-69	Трубоукладчики для труб, диаметр 250-500 мм	маш.-ч	-	0,98	0,22
2.1-4-35	Лебедки электрические, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	0,13	-
2.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	0,16	-	-
2.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,15	0,12	0,15
2.1-17-69	Узлы вакуумные испытательные для контроля и герметичности шва	маш.-ч	0,06	0,06	0,05
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,8	0,67	0,32
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	4,6	4,55	6,92
2.1-30-54	Молотки отбойные	маш.-ч	0,15	0,12	0,15
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	52,01	41,53	43,69
1.1-1-118	Вода	$м^3$	39,4	46,3	51,7
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,04	0,027	0,008
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	-	-	0,015
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5263940000	Стальные конструкции	т	1	1	1

Раздел 4. Галереи

Таблица 9-10. Монтаж пролетных строений галерей с опорами

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Наклонного	Горизонтального	Транспортные, оболочечного типа	
					круглого сечения	прямоугольного сечения
			типа 9-10-1	типа 9-10-2	9-10-3	9-10-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**1229,29**	**1261,46**	**778,29**	**315,82**
	заработная плата рабочих	руб.	384,12	377,52	275,88	174,24
	эксплуатация машин	руб.	524,76	573,98	289,51	62,41
	в том числе: заработная плата	руб.	146,07	159,87	78,74	12,84
	материальные ресурсы	руб.	320,41	309,96	212,90	79,17
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,10	28,60	20,90	13,20
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	77,12	80,75	56,84	39,7
2.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л. с.)	маш.-ч	0,18	0,18	-	-
2.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л. с.)	маш.-ч	0,12	0,12	0,14	0,14
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	4.02	4,45	2,06	-
2.1-30-46	Преобразователи частоты	маш.-	1,13	1,78	2,68	2,83

	тока до 500 А	ч				
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	39,48	39,48	39,48	39,48
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,005	0,003		
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,002	0,002	0,003	0,002
1.6-1-270	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,014	0,016	0,012	0,002
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5263200000	Стальные конструкции	т	1	1	1	1

Отдел 2. Сборка и установка отдельных стальных конструктивных элементов зданий и сооружений

Раздел 1. Колонны

Таблица 9-11. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Высота до 25 м				
			цельного сечения			составного сечения	
			масса, т, до				
			1	3	5	3	5
			9-11-1	9-11-2	9-11-3	9-11-4	9-11-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**198,74**	**200,01**	**175,65**	**289,33**	**217,43**
	заработная плата рабочих	руб.	123,42	120,78	115,37	165,00	134,64
	эксплуатация машин	руб.	42,79	32,98	26,33	56,08	40,69
	в том числе: заработная плата	руб.	10,45	8,30	6,68	14,07	10,29
	материальные ресурсы	руб.	32,53	46,25	33,95	68,25	42,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,35	9,15	8,74	12,50	10,20
	Машины и механизмы						
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,18	0,15	0,12	0,25	0,18
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,9	0,8	2,3	1,4
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	0,21	0,17	0,36	0,27
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,06	0,05	0,12	0,1
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,98	0,39	0,2	0,45	0,24
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,00015	0,00015	0,00007	0,0003	0,0002
1.1-1-75	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт 1, толщина 50-60мм	$м^3$	0,00103	0,00103	0,00103	0,008	0,0005
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,7	0,7	0,6	2,1	1,2
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0004	0,0018	0,0011	0,00126	0,00072
1.1-1-1602	Круги шлифовальные, диаметр 230×3×22 мм	шт.	0,02	0,01	0,01	0,03	0,02
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,21	0,21	0,18	0,0006	0,36
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с	т	0,0004	0,0007	0,0003	0,0006	0,0007

	преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т						
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5261020000	Стальные конструкции одноэтажных и многоэтажных (526181) зданий и крановых эстакад	т	1	1	1	1	1

Раздел 2. Подкрановые балки

Таблица 9-12. Монтаж подкрановых балок

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м, масса, т, до			Ограждений по подкрановым балкам
			1	2	более 2	
			9-12-1	9-12-2	9-12-3	9-12-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**438,87**	**445,88**	**341,86**	**365,55**
	заработная плата рабочих	руб.	299,64	299,64	217,80	289,08
	эксплуатация машин	руб.	49,13	68,80	59,27	36,99
	в том числе: заработная плата	руб.	11,61	12,43	11,15	8,74
	материальные ресурсы	руб.	90,10	77,44	64,79	39,48
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,70	22,70	16,50	21,90
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	49,13	68,8	59,27	36,99
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	39,48	39,48	39,48	39,48
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,004	0,003	0,002	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5261210000	Стальные конструкции подкрановых балок	т	1	1	1	1

Раздел 3. Балки, прогоны, ригели, арки

Таблица 9-13. Монтаж стальных балок и ригелей перекрытий, покрытий и под установку оборудования

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Высота здания, м, до	
			30	40
			9-13-1	9-13-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**331,23**	**331,97**
	заработная плата рабочих	руб.	205,92	215,16
	эксплуатация машин	руб.	14,60	14,60
	в том числе: заработная плата	руб.	1,04	1,04
	материальные ресурсы	руб.	110,71	102,21
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,60	16,30
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	14,6	14,6

	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	26,67	28,07
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,0031	0,0029
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0031	0,0031
1.6-1-273	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т	т	0,0005	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5261530000	Стальные балки и ригели	т	1	1

Таблица 9-14. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Высота здания, м, до	
			25	50
			9-14-1	9-14-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**264,31**	**270,91**
	заработная плата рабочих	руб.	186,12	192,72
	эксплуатация машин	руб.	37,44	37,44
	в том числе: заработная плата	руб.	8,85	8,85
	материальные ресурсы	руб.	40,75	40,75
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,10	14,60
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	37,44	37,44
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	39,48	39,48
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,0001	0,0001
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5261710000	Прогоны стальные сплошностенчатые и решетчатые (526172)	т	1	1

Таблица 9-15. Монтаж каркасов с арочными элементами полигонального и криволинейного очертания

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж каркасов с арочными элементами полигонального и криволинейного очертания
			9-15-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**432,46**
	заработная плата рабочих	руб.	187,44
	эксплуатация машин	руб.	55,97
	в том числе: заработная плата	руб.	9,84
	материальные ресурсы	руб.	189,05
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,20
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	39,61
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,12
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,99
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	3,85

	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	39,48
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,012
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,005
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
5261200000	Стальные конструкции	т	1

Раздел 4. Фермы и опорные стойки

Таблица 9-16. Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Пролет, м, до					
			24			36		
			масса, т, до					
			3	5	более 5	5	8	10
			9-16-1	9-16-2	9-16-3	9-16-4	9-16-5	9-16-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**499,64**	**348,14**	**273,93**	**522,67**	**375,47**	**273,61**
	заработная плата рабочих	руб.	303,60	205,92	157,08	234,96	168,96	147,84
	эксплуатация машин	руб.	94,71	61,89	44,02	71,66	48,97	40,87
	в том числе: заработная плата	руб.	24,45	15,72	11,07	16,41	11,30	9,38
	материальные ресурсы	руб.	101,33	80,33	72,83	216,05	157,54	84,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,00	15,60	11,90	17,80	12,80	11,20
	Машины и механизмы							
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,43	0,28	0,19	0,28	0,2	0,16
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8	0,7	0,6	1,3	1,1	1,1
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65	0,41	0,3	0,44	0,29	0,25
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,16	0,12	0,18	0,13	0,11
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,54	0,74	0,6	3,4	2,2	1,8
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,0019	0,0011	0,001	0,001	0,0009	0,0009
1.1-1-75	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,00103	0,00103	0,00103	0,00103	0,00103	0,00103
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,72	0,6	0,53	1,1	1	1
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0027	0,0037	0,003	0,017	0,011	0,0009
1.1-1-1602	Круги шлифовальные, диаметр 230×3×22 мм	шт.	0,06	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,22	0,18	0,16	0,33	0,3	0,3
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,002	0,001	0,001	0,004	0,003	0,003
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5261310000	Фермы стропильные и подстропильные (526132)	т	1	1	1	1	1	1

Таблица 9-16. (продолжение)

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Пролет, м, до					Установка стальных опорных стоек под фермы пролет, м, до	
			36	48					
			масса, т, до						
			более 10	8	10	15	более 15	24	48
			9-16-7	9-16-8	9-16-9	9-16-10	9-16-11	9-16-12	9-16-13
	Прямые затраты:	**руб.**	**239,38**	**452,90**	**379,81**	**281,56**	**235,22**	**277,66**	**277,66**
	заработная плата рабочих	руб.	117,74	190,08	163,68	128,57	111,14	76,30	76,30
	эксплуатация машин	руб.	30,30	51,88	43,43	31,56	25,77	32,31	32,31
	в том числе: заработная плата	руб.	7,19	11,36	9,55	6,94	5,78	8,08	8,08
	материальные ресурсы	руб.	91,34	210,94	172,70	121,43	98,31	169,05	169,05
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,92	14,40	12,40	9,74	8,42	5,78	5,78
	Машины и механизмы								
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,13	0,2	0,17	0,12	0,1	0,14	0,14
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	1,3	1.3	1,1	0,9	2	2
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	0,29	0,24	0,18	0,15	0,21	0.21
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,14	0,12	0,1	0,08	-	-
2.1-3046	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	1	3,24	2,6	1,8	1,3	0,08	0,08
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,0004	0,001	0,0009	0,0004	0,0002	0,004	0,004
1.1-1-75	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	$м^3$	0,00103	0,00103	0,00103	0,00103	0,00103	0,00103	0,00103
1 1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,83	1,2	1,1	1	0,8	1,95	1,95
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,005	0,0162	0,013	0,009	0,0065	0,0004	0,0004
1.1-1-1602	Круги шлифовальные, диаметр 230×3×22 мм	шт.	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	-	-
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,25	0,36	0,33	0,3	0,24	0,59	0,59
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5т	т	0,002	0,004	0,003	0,002	0,002	-	-
1.6-1-273	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т	т	-	-	-	-	-	0,005	0,005

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
5261310000	Фермы стропильные и подстропильные (526132)	г	1	1	1	1	1		
5261330000	Опорные стойки ферм	г	-	-	-	-	-	1	1

Раздел 5. Связи и распорки

Таблица 9-17. Монтаж вертикальных связей в виде ферм

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Пролет, м			
			до 24		более 24	
			высота здания, м, до			
			25	50	25	50
			9-17-1	9-17-2	9-17-3	9-17-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**542,02**	**590,40**	**542,01**	**590,40**
	заработная плата рабочих	руб.	462,92	510,05	462,92	510,05
	эксплуатация машин	руб.	38,35	38,34	38,34	38,34
	в том числе: заработная плата	руб.	9,06	9,06	9,06	9,06
	материальные ресурсы	руб.	40,75	42,01	40,75	42,01
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,07	38,64	35,07	38,64
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	38,35	38,34	38,34	38,34
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	39,48	39,48	39,48	39,48
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,0001	0,0002	0,0001	0,0002
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5261600000	Стальные конструкции	т	1	1	1	1

Таблица 9-18. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Пролет, м			
			до 24		более 24	
			высота здания, м, до			
			25	50	25	50
			9-18-1	9-18-2	9-18-3	9-18-4
	Прямые затраты:	руб.	**601,52**	**650,49**	**601,52**	**650,49**
	заработная плата рабочих	руб.	522,06	571,03	522,06	571,03
	эксплуатация машин	руб.	37,45	37,45	37,45	37,45
	в том числе: заработная плата	руб.	8,85	8,85	8,85	8,85
	материальные ресурсы	руб.	42,01	42,01	42,01	42,01
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	39,55	43,26	39,55	43,26
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	37,45	37,45	37,45	37,45
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	39,48	39,48	39,48	39,48
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5261600000	Стальные связи и распорки	т	1	1	1	1

Раздел 6. Лестницы и площадки

Таблица 9-19. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж лестниц прямо- и криволинейных, пожарных с ограждением
			9-19-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**526,07**
	заработная плата рабочих	руб.	381,48
	эксплуатация машин	руб.	63,69
	в том числе: заработная плата	руб.	9,61
	материальные ресурсы	руб.	80,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,90
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	38,35
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,86
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,39
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	8,59
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	39,48
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,004
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,001
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
5262420000	Стальные конструкции лестниц и площадок	т	1

Таблица 9-20. Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленой, просечной и круглой стали

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
			9-20-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1034,55**
	заработная плата рабочих	руб.	473,88
	эксплуатация машин	руб.	479,77
	в том числе: заработная плата	руб.	133,51
	материальные ресурсы	руб.	80,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,90
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	37,45
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	4,13
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до	маш.-ч	3,17

	100 т		
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,34
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	6,16
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	39,48
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,004
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,001
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
5262420000	Стальные конструкции лестниц и площадок	т	1

Раздел 7. Ограждающие конструкции

Таблица 9-21. Ограждающие конструкции стен (фахверк, обшивка стен)

Измеритель: 1 т конструкций (1), 100 м^2 (2-5)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж				
			фахверка	стен из профилированного листа с установкой нательников и сливов		стен из многослойных панелей	
				высота здания, м, до			
				30	90	20	60
			9-21-1	9-21-2	9-21-3	9-21-4	9-21-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**583,68**	**1806,88**	**2044,56**	**2159,84**	**2496,92**
	заработная плата рабочих	руб.	333,96	1240,80	1518,00	1795,20	2006,40
	эксплуатация машин	руб.	82,52	120,48	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	9,86	24,91	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	167,20	445,60	526,56	364,64	490,52
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,30	94,00	115,00	136,00	152,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	37,45	120,48	-	-	-
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,08	-	-	-	-
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,39	-	-	-	-
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	14	-	-	-	-
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	39,48	55,58	55,58	53,34	55,51
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	-	0,007	0,007	0,0126	0,0123
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,016	0,0034	0,0041	-	-
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,001	-	-	-	-
1.6-1-273	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 1,01	т	-	0,019	0,025	0,0068	0,017

	до 3,0 т						
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
1121130000	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	$м^2$	-	П	П	-	-
1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П	-	-	-	-
5261620000	Стены, перегородки	т	1	-	-	-	-
5275120000	Алюминиевые изделия из листа и профиля (сливы, фризы, нащельники)	м	-	П	П	-	-
5284140000	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем	шт.	-	-	-	П	П

Таблица 9-22. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа и многослойных панелей (монопанелей)

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Профилированный лист, высота здания, м, до		Многослойные панели (монопанели) заводской готовности, высота здания до 50 м
			25	50	
			9-22-1	9-22-2	9-22-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**683,86**	**727,75**	**904,20**
	заработная плата рабочих	руб.	418,44	455,40	904,20
	эксплуатация машин	руб.	65,82	72,75	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	15,22	16,64	0,00
	материальные ресурсы	руб.	199,60	199,60	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	31,70	34,50	68,50
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	63,61	69,48	-
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,88	0,88	-
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,02	0,07	-
2.1-30-5	Машины сверлильные ручные электрические	маш.-ч	2,41	2,59	-
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,16	0,42	-
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	60,41	60,41	-
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,011	0,011	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
1121130000	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	$м^2$	П	П	-
1297020000	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	П	П	-
2245290000	Лента "Герлен-д" шириной 0,07 м	м	-	-	П

4596010000	Винты самонарезающие	кг	-	-	0,954
4597100000	Заклепки оцинкованные	кг	-	-	0,078
5284340000	Многослойные легкие огнестойкие металлические кровельные панели (монопанели)	$м^2$	-	-	П

Таблица 9-23. Монтаж стальных витражей и оконных блоков с нащельниками из стали

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж стальных витражей и оконный блоков с нащельниками из стали, высота здания, м, до	
			40	60
			9-23-1	9-23-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**4043,27**	**4188,47**
	заработная плата рабочих	руб.	1465,20	1610,40
	эксплуатация машин	руб.	408,25	408,25
	в том числе: заработная плата	руб.	35,97	35,97
	материальные ресурсы	руб.	2169,82	2169,82
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	111,00	122,00
	Машины и механизмы			
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 30 т	маш.-ч	0,59	0,59
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	6	6
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	6,84	6,84
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,63	0,63
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	4,83	4,83
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	8,4	8,4
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	90,6	90,6
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	54	54
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,006	0,006
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0048	0,0048
1.6-1-273	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т	т	0,156	0,156
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5262200000	Стальные конструкции оконных блоков	т	П	П
5290900000	Стальные конструкции нащельников и деталей обрамления оконных блоков	г	П	П

Таблица 9-24. Монтаж стальных витражей и оконных блоков с нательниками из алюминиевых сплавов

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж стальных витражей и оконных блоков с нащельниками из алюминиевых сплавов, высота здания, м, до	
			40	60
			9-24-1	9-24-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**3943,68**	**4088,88**
	заработная плата рабочих	руб.	1478,40	1623,60

	эксплуатация машин	руб.	295,46	295,46
	в том числе: заработная плата	руб.	27,28	27,28
	материальные ресурсы	руб.	2169,82	2169,82
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	112,00	123,00
	Машины и механизмы			
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,45	0,45
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,6	4,6
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	5,4	5,4
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,49	0,49
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	3,43	3,43
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,47	3,47
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	63,2	63,2
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	54	54
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,006	0,006
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0048	0,0048
1.6-1-273	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т	т	0,156	0,156
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5262200000	Стальные конструкции оконных блоков	т	П	П
5290900000	Алюминиевые конструкции нащельников и деталей обрамления	т	П	П

Таблица 9-25. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих Фонарей
			9-25-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**4439,35**
	заработная плата рабочих	руб.	3498,00
	эксплуатация машин	руб.	515,66
	в том числе: заработная плата	руб.	108,99
	материальные ресурсы	руб.	425,69
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	265,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	455,23
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	2,19
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	18
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	238,7
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,026
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
4596010000	Винты самонарезающие	кг	П
5261400000	Каркасы стеновых и фонарных аэрационных щитов	т	П

Таблица 9-26. Монтаж оконных фонарных панелей

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж оконных фонарных панелей	
			одноярусных	двухъярусных
			9-26-1	9-26-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1982,99**	**2332,51**
	заработная плата рабочих	руб.	1782,00	2112,00
	эксплуатация машин	руб.	114,19	121,53
	в том числе: заработная плата	руб.	21,06	23,55
	материальные ресурсы	руб.	86,80	98,98
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	135,00	160,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	86,37	96,87
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	2,68	3,38
2.1-13-21	Лечи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,07	0,08
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	9,78	8,31
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	86,8	98,98
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П	П
4596010000	Винты самонарезающие	кг	П	П
5261400000	Каркасы стеновых и фонарных аэрационных щитов	т	П	П

Таблица 9-27. Заделка швов в местах примыкания

Измеритель: 100 м шва

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Заделка швов тиоколовой мастикой в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой
			9-27-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**78,26**
	заработная плата рабочих	руб.	78,26
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,00
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2513310000	Мастика тиоколовая АМ-05	кг	40

Таблица 9-27. (продолжение)

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Заделка швов смоляной паклей в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой
			9-27-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**3368,20**
	заработная плата рабочих	руб.	737,88
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	2630,32
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	66,00

	Материальные ресурсы		
1.1-1-312	Канат пеньковый смоляной	кг	88

Таблица 9-28. Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на витражах, окнах, фонарях (без стоимости приборов)

Измеритель: 1 комплект

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на витражах, окнах, фонарях (без стоимости приборов)
			9-28-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**3,37**
	заработная плата рабочих	руб.	2,51
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,19
	Материальные ресурсы		
1 1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,00012

Таблица 9-29. Монтаж каркасов ворот

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж каркасов ворот
			9-23-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1170,12**
	заработная плата рабочих	руб.	546,48
	эксплуатация машин	руб.	89,74
	в том числе: заработная плата	руб.	11,14
	материальные ресурсы	руб.	533,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41,40
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	41,04
2.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,3
2.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,09
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	2,01
2.1-30-5	Машины сверлильные ручные электрические	маш.-ч	0,18
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17
21-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	13,4
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	39,48
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,023
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,026
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
5262140000	Стальные конструкции каркасов ворот	т	1

Раздел 8. Конструкции промышленных печей и сушил

Таблица 9-30. Каркасы, кожухи, панели и другие конструкции промышленных печей

и сушил

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж				
			каркасов			цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали
			нагревательных печей	прочих печей и выдвижные поды	конвейерных сушил (без панелей)		
			9-30-1	9-30-2	9-30-3	9-30-4	9-30-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**672,72**	**881,42**	**788,39**	**1644,96**	**1150,34**
	заработная плата рабочих	руб.	258,72	568,92	451,44	843,48	658,68
	эксплуатация машин	руб.	365,86	214,76	243,71	544,88	331,90
	в том числе: заработная плата	руб.	86,86	39,18	47,72	104,56	58,46
	материальные ресурсы	руб.	48,14	97,74	93,24	256,60	159,76
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,60	43,10	34,20	63,90	49,90
	Машины и механизмы						
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,17	0,57	0,73	1,7	0,89
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,53	0,15	0,15	0,15	0,15
2.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	-	6,58	6,1	6,9	8,7
2.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	-	-	-	-
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	1,06	1,17	2,66	2,45
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,86	1,08	2,56	1,34
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,87	-	-	-	-
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	5,28	15,8	15,2	48,7	30,1

	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,00007		0,00012	0,0002	0,0001
1.1-1-75	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	$м^3$	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	1,4	0,93	1	2,4	2,2
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,002	0,01	0,009	0,03	0,017
1.1-1-1602	Круги шлифовальные, диаметр 230×3×22 мм	шт.	0,22	-	-	-	-
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,42	0,28	0,3	0,72	0,66
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5265500000	Стальные конструкции печей	т	1	1	1	1	1

Таблица 9-30. (продолжение)

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж				
			подин		плит чугунных и стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей	подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями	лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
			стационарных	выдвижных			
			9-30-6	9-30-7	9-30-8	9-30-9	9-30-10
	Прямые затраты:	**руб.**	**467,20**	**343,90**	**480,47**	**522,93**	**679,91**
	заработная плата рабочих	руб.	336,60	225,72	318,12	369,60	463,32
	эксплуатация машин	руб.	111,52	99,10	140,34	96,74	144,79
	в том числе: заработная плата	руб.	20,27	19,63	31,08	12,73	22,43
	материальные ресурсы	руб.	19,08	19,08	22,01	56,59	71,80
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,50	17,10	24,10	28,00	35,10

	Машины и механизмы						
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,24	0,24	0,45	0,1	0,27
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	8,36	5,81	5,29	7,75	8,7
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	0,85	0,85	1,81	1,92
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36	0,36	0,66	0,16	0,4
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	-	-	-	6,33	9,46
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
1 1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	-	-	0,00004	-	0,00003
1.1-1-75	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	$м^3$	-	-	0,0007	0,0007	0,0005
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,7	0,7	0,76	1,6	1,7
1.14-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	-	-	-	0,004	0,006
1 1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,21	0,21	0,23	0,48	0,51
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5265500000	Стальные конструкции печей	т	1	1	1	1	1

Таблица 9-30. (продолжение)

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж			
			закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров)	люлек, этажерок сушил и др. деталей из сортовой стали	кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок	колосников с балками, топочных дверц, клапанов и обрам. окон, амбразур, горелок и форсунок
					сечением в свету до 0,5 м^2	сеч. в свету более 0,5 м^2
			9-30-11	9-30-12	9-30-13	9-30-14
	Прямые затраты:	**руб.**	**1518,73**	**1305,12**	**744,65**	**600,59**
	заработная плата рабочих	руб.	984,72	860,64	479,16	440,88
	эксплуатация машин	руб.	239,13	210,09	237,28	130,72
	в том числе: заработная плата	руб.	15,61	15,05	50,90	26,59
	материальные ресурсы	руб.	294,88	234,39	28,21	28,99
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	74,60	65,20	36,30	33,40
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,12	0,11	0,77	0,36
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15
2.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	7,75	8,7	10,7	7,02
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	1,06	1,49	1,6
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	0,17	1,16	0,53
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	60,8	48,1	-	-
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	13,63	13,63	13,63	13,63
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т		0,00017	0,00018	0,00018
1.1-1-75	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м^3	0,0007	0,0007	0,0005	0,0005
1.1-1-376	Кислород технический	м^3	0,8	0,95	1,3	1,4

	газообразный					
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,038	0,029	-	-
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,24	0,29	0,39	0,42
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5265500000	Стальные конструкции печей	т	1	1	1	1

Раздел 9. Прочие конструкции

Таблица 9-31. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения
			9-31-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**422,63**
	заработная плата рабочих	руб.	265,12
	эксплуатация машин	руб.	63,95
	в том числе: заработная плата	руб.	9,93
	материальные ресурсы	руб.	93,56
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,80
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	39,13
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,12
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,4
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,8
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	6,8
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	39,48
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,004
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	г	0,002
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
5262330000	Стальные конструкции	т	1

Таблица 9-32. Монтаж путей подвесных многоопорных кранов и монорельсов для тельферов и талей

Измеритель: 1 м пути в одну нитку

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Прямолинейные	
			металлические опоры	железобетонные опоры
			номера балок	

			24 м	36 м	45 м	24 м	36 м	45 м
			9-32-1	9-32-2	9-32-3	9-32-4	9-32-5	9-32-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**40,37**	**50,94**	**106,67**	**66,16**	**76,97**	**135,88**
	заработная плата рабочих	руб.	16,90	18,88	39,34	31,02	33,53	50,95
	эксплуатация машин	руб.	20,67	28,11	61,59	29,75	35,35	74,72
	в том числе: заработная плата	руб.	8,54	11,64	25,79	12,00	14,03	30,66
	материальные ресурсы	руб.	2,80	3,95	5,74	5,39	8,09	10,21
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,28	1,43	2,98	2,35	2,54	3,86
	Машины и механизмы							
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,005	0,006	0,009	0,009	0,009	0,017
2.1-4-25	Подмости самоходные, высота подъема до 12 м	маш.-ч	0,49	0,67	1,5	0,68	0,8	1,76
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,085	0,125	0,167	0,13	0,175	0,282
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,003	0,004	0,004	0,02	0,04	0,03
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.007	0,009	0,013	0,014	0,013	0,025
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,011	0,014	0,03	0,015	0,022	0,039
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,06	0,07	0,08	0,25	0,54	0,41
	Материальные ресурсы							
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,00002	0,00003	0,00004	0,00003	0,00004	0,00006
1.1-1-75	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	$м^3$	0,00005	0,00006	0,00009	0,00007	0,0001	0,00014
1.1-1-165	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00001	0,00002	0,00003	0,00002	0,00003	0,00004
1.1-1-312	Канат пеньковый смоляной	кг	0,0043	0.0063	0,0085	0,0066	0,0089	0,0144
1.1-1-321	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	10 м	0,00044	0,00064	0,00087	0,00067	0,00091	0,00147
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,0838	0,1228	0,1658	0,1285	0,1736	0,2808
1.1-1-1141	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,00008	0,00012	0,00016	0,00013	0,00017	0,00028
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,00006	0,00007	0,00008	0,00023	0,00044	0,00036
1.1-1-1602	Круги шлифовальные, диаметр 230×3×22 мм	шт.	0,0026	0,0036	0,0074	0,0037	0,0054	0,0096
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,0254	0,0372	0,0502	0,0388	0,0525	0,085
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,00002	0,00002	0,00006	0,00003	0,00003	0,00004
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5264030000	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М", звенья прямолинейные	т	П	П	П	П	П	П

Таблица 9-32. (продолжение)

Измеритель: 1 м пути в одну нитку

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Криволинейные					
			металлические опоры			железобетонные опоры		
			номера балок					
			24 м	36 м	45 м	24 м	36 м	45 м
			9-32-7	9-32-8	9-32-9	9-32-10	9-32-11	9-32-12
	Прямые затраты:	**руб.**	**54,64**	**66,06**	**92,94**	**133,12**	**174,41**	**215,30**
	заработная плата рабочих	руб.	26,40	26,53	35,24	59,93	70,22	82,76
	эксплуатация машин	руб.	24,60	34,70	52,59	53,31	75,30	108,09
	в том числе: заработная плата	руб.	9,90	14,11	21,99	19,65	28,00	43,54
	материальные ресурсы	руб.	3,64	4,83	5,11	19,88	28,89	24,45
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,00	2,01	2,67	4,54	5,32	6,27
	Машины и механизмы							
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,008	0,008	0,007	0,023	0,03	0,038
2.1-4-25	Подмости самоходные, высота подъема до 12 м	маш.-ч	0,56	0,81	1,28	1,08	1,55	2,45
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,11	0,12	0,15	0,416	0,502	0,681
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,02	0,02	0,006	0,12	0,16	0,05
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,011	0,011	0,011	0,035	0,045	0,057
21-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,002	0,002	0,003	0,045	0,053	0,063
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,23	0,31	0,11	1,72	2,34	0.8
	Материальные ресурсы							
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,00002	0,00002	0,00003	0,00009	0,00011	0,00015
1.1-1-75	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	$м^3$	0,00005	0,00006	0,00008	0,00058	0,00027	0,00036
1.1-1-165	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00006	0,00008	0,00011
1.1-1-312	Канат пеньковый смоляной	кг	0,0049	0,0058	0,0078	0,0213	0,0257	0,035
1.1-1-321	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	10 м	0,0005	0,00059	0,0008	0,00218	0,00263	0,00357
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,0953	0,113	0,1518	0,4154	0,501	0,6806
1.1-1-1141	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,00009	0,00011	0,00015	0,00041	0,0005	0,00068
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,00012	0,00022	0,00013	0,00109	0,0021	0,00084
1.1-1-1602	Круги шлифовальные, диаметр 230×3×22 мм	шт.	0,005	0,005	0,0067	0,0113	0,0133	0,0157
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,0289	0,0342	0,046	0,1257	0,1516	0,2059
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,00002	0,00003	0,00003	0,00005	0,00007	0,00007
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5264030000	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М", звенья прямолинейные	т	П	П	П	П	П	П

Таблица 9-33. Монтаж опорных конструкций под трубопроводы

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Крепление трубопроводов внутри зданий и сооружений, масса, т, до			Подвески и хомуты для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	Этажерочного типа
			0,1	0,5	2.0		
			9-33-1	9-33-2	9-33-3	9-33-4	9-33-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**1317,73**	**770,25**	**868,54**	**1857,90**	**686,12**
	заработная плата рабочих	руб.	971,52	599,28	611,16	1318,68	228,36
	эксплуатация машин	руб.	116,66	66,97	81,67	106,45	60,56
	в том числе: заработная плата	руб.	11,39	9,88	10,18	12,41	10,20
	материальные ресурсы	руб.	229,55	104,00	175,71	432,77	397,20
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	73,60	45,40	46,30	99,90	17,30
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	37,22	37,22	37,22	37,22	40,56
2.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,7	1,8	1,65	8,6	0,86
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,19	0,41	0,92	-	0,25
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	16,3	4,9	9,8	-	4,45
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	39,48	39,48	39,48	39,48	39,48
1.1-1-57	Боты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,005	0,002	0,004	0,022	0,004
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,014	0,004	0,009	-	0,031
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	-	-	-	-	0,005
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5263130000	Стальные опорные конструкции под трубопроводы	т	1	1	1	1	1

Таблица 9-34. Монтаж подкрановых путей

Измеритель: 1 м рельса в одну нитку

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР
			9-34-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**114,72**
	заработная плата рабочих	руб.	58,87
	эксплуатация машин	руб.	45,37

	в том числе: заработная плата	руб.	11,70
	материальные ресурсы	руб.	10,48
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,46
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	2,52
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,37
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,05
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	1,84
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	3,29
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,001
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5261210000	Стальные конструкции подкрановых путей	т	П
5261240000	Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения и решетчатые, детали крепления рельсов	т	П

Таблица 9-34. (продолжение)

Состав работ: 1. Монтаж подкрановых путей с креплением на сварке.
2. Устройство подмостей.
3. Антикоррозийная защита стальных конструкций.

Измеритель: 1 м рельса в одну нитку

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж подкрановых путей по железобетонным подкрановым балкам
			9-34-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**129,93**
	заработная плата рабочих	руб.	61,05
	эксплуатация машин	руб.	65,80
	в том числе: заработная плата	руб.	19,16
	материальные ресурсы	руб.	3,08
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,13
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	2,49
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до Ют	маш.-ч	0,62
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	3,08
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5261210000	Конструкции стальные	т	П
5264280000	Детали крепления рельсов	т	П

Таблица 9-35. Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля

Измеритель: 1 т

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж мелким конструкций из стали различного профиля, масса, т, до		
			0,020	0,050	0,100
			9-35-1	9-35-2	9-35-3

	Прямые затраты:	**руб.**	**1656,76**	**1374,44**	**1095,01**
	заработная плата рабочих	руб.	1531,20	1267,20	1003,20
	эксплуатация машин	руб.	64,50	53,38	42,26
	в том числе: заработная плата	руб.	4,41	3,65	2,89
	материальные ресурсы	руб.	61,06	53,86	49,55
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	116,00	96,00	76,00
	Машины и механизмы				
2.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	23,2	19,2	15,2
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	39,48	39,48	39,48
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,003	0,002	0,0014
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	0,005	0,0033
5290900000	Стальные конструкции	т	1	1	1

Таблица 9-36. Монтаж дверей, люков, решеток, стеллажей из стали различного профиля

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Конструкции дверей, люков	Решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий	Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей
			9-36-1	9-36-2	9-36-3	9-36-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**1362,82**	**842,72**	**1378,97**	**571,71**
	заработная плата рабочих	руб.	1083,72	615,12	1254,00	396,00
	эксплуатация машин	руб.	234,59	119,06	59,60	126,88
	в том числе: заработная плата	руб.	54,93	13,51	11,94	22,80
	материальные ресурсы	руб.	44,51	108,54	65,37	48,83
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	82,10	46,60	95,00	30,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	232,25	40,56	49,63	88,76
2.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	9,08	-	4,11
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,06	0,14	0,26	0,13
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500	маш.-ч	0,76	1,75	3,22	1,63

	А					
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	39,48	39,48	39,48	39,48
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	-	0,0033	-	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0007	0,0014	0,0036	0,0013
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5261610000	Стеллажи стальные	т	-	-	1	-
5264280000	Стальные конструкции стопорных устройств	т	-	-	-	1
5291000000	Решетки стальные	т	-	1	-	-
5291000000	Стальные конструкции дверей, люков и лазов (529623)	т	1	-	-	-

Таблица 9-37. Установка стальных обрамлений проемов шахтных дверей противопожарных

Измеритель: 1 проем

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Ширина дверного проема до, мм		
			800	1000	1200
			9-37-1	9-37-2	9-37-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**96,58**	**99,18**	**103,48**
	заработная плата рабочих	руб.	82,98	85,58	89,88
	эксплуатация машин	руб.	6,60	6,60	6,60
	в том числе: заработная плата	руб.	1,32	1,32	1,32
	материальные ресурсы	руб.	7,00	7,00	7,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,33	7,56	7,94
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	6,6	6,6	6,6
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	7	7	7
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5285910000	Обрамление проемов шахтных (противопожарных) дверей лифтов	компл.	1	1	1

Таблица 9-38. Монтаж разгородительных сеток в рамках по лифтовым шахтам

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж разгородительных сеток в рамках по лифтовым шахтам
			9-38-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**646,98**
	заработная плата рабочих	руб.	575,03
	эксплуатация машин	руб.	60,12
	в том числе: заработная плата	руб.	14,21
	материальные ресурсы	руб.	11,83
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	47,80

	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	60,12
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	11,83
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
1297020000	Болты анкерные	т	0,026
5291000000	Стальные конструкции	т	П

Таблица 9-39. Монтаж защитных ограждений оборудования из листовой стали

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж защитных ограждений оборудования из листовой стали
			9-39-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1541,72**
	заработная плата рабочих	руб.	1141,80
	эксплуатация машин	руб.	74,41
	в том числе: заработная плата	руб.	10,74
	материальные ресурсы	руб.	325,51
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	86,50
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	37,22
2.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,42
2.1-30-3	Машины для сверления отверстий в железобетоне электрические	маш.-ч	2,15
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	39,48
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,016
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5262180000	Стальные конструкции ограждений	т	1

Таблица 9-40. Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых
			9-40-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**702,91**
	заработная плата рабочих	руб.	630,96
	эксплуатация машин	руб.	60,12
	в том числе: заработная плата	руб.	14,21
	материальные ресурсы	руб.	11,83
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	47,80
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	60,12
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	11,83
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		

1297020000	Болты анкерные	т	0,026
5261500000	Стальные конструкции перегородок	т	П

Таблица 9-41. Облицовка ворот стальным профилированным листом

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Облицовка ворот стальным профилированным листом
			9-41-1
	Прямые затраты:	руб.	432,46
	заработная плата рабочих	руб.	347,14
	эксплуатация машин	руб.	45,73
	в том числе: заработная плата	руб.	8,88
	материальные ресурсы	руб.	39,59
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,90
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	35,79
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	4,21
	Материальные ресурсы		
1.1-1-116	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,0003
1.1-1-245	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных деталей	т	0,0003
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
1121130000	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м^2	П

Таблица 9-42. Резка стального профилированного настила

Измеритель: 1 м реза

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Резка стального профилированного настила
			9-42-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**4,70**
	заработная плата рабочих	руб.	4,49
	эксплуатация машин	руб.	0,21
	в том числе: заработная плата	руб.	0.01
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,34
	Машины и механизмы		
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,31
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
3972260000	Круги отрезные	шт.	0,51

Таблица 9-43. Электродуговая сварка при монтаже каркасов зданий и их отдельных элементов

Измеритель: 1 т

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Одноэтажные производственные здания		
			каркасы в целом	опорные части каркасов (колонны, подкрановые балки)	покрытия (фермы, балки) связи
			9-43-1	9-43-2	9-43-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**88,13**	**34,63**	**164,52**
	заработная плата рабочих	руб.	47,98	20,77	87,62
	эксплуатация машин	руб.	9,94	4,51	17,21

	в том числе: заработная плата	руб.	0,29	0,11	0,46
	материальные ресурсы	руб.	30,21	9,35	59,69
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,96	1,34	5,25
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	0,24	-	0,24
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,35	0,16	0,6
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,04	0,15
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	2,87	1,34	5,05
	Материальные ресурсы				
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0042	0,0013	0,0083

Таблица 9-44. Постановка болтов

Измеритель: 100 шт. болтов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Нормальной точности	Высокопрочные
			9-44-1	9-44-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**159,16**	**482,55**
	заработная плата рабочих	руб.	157,08	212,52
	эксплуатация машин	руб.	2,08	9,96
	в том числе: заработная плата	руб.	0,49	1,35
	материальные ресурсы	руб.	0,00	260,07
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,90	16,10
	Машины и механизмы			
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	6
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,028	0,046
	Материальные ресурсы			
1.1-1-26	Ацетилен технический	$м^3$	-	3,82
1.1-1-41	Бензин	т	-	0,002
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	-	6
1.1-1-738	Отвердители масляных красок	кг	-	0,05
1.1-1-995	Растворители, марка Р-4	т	-	0,00002
1.1-1-1467	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	-	0,0014
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П	-
1297032000	Болты стальные высокопрочные	т	-	П
1680004000	Гайки к болтам высокопрочным	т	-	П
1680005000	Шайбы к болтам высокопрочным	т	-	П

Таблица 9-45. Усиление железобетонных колонн стальными обоймами

Измеритель: 1 т конструкций усиления

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами
			9-45-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1187,55**
	заработная плата рабочих	руб.	565,49
	эксплуатация машин	руб.	498,73
	в том числе: заработная плата	руб.	121,52
	материальные ресурсы	руб.	123,33

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	42,84
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	202,61
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,9
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	8,26
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,016
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5291000000	Стальные конструкции	т	1

Таблица 9-46. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей

Измеритель: 1 т конструкций усиления

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Профилированная сталь			Шпренгель	
			верхний пояс	нижний пояс	решетка	нижний пояс	решетка
			9-46-1	9-46-2	9-46-3	9-46-4	9-46-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**7288,87**	**4659,92**	**8023,48**	**3371,54**	**6949,95**
	заработная плата рабочих	руб.	3053,25	2316,47	4215,92	1285,68	4125,28
	эксплуатация машин	руб.	1583,68	1281,92	2061,44	984,29	1673,93
	в том числе: заработная плата	руб.	191,41	174,95	205,68	169,16	191,27
	материальные ресурсы	руб.	2651,94	1061,53	1746,12	1101,57	1150,74
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	225,00	173,00	302,00	97,40	304,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	1226,37	1027,47	1503,96	862,2	1303,84
2.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	7,03	4,27	11,8	2,29	-
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	8,57	6,96	13,7	3,37	10,2
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	47,8	38,8	75,4	11,2	44,7
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	91,4	63,1	140	31,7	106,4
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94
1.1-1-1477	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, пропитанные	шт.	-	-	-	3	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,08	0,07	0,13	0,03	0,1
1.6-1-270	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,16	0,04	0,06	-	0,03
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0930110000	Стальные конструкции (элементы усиления)	т	1	1	1	1	1
3971510000	Круги шлифовальные	шт.	7	4	10	3	10

Таблица 9-47. Усиление сварных швов (наплавкой)

Измеритель: 1 м шва

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Усиление сварных швов наплавкой
			9-47-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**29,77**
	заработная плата рабочих	руб.	19,54
	эксплуатация машин	руб.	1,83
	в том числе: заработная плата	руб.	0,08
	материальные ресурсы	руб.	8,40
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,48
	Машины и механизмы		
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,03
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,57
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,22
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	8,4
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
3971510000	Круги шлифовальные	шт.	1

Таблица 9-48. Устранение электросваркой трещин с постановкой ребер жесткости

Измеритель: 1 м шва

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устранение электросваркой трещин с постановкой ребер жесткости при толщине металла до 16 мм
			9-48-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**473,57**
	заработная плата рабочих	руб.	337,01
	эксплуатация машин	руб.	64,64
	в том числе: заработная плата	руб.	5,83
	материальные ресурсы	руб.	71,92
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,80
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	16,62
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,94
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	2,09
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10.9
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	11,5
	Материальные ресурсы		
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,01
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
3971510000	Круги шлифовальные	шт.	9
5290900000	Прочие металлоконструкции	т	П

Таблица 9-69. Рихтовка подкрановых балок

Состав работ: 1. Установка и разборка инвентарных подмостей.

2. Установка и снятие тупиковых упоров.

3. Установка столиков под домкраты.

4. Подъем и опускание подкрановых балок с предварительным снятием болтов крепления и последующей их установкой.

Измеритель: 1 узел

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Рихтовка подкрановых балок
			9-69-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1436,45**
	заработная плата рабочих	руб.	1011,72
	эксплуатация машин	руб.	181,89
	в том числе: заработная плата	руб.	52,71
	материальные ресурсы	руб.	242,84
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	84,10
	Машины и механизмы		
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,75
2.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 г	маш.-ч	4,26
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,38
	Материальные ресурсы		
1.1-1-201	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	$м^3$	0,07
1.1-1-202	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	$м^3$	0,08
1.1-1-348	Керосин	т	0,00008
1 1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,009
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5290900000	Стальные конструкции	т	0,13

Таблица 9-70. Усиление металлических крайних колонн стальными конструкциями

Состав работ: 1. Демонтаж подкрановых балок, связей и тормозного настила с резкой швов демонтируемых конструкций.

2. Установка и снятие инвентарных лестниц.

3. Сортировка конструкций.

4. Установка деталей и узлов усиления со сваркой элементов в различных пространственных положениях.

Измеритель: 1 т металлоконструкций усиления

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Усиление металлических крайних колонн стальными конструкциями
			9-70-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**3135,93**
	заработная плата рабочих	руб.	1584,00
	эксплуатация машин	руб.	915,77
	в том числе: заработная плата	руб.	190,62
	материальные ресурсы	руб.	636,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	120,00
	Машины и механизмы		
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16т	маш.-ч	6
2.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	27,3
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1
2.1-30-5	Машины сверлильные ручные электрические	маш.-ч	2,72
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1
	Материальные ресурсы		
1.1-1-201	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	$м^3$	0,1
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,072
	Материальные ресурсы, не учтенные в		

	расценках		
0930110000	Стальные конструкции	т	1

Таблица 9-71. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений

Измеритель: 1 м шва

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла, мм, до			
			10	20	30	40
			9-71-1	9-71-2	9-71-3	9-71-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**53,19**	**73,84**	**93,48**	**111,39**
	заработная плата рабочих	руб.	40,13	55,09	69,13	81,79
	эксплуатация машин	руб.	9,94	14,58	18,70	23,35
	в том числе: заработная плата	руб.	0,56	0,83	1,06	1,32
	материальные ресурсы	руб.	3,12	4,17	5,65	6,25
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,63	3,61	4,53	5,36
	Машины и механизмы					
2.1-30-61	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,52	2,23	2,86	3,57
	Материальные ресурсы					
1.1-1-349	Керосиновый контакт	т	0,00042	0,00056	0,00076	0,00084

Таблица 9-71. (продолжение)

Измеритель: 1 м шва

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Положение шва потолочное, толщина металла, мм, до			
			10	20	30	40
			9-71-5	9-71-6	9-71-7	9-71-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**93,53**	**132,21**	**169,52**	**204,05**
	заработная плата рабочих	руб.	70,81	100,56	128,95	153,97
	эксплуатация машин	руб.	18,70	26,29	33,88	42,05
	в том числе: заработная плата	руб.	1,06	1,49	1,92	2,38
	материальные ресурсы	руб.	4,02	5,36	6,69	8,03
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,64	6,59	8,45	10,09
	Машины и механизмы					
2.1-30-61	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,86	4,02	5,18	6,43
	Материальные ресурсы					
1.1-1-349	Керосиновый контакт	т	0,00054	0,00072	0,0009	0,00108

Таблица 9-72. Установка анкеров фирмы "Hilti" в готовые отверстия

Состав работ: 1. Прочистка отверстия щеткой-ершом.

2. Очистка отверстия продувкой воздухом из насоса.

3. Контрольный замер глубины отверстия.

4. Установка химической капсулы в ручной дозатор, присоединение смесителя (1).

5. Заполнение отверстия смесью (1).

6. Прогонка резьбы шпильки гайкой с обезжириванием шпильки (1), резьбы анкера гайкой (2).

7. Установка шпильки в отверстие, выверка ее положения (1).

8. Временное закрепление шпильки в отверстие деревянными

клинышками (1).

9. Замер температуры бетона в месте установки шпильки (1).

10. Расчет по таблице инструкции времени полного твердения химического анкера (1).

11. Установка распорного анкера в отверстие до упора (2).

12. Установка шайбы с гайкой на анкер.

13. Затяжка гайки динамометрическим ключом с контролем момента натяжения.

14. Установка контровочной гайки (1).

Измеритель: 100 компл. (1), 100 шт. (2)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка анкеров фирмы "Hilti" в готовые отверстия	
			химических	распорных
			9-72-1	9-72-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**249,36**	**195,09**
	заработная плата рабочих	руб.	240,54	194,79
	эксплуатация машин	руб.	3,27	0,30
	в том числе: заработная плата	руб.	0,65	0,06
	материальные ресурсы	руб.	5,55	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,57	13,40
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	3,27	0,3
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	5,55	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5285920000	Анкер распорный фирмы "Hilti"	шт.	-	100
5285920000	Анкер химический фирмы "Hilti"	компл.	100	-

Отдел 3. Сборка и установка отдельных конструктивных элементов из алюминиевых сплавов

Раздел 1. Подвесные потолки

Таблица 9-49. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
			9-49-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1431,21**
	заработная плата рабочих	руб.	867,24
	эксплуатация машин	руб.	131,58
	в том числе: заработная плата	руб.	14,71
	материальные ресурсы	руб.	432,39
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	65,70
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	40,56
2.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	4,62
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	1,3
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	2,78
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	25,7

	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	39,48
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,03
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,014
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5262120000	Стальные конструкции каркасов подвесных потолков	т	1

Таблица 9-50. Монтаж подвесных потолков из перфорированных панелей

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж подвесных потолков из перфорированных панелей
			9-50-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**4604,35**
	заработная плата рабочих	руб.	4092,00
	эксплуатация машин	руб.	133,46
	в том числе: заработная плата	руб.	10,44
	материальные ресурсы	руб.	378,89
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	310,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	10,08
2.1-3-34	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 6,3 т	маш.-ч	0,14
2.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	13,9
2.1-30-5	Машины сверлильные ручные электрические	маш.-ч	3,54
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов	маш.-ч	0,3
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	5,29
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	30,31
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,008
1.6-1-273	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т	т	0,023
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5271620000	Алюминиевые конструкции подвесных потолков из профилированных панелей	м^2	П

Таблица 9-51. Монтаж подвесных потолков из алюминиевых перфорированных или сплошных реек

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монтаж подвесных потолков из алюминиевых перфорированных или сплошных реек
			9-51-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**5866,36**
	заработная плата рабочих	руб.	5148,00
	эксплуатация машин	руб.	339,47
	в том числе: заработная плата	руб.	67,55
	материальные ресурсы	руб.	378,89
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	390,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	3,23

2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,023
2.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	19,21
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	30,31
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,008
1.6-1-273	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т	т	0,023
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5271610000	Алюминиевые конструкции подвесных потолков реечного типа	$м^2$	П

Раздел 2. Перегородки

Таблица 9-52. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Перегородки из алюминиевых сплавов	
			сборно-разборные с остеклением	звукоизоляционные
			9-52-1	9-52-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**6199,27**	**5913,07**
	заработная плата рабочих	руб.	5057,00	4953,00
	эксплуатация машин	руб.	698,23	529,77
	в том числе: заработная плата	руб.	122,06	86,96
	материальные ресурсы	руб.	444,04	430,30
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	389,00	381,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	140,64	177,98
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,01	0,53
2.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	52,2	44,1
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	190,96	50,68
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,02	0,03
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2543100000	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	П	-
5271510000	Алюминиевые конструкции перегородок	т	П	П
5536300000	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, Т-П с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные	$м^2$	-	П
5912010000	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное, толщиной 3,5 мм	$м^2$	П	-
5912110000	Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое	$м^2$	П	-

Раздел 3. Витражи и оконные блоки

Таблица 9-53. Монтаж алюминиевых витражей с установкой нащельников и сливов

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов,	Ед.	Монтаж алюминиевых	В том числе заделка стыков,

	статей затрат	измер.	витражей с установкой нащельников и сливов	при монтаже алюминиевых витражей для 9-53-1
			9-53-1	9-53-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**11394,96**	**2388,05**
	заработная плата рабочих	руб.	10098,00	1858,08
	эксплуатация машин	руб.	361,26	0,00
	в том числе; заработная плата	руб.	18,31	0,00
	материальные ресурсы	руб.	935,70	529,97
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	765,00	158,00
	Машины и механизмы			
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,6	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,69	-
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	12	-
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,72	-
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	105	-
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	529,97	529,97
1.1-1-75	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	$м^3$	0,00288	-
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	5,46	-
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0476	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,004	-
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1,68	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
3971510000	Круги шлифовальные	шт.	1,68	-
4596010000	Винты самонарезающие	кг	П	-
5271310000	Алюминиевые конструкции витражей (с нащельниками и сливами)	м2	П	-
5290900000	Прочие конструкции из г/к профилей 0,11-0,5 т	т	0,049	-

Таблица 9-54. Установка алюминиевых оконных блоков

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка алюминиевых оконных блоков
			9-54-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**4572,30**
	заработная плата рабочих	руб.	3851,52
	эксплуатация машин	руб.	660,78
	в том числе: заработная плата	руб.	78,90
	материальные ресурсы	руб.	60,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	272,00
	Мишины и механизмы		
2.1-3-33	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,4

2.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	62,8
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	60
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5271100000	Алюминиевые конструкции оконных блоков	$м^2$	П

Раздел 4. Прочие изделия и работы

Таблица 9-55. Установка обрамлений проемов шахтных дверей из алюминиевого профиля

Измеритель: 1 проем

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Лифт, грузоподъемность, кг		
			400	630	1000
			9-55-1	9-55-2	9-55-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**53,11**	**54,35**	**56,39**
	заработная плата рабочих	руб.	39,51	40,75	42,79
	эксплуатация машин	руб.	6,60	6,60	6,60
	в том числе: заработная плата	руб.	1,32	1,32	1,32
	материальные ресурсы	руб.	7,00	7,00	7,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,49	3,60	3,78
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	6,6	6,6	6,6
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	7	7	7
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5275120000	Обрамление проемов шахтных дверей лифтов из алюминиевого профиля ОП-10АП	компл.	-	-	1
5275120000	Обрамление проемов шахтных дверей лифтов из алюминиевого профиля ОП-12АП	компл.	-	1	-
5275120000	Обрамление проемов шахтных дверей лифтов из алюминиевого профиля ОП-7АП	компл.	1	-	-

Таблица 9-56. Обшивка алюминиевыми листами по металлическому каркасу

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Обшивка алюминиевыми листами по металлическому каркасу
			9-56-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1367,48**
	заработная плата рабочих	руб.	1340,64
	эксплуатация машин	руб.	26,84
	в том числе: заработная плата	руб.	5,37
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	114,00
	Машины и механизмы		
2.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,46
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,29
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,98

2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,11
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2312430000	Грунтовки фенольные	т	0,0158
4596010000	Винты самонарезающие	кг	58
5275000000	Алюминиевые конструкции	т	П
5775350000	Мастика полиизобутиленовая	кг	69

Таблица 9-57. Установка алюминиевых фризов, сливов, нательников

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка, алюминиевые		
			фризы	сливы	нащельники
			9-57-1	9-57-2	9-57-3
	Прямые затраты:	руб.	**1018,22**	**578,16**	**528,30**
	заработная плата рабочих	руб.	813,78	369,60	393,89
	эксплуатация машин	руб.	17,45	0,00	1,41
	в том числе: заработная плата	руб.	3,49	0,00	0,28
	материальные ресурсы	руб.	186,99	208,56	133,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	66,00	28,00	33,10
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	17,45	-	1,41
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	-	-	133
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,026	0,029	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5275120000	Алюминиевые изделия из листа и профиля (сливы, фризы, нащельники)	м	П	П	П

Таблица 9-58. Подшивка терморазъемов витражей асбестоцементными листами

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Подшивка терморазъемов витражей асбестоцементными листами
			9-58-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**760,21**
	заработная плата рабочих	руб.	714,00
	эксплуатация машин	руб.	46,21
	в том числе: заработная плата	руб.	9,24
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	60,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	46,21
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5781020000	Листы асбестоцементные к/разм. плоск.	$м^2$	П

Отдел 4. Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах

Раздел 1. Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах

Таблица 9-59. Изготовление листовых конструкций

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т (бункера, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)
			9-53-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1799,36**
	заработная плата рабочих	руб.	1211,76
	эксплуатация машин	руб.	431,54
	в том числе: заработная плата	руб.	49,80
	материальные ресурсы	руб.	156,06
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	91,80
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	37,22
2.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	28,6
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,5
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4
2.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6
2.1-30-69	Прессы кривошипные листогибочный, мощность до 1000 Кн (100 тс)	маш.-ч	0,7
	Материальные ресурсы		
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0217
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0272310000	Пропан-бутан	$м^3$	0,5
0930110000	Металл для изготовления конструкций	т	1,042
2114110000	Кислород	$м^3$	2,2

Таблица 9-60. Изготовление монорельсов, балок и пр.

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий
			9-60-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**422,95**
	заработная плата рабочих	руб.	307,56
	эксплуатация машин	руб.	92,38
	в том числе: заработная плата	руб.	11,67
	материальные ресурсы	руб.	23,01
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,30
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	37,22
2.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,2
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3
2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7
	Материальные ресурсы		

1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0032
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0272310000	Пропан-бутан	$м^3$	0,2
0930110000	Металл для изготовления конструкций	т	1,02
2114110000	Кислород	$м^3$	0,6

Таблица 9-61. Изготовление решетчатых конструкций

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Решетчатые конструкции (стойки, опоры. фермы и пр.)
			9-61-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1580,77**
	заработная плата рабочих	руб.	1201,20
	эксплуатация машин	руб.	224,95
	в том числе; заработная плата	руб.	28,19
	материальные ресурсы	руб.	154,62
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	91,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	37,22
2.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	27,3
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,3
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1
2.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84
	Материальные ресурсы		
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0215
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0272310000	Пропан-бутан	$м^3$	0,5
0930110000	Металл для изготовления конструкций	т	1,032
2114110000	Кислород	$м^3$	2,6

Таблица 9-62. Изготовление лестниц и площадок

Измеритель: 1 г конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
			9-62-1	9-62-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1749,01**	**2172,85**
	заработная плата рабочих	руб.	1254,00	1584,00
	эксплуатация машин	руб.	366,28	473,78
	в том числе: заработная плата	руб.	60,42	69,34
	материальные ресурсы	руб.	128,73	115,07
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	95,00	120,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	37,22	44,66
2.1-13-14	Установки для сварки	маш.-ч	21,3	47,3

	ручной дуговой (постоянного тока)			
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	1
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,2
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,5
2.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	1,3
2.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	2,6
	Материальные ресурсы			
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0179	0,016
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0272310000	Пропан-бутан	$м^3$	0,2	0,2
0930110000	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	1,06
2114110000	Кислород	$м^3$	0,9	0,6

Таблица 9-63. Изготовление галерей, эстакад

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Эстакады под трубопроводы, галереи
			9-63-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**974,47**
	заработная плата рабочих	руб.	724,68
	эксплуатация машин	руб.	157,73
	в том числе: заработная плата	руб.	25,10
	материальные ресурсы	руб.	92,06
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54,90
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	37,22
2.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	15,5
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,2
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1
2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	3,3
2.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,83
	Материальные ресурсы		
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0128
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0272310000	Пропан-бутан	$м^3$	0,6
0930110000	Металл для изготовления конструкций	т	1,035
2114110000	Кислород	$м^3$	3,5

Таблица 9-64. Изготовление мелких индивидуальных конструкций

Измеритель: 1 т конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Листовые конструкции, масса до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
			9-64-1	9-64-2

	Прямые затраты:	**руб.**	**3209,05**	**1914,85**
	заработная плата рабочих	руб.	2125,20	1452,00
	эксплуатация машин	руб.	768,85	326,21
	в том числе: заработная плата	руб.	115,98	32,53
	материальные ресурсы	руб.	315,00	136,64
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	161,00	110,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	37,22	37,22
2.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	61	43
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8	0,9
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,3
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,4
2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	-	2,4
2.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,1	-
2.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,4	0,8
2.1-30-69	Прессы кривошипные листогибочный, мощность до 1000 Кн (100 тс)	маш.-ч	3	-
	Материальные ресурсы			
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0438	0,019
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0272310000	Пропан-бутан	$м^3$	0,3	0,2
0930110000	Металл для изготовления конструкций	т	1,064	1,06
2114110000	Кислород	$м^3$	1,1	0,6

Отдел 5. Прочие изделия из стали

Таблица 9-65. Установка номерных табличек

Состав работ: 1. Пробивка гнезд в стенах и постановка в них деревянных пробок.
2. Привинчивание шурупами номерных знаков.

Измеритель: 1 табличка

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Для квартир	Для этажа, подъезда	С номерами подъезда и квартир
			9-65-1	9-65-2	9-65-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1,18**	**6,31**	**11,90**
	заработная плата рабочих	руб.	1,01	5,81	10,90
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,17	0,50	1,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,09	0,52	0,95
	Материальные ресурсы				
1.1-1-1615	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	т	0,00001	0,00003	0,00006
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5215040000	Таблички	шт.	1	1	1

Таблица 9-66. Установка флагодержателей стальных

Состав работ: 1. Пробивка в каменных стенах гнезд с установкой деревянных пробок.

2 Установка флагодержателей с укреплением.

Измеритель: 1 флагодержатель

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка флагодержателей стальных
			9-66-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**6,24**
	заработная плата рабочих	руб.	6,04
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,20
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,52
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	0,2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5215040000	Флагодержатель	шт.	П

Таблица 9-67. Установка ящиков почтовых шестисекционных стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток

Состав работ: 1. Разметка мест установки секций.

2. Пробивка гнезд в стенах с установкой деревянных пробок.

3. Установка секций почтовых ящиков с укреплением.

Измеритель: 1 ящик

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка ящиков почтовых шестисекционных стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток
			9-67-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**21,02**
	заработная плата рабочих	руб.	21,02
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,88
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5297170000	Шкафы почтовые абонентские, укомплектованные ключами замками и шурупами	шт.	1