

Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001

Глава 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 15

Отделочные работы

ТСН-2001.3-15

Территориальные сметные нормативы для Москвы рассмотрены Межведомственным Советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (Протокол от 25 сентября 2006 года № МС-9-06), введены в действие с 1 декабря 2006 года Постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года»

Содержание

Техническая часть.....	7
1. Общие указания.....	7
2. Правила исчисления объемов работ.....	12
Облицовочные работы.....	12
Штукатурные работы.....	13
Лепные работы.....	14
Малярные работы.....	14
Стекольные работы.....	17
Обойные работы.....	17
Монтаж: навесных вентилируемых фасадов.....	17
3. Коэффициенты к нормам и расценкам.....	24
Отдел 1. Облицовочные работы.....	26
Раздел 1. Облицовка стен природным камнем, поставленным по заказным спецификациям.....	26
Таблица 15-1. Облицовка стен гранитными плитами.....	26
Таблица 15-2. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора или травертина.....	29
Таблица 15-148. Герметизация стыков между изделиями из природного камня.....	31
Раздел 2. Облицовка колонн природным камнем, поставленным по заказным спецификациям.....	31
Таблица 15-3. Облицовка колонн гранитными плитами.....	31
Таблица 15-4. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора или травертина.....	35
Таблица 15-5. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн.....	38
Раздел 3. Облицовка поверхностей линейными и полированными фасонными камнями, поставленными по заказным спецификациям.....	38
Таблица 15-6. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями из гранита и мрамора.....	38
Таблица 15-7. Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями из гранита и известняка.....	40
Раздел 4. Облицовка поверхностей плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина, поставленными по заказным спецификациям.....	41
Таблица 15-8. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина.....	41

Раздел 5. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит, поставленных по заказным спецификациям.....	42
Таблица 15-9. Облицовка мрамором ступеней и укладка подоконных плит.....	42
Раздел 6. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	43
Таблица 15-10. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн керамическими отдельными плитками	43
Таблица 15-11. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") на цементном растворе.....	44
Таблица 15-12. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике	44
Раздел 7. Облицовка поверхности внутри зданий искусственными плитками.....	45
Таблица 15-13. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)	45
Таблица 15-139. Затирка швов плитки с применением сухой смеси	46
Таблица 15-144. Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью	47
Таблица 15-149. Гладкая облицовка стен, столбов и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей.....	47
Раздел 8. Облицовка поверхностей искусственным мрамором.....	49
Таблица 15-14. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором.....	49
Таблица 15-15. Облицовка поверхностей стен, столбов, колонн и пилястр оселковым мрамором	49
Таблица 15-16. Облицовка поверхностей откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей оселковым мрамором	50
Таблица 15-17. Облицовка поверхностей стен, столбов, колонн и пилястр утюжным мрамором	51
Таблица 15-18. Облицовка поверхностей откосов, тяг, поясков, плинтусов, капителей утюжным мрамором.....	52
Раздел 9. Облицовка природным камнем стандартных размеров с частичной подрезкой по месту.....	53
Таблица 15-19. Облицовка поверхностей стен полированными плитами из мрамора и гранита.....	53
Таблица 15-20. Облицовка поверхностей колонн полированными плитами из мрамора и гранита	55
Таблица 15-21. Облицовка поверхностей стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	57
Таблица 15-22. Облицовка поверхностей колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	59
Таблица 15-23. Облицовка арок полированными плитами из мрамора и гранита	60
Таблица 15-24. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	61
Таблица 15-25. Облицовка ступеней гранитными плитами.....	62
Таблица 15-26. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм.....	63
Таблица 15-27. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора ...	63
Раздел 10. Облицовка декоративными отделочными панелями	64
Таблица 15-28. Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями, установка карнизов из древесных материалов.....	64
Таблица 15-131. Облицовка стен асбестоцементными листами по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через алюминиевые раскладки	65
Таблица 15-132. Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями по	

готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки	66
Таблица 15-133. Установка алюминиевых раскладок	67
Таблица 15-134. Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков.....	67
Таблица 15-135. Торкретирование бетонных поверхностей.....	68
Таблица 15-145. Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов...	69
Раздел 11. Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	70
Таблица 15-29. Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	70
Раздел 12. Крепление облицовки	71
Таблица 15-30. Крепление облицовки стен уголками из полосовой стали с анкерами и пиронами.....	71
Таблица 15-31. Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения	74
Таблица 15-32. Крепление облицовки стен выше цокольной части здания крюками и штырями.....	76
Таблица 15-33. Крепление облицовки колонн крюками и скобами.....	77
Таблица 15-34. Крепление облицовки колонн уголками из полосовой стали с анкерами и пиронами.....	78
Таблица 15-35. Крепление облицовки колонн опорным элементом желобчатого сечения	80
Таблица 15-36. Крепление облицовки стен уголками с анкерами и пиронами	81
Таблица 15-37. Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения с одним анкером и пироном	81
Таблица 15-38. Крепление облицовки стен двумя отогнутыми концами пластины	82
Таблица 15-39. Крепление облицовки стен крюками и штырями по рабочей арматуре с выпусками	83
Таблица 15-40. Крепление облицовки стен крюками по рабочей арматуре с уголками	83
Раздел 13. Монтаж навесных вентилируемых фасадов.....	84
Таблица 15-143. Монтаж навесных вентилируемых фасадов по системе "Краспан" ..	84
Таблица 15-147. Монтаж навесных вентилируемых фасадов по системе "Краспан" с люлек	88
Таблица 15-153. Декоративная облицовка фасадов изделиями из стеклофибробетона с люлек	91
Таблица 15-154. Монтаж элементов карниза из композитных материалов на кронштейнах	93
Раздел 14. Наружная облицовка искусственными камнями	94
Таблица 15-152. Облицовка наружных стен бетонными камнями	94
Отдел 2. Штукатурные работы	95
Раздел 1. Штукатурка фасадов.....	95
Таблица 15-41. Улучшенная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр, карнизов и наличников фасадов цементно-известковым раствором.....	95
Таблица 15-42. Высококачественная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр фасадов цементно-известковым раствором.....	96
Таблица 15-43. Высококачественная штукатурка по камню откосов фасадов цементно-известковым раствором.....	98
Таблица 15-44. Высококачественная штукатурка по камню карнизов, тяг, наличников фасадов цементно-известковым раствором.....	98
Таблица 15-45. Высококачественная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр фасадов декоративным раствором.....	99
Таблица 15-46. Высококачественная штукатурка по камню откосов фасадов декоративным раствором	101

Таблица 15-47. Высококачественная штукатурка по камню карнизов, тяг, наличников фасадов декоративным раствором.....	101
Таблица 15-48. Высококачественная штукатурка поверхностей терразитовым раствором	102
Таблица 15-137. Устройство многослойной теплоизоляционной системы "Термофасад" с применением негорючих минераловатных утеплителей по технологии "Хантер-Стар"	104
Таблица 15-138. Устройство многослойной теплоизоляции наружных стен зданий системы "Синтеко".....	106
Раздел 2. Фактурная отделка фасадов декоративной крошкой с помощью крошкومتала	108
Таблица 15-49. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой с помощью крошкومتала.....	108
Таблица 15-50. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	108
Раздел 3. Штукатурка поверхностей внутри зданий	109
Таблица 15-51. Штукатурка поверхностей стен по камню, бетону и дереву известковым раствором	109
Таблица 15-52. Оштукатуривание поверхностей по камню и бетону внутри зданий цементно-известковым и цементным раствором.....	111
Таблица 15-53. Оштукатуривание по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).....	113
Таблица 15-54. Оштукатуривание по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым и цементным раствором (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	113
Таблица 15-55. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором.....	114
Таблица 15-56. Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором	115
Таблица 15-150. Высококачественное механизированное оштукатуривание стен гипсово-известковым раствором	116
Раздел 4. Оштукатуривание отдельных мест	117
Таблица 15-57. Оштукатуривание отдельных мест	117
Таблица 15-58. Устройство наличников тянутых	118
Таблица 15-59. Обивка поверхностей изоляционным материалом, сеткой	119
Раздел 5. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок.....	119
Таблица 15-60. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок	119
Раздел 6. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями	120
Таблица 15-61. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями	120
Раздел 7. Оштукатуривание по сетке	121
Таблица 15-62. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса известковым раствором	121
Таблица 15-63. Штукатурка по сетке без устройства каркаса цементным раствором	122
Таблица 15-64. Штукатурка по сетке без устройства каркаса цементно-известковым раствором	123
Таблица 15-65. Устройство каркаса	124
Раздел 8. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону.....	124
Таблица 15-66. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	124
Раздел 9. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором.....	125

Таблица 15-67. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором.....	125
Раздел 10. Кессонные потолки.....	126
Таблица 15-68. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	126
Таблица 15-69. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию.....	128
Таблица 15-70. Штукатурка прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской и криволинейной поверхности цементно-известковым раствором	129
Раздел 11. Сухая штукатурка	131
Таблица 15-71. Облицовка листами сухой штукатурки	131
Таблица 15-72. Обработка швов сухой штукатурки	132
Раздел 12. Отделка поверхности.....	133
Таблица 15-73. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру "Шагрень"	133
Таблица 15-136. Механизированная отделка фактурным латексным составом "ФСЛ"	133
Отдел 3. Лепные работы.....	134
Раздел 1. Установка гипсовых погонных деталей	134
Таблица 15-74. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.)	134
Раздел 2. Установка гипсовых штучных деталей	135
Таблица 15-75. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков).....	135
Таблица 15-76. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей (капителей ионических, дорических, тосканских, коринфских и баз гладких прямоугольных)..	136
Таблица 15-77. Установка гипсовых штучных деталей (шишек, сухарей, кронштейнов, модульонов, решеток вентиляционных, ваз и гербов)	136
Раздел 3. Установка цементных погонных деталей.....	138
Таблица 15-78. Установка деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли, поручни и тетины)	138
Раздел 4. Установка цементных штучных деталей.....	138
Таблица 15-79. Установка цементных штучных деталей (розеток, балясин)	138
Таблица 15-80. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	139
Таблица 15-81. Установка цементных деталей (ваз, гербов)	140
Отдел 4. Малярные работы	141
Раздел 1. Окраска фасадов с лесов или электролюлек	141
Таблица 15-82. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (известковая, силикатная, цементная)	141
Таблица 15-83. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная).....	141
Таблица 15-84. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов по подготовленной поверхности (известковая, силикатная, цементная)	142
Таблица 15-85. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов по подготовленной поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)	142
Таблица 15-86. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с люлек с подготовкой поверхности (известковая, силикатная, цементная)	143
Таблица 15-87. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с люлек с подготовкой	

поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)	144
Таблица 15-88. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с электролюлек по подготовленной поверхности (известковая, силикатная, цементная)	145
Таблица 15-89. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с электролюлек по подготовленной поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)	145
Таблица 15-90. Окраска фасадов с люлек по сборным конструкциям краской "Акриал"	146
Таблица 15-91. Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "Интеко-У" (летним) по штукатурке или бетону	147
Таблица 15-142. Окраска фасадов с лесов краской "Акриал" с подготовкой поверхности	147
Таблица 15-151. Окраска фасадов по штукатурке или бетону составом "Интеко-3" с люлек по подготовленной поверхности	148
Раздел 2. Окраска водными составами внутри помещения	149
Таблица 15-92. Окраска водными составами внутри помещений (клеевая, казеиновая)	149
Таблица 15-93. Окраска водными составами внутри помещений (известковая, силикатная)	150
Таблица 15-94. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	150
Таблица 15-95. Разделка поверхностей по клеевой окраске	151
Раздел 3. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	151
Таблица 15-96. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	151
Раздел 4. Окраска масляными составами	152
Таблица 15-97. Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям	152
Таблица 15-98. Простая окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям	154
Таблица 15-99. Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям	155
Таблица 15-100. Улучшенная окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям	156
Таблица 15-101. Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям	157
Таблица 15-102. Высококачественная окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям	158
Таблица 15-103. Дополнительная шпатлевка при окраске по дереву, штукатурке и сборным конструкциям за один раз	159
Таблица 15-104. Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок и подвесных потолков из гипсокартонных листов	160
Таблица 15-105. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности	160
Таблица 15-106. Покрытие полов лаком и оклейка тканями стен, полов, потолков ..	161
Таблица 15-107. Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера	161
Таблица 15-108. Окраска суриком металлических поверхностей	162
Таблица 15-109. Окраска кровли суриком	162
Таблица 15-110. Окраска суриком стальных обделок на фасадах за 2 раза	163
Раздел 5. Покрытие и окраска лаками и специальными составами, огнезащита металлических конструкций	163
Таблица 15-111. Покрытие и окраска лаками и специальными составами	163

Таблица 15-112. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	164
Таблица 15-113. Окразка по металлу за 1 раз	165
Таблица 15-114. Окразка по металлу за 2 раза.....	166
Раздел 6. Декоративные работы.....	167
Таблица 15-115. Декоративная отделка поверхностей.....	167
Таблица 15-155. Отделка поверхностей под мелкозернистую фактуру с окраской	169
Отдел 5. Стекольные работы	170
Раздел 1. Остекление деревянных оконных переплетов, фрамуг, дверных полотен и витрин жилых и общественных зданий	170
Таблица 15-116. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм.....	170
Таблица 15-117. Остекление стеклом оконным толщиной 4 мм, витринным ..	171
Таблица 15-118. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм.....	172
Таблица 15-119. Тройное остекление деревянных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм	173
Таблица 15-120. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм.....	174
Таблица 15-121. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм.....	174
Раздел 2. Остекление переплетов промышленных зданий	175
Таблица 15-122. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом оконным толщиной 3 мм, 6 мм, армированным толщиной 5,5 мм	175
Таблица 15-123. Остекление в промышленных зданиях стальных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм, 6 мм, армированным толщиной 5,5 мм	176
Раздел 3. Остекление конструкций профильным стеклом.....	177
Таблица 15-124. Остекление оконных переплетов металлических и деревянных профильным стеклом.....	177
Таблица 15-125. Остекление перегородок профильным стеклом	178
Таблица 15-126. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм	179
Отдел 6. Обойные работы	179
Раздел 1. Оклейка обоями.....	179
Таблица 15-127. Оклейка обоями стен, потолков	179
Таблица 15-128. Оклейка стен моющимися обоями.....	180
Таблица 15-129. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой	181
Таблица 15-130. Высококачественное непрерывное покрытие для стен на базе керамических зерен кварца	182
Таблица 15-140. Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками	183
Таблица 15-141. Оклейка двухслойными обоями с предварительной грунтовкой оклеиваемой поверхности.....	184

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены нормы и расценки на:

1.1.1. Облицовочные работы - облицовка поверхностей зданий и сооружений природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором, декоративными отделочными панелями из древесных материалов, а также устройство подвесных потолков.

1.1.2. Штукатурные работы - штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей из сборного железобетона под окраску и облицовка сухой штукатуркой.

1.1.3. Лепные работы - установка гипсовых и цементных изделий.

1.1.4. Малярные работы - окраска масляными, водными, водоэмульсионными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составам работ, приведенным в таблицах 5÷9. В таблице 15-103 приведены нормы и расценки на добавочную сплошную шпатлевку поверхности, применение которых должно быть обосновано проектными данными.

1.1.5. Стекольные работы - остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, светопрозрачные ограждения.

1.1.6. Обойные работы - оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями.

1.1.7. Монтаж навесных вентилируемых фасадов.

1.1.8. Устройство системы утепления фасадов.

1.2. Нормы и расценки настоящего сборника предусматривают:

1.2.1. Выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклении - до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливается проектными данными. Затраты на устройство лесов вновь в этом случае определяются дополнительно по нормам и расценкам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.2.2. Оштукатуривание или облицовку фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. При необходимости затраты на их устройство определяются дополнительно по нормам и расценкам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков» на основании проектных данных.

1.2.3. Окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их.

1.3. Нормы и расценки на облицовку природным камнем учитывают облицовку поверхностей плоских и криволинейных с радиусом кривизны более 25 м.

1.4. Нормами и расценками на облицовку природным камнем предусмотрено применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры.

1.5. Нормами и расценками на облицовку природным камнем предусмотрено применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесаного - 100 мм, «под скалу» - 150 мм, из известняка - 60 мм, из мрамора и травертина - 25 мм.

1.6. Нормами и расценками табл. 15-1÷15-8, 15-19÷15-27 стоимость деталей крепления не учтена. Расход их установке следует принимать по нормам и расценкам табл. 15-30÷15-40.

1.7. Нормами и расценками на облицовку искусственными плитками внутренних поверхностей плоских и криволинейных радиусом более 2 м предусмотрено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Облицовку искусственным мрамором балясины постоянного сечения следует определять по нормам и расценкам 15-16-2, 15-18-2, переменного сечения - по нормам и расценкам 15-16-3, 15-18-3. Для работ предусмотренных в таблицах 15-16 и 15-18 к простым относятся капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.8. Нормой и расценкой 15-29-1 на устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит несущие стальные конструкции не учтены и должны учитываться дополнительно по сборнику 9 "Металлические конструкции".

Количество декоративно-акустических плит принимается по проектным данным с коэффициентом расхода 1,05.

1.9. Нормами и расценками 15-28-1 и 15-28-2 предусмотрена облицовка стен, колонн и откосов декоративными отделочными панелями из древесных материалов декоративными

панелями МДФ по установленному деревянному каркасу, а нормами и расценками 15-28-3 и 15-28-4 - установка карнизов.

При облицовке поверхностей декоративными отделочными панелями затраты на устройство плинтусов из декоративных древесных материалов следует определять по нормам и расценкам 11-28-5 и 11-28-6 сборника 11 «Полы».

Норма и расценка 15-28-2 учитывает отделку раскроенных панелей рейками или шпоном из древесины твердолиственных пород.

Стоимость облицовки декоративными панелями МДФ следует определять по нормам и расценкам таблицы 15-28.

1.10. Нормами и расценками предусмотрено оштукатуривание каменных, бетонных и других поверхностей, выполненных с допусками, определенными правилами производства и приемки работ: принятые усредненные толщины наметов учитывают необходимое выравнивание поверхностей для получения штукатурки с отклонениями, не превышающими допускаемых.

При этом приняты следующие средние толщины штукатурных наметов, включая подготовку и выравнивание поверхностей с учетом допускаемых отклонений.

Таблица 1

Вид штукатурки	Толщина намета, мм, по	
	камню и бетону	дереву
Простая	14	18
Улучшенная	17	21
Высококачественная	22	26

При поверхностях конструкций, выполненных с большими отклонениями, чем это допускается правилами производства и приемки работ, корректировка норм и расценок на изменение толщины намета не допускается.

В случаях, когда согласно проекту предусматривается толщина штукатурного намета больше указанного, стоимость штукатурных работ следует определять по индивидуальным единичным нормам и расценкам.

Марки растворов принимаются; цементный - марки 150, цементно-известковый - марки 75, известковый - марки 4.

1.11. Нормы и расценки на оштукатуривание фасадов предусматривают улучшенную и высококачественную отделку и содержат затраты на оштукатуривание отдельных элементов фасадов (стены, откосы, тяги и т.д.).

1.12. Нормы и расценки на оштукатуривание поверхностей внутри зданий предусматривают простую, улучшенную и высококачественную отделку поверхностей.

Нормы и расценки содержат затраты на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушин (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяг, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.13. Стоимость работ по оштукатуриванию поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по таблицам 15-42 и 15-45.

1.14. В тех случаях, когда проектом предусмотрена необходимость выполнения насечки поверхностей, стоимость работ следует определять по нормам и расценкам 15-57-8, 15-57-9.

1.15. Нормы и расценки на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 15-60) предусматривают оштукатуривание отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.д.). Стоимость работ по отделке сборных лестничных маршей и площадок под окраску следует определять по нормам и расценкам 15-61-4.

1.16. Оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по нормам и расценкам 15-43-1, 15-46-1.

1.17. Нормами и расценками табл. 15-41÷15-47 не предусмотрено оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке. Затраты на эти работы следует определять по табл. 15-62.

1.18. В нормах и расценках на штукатурку по сетке (15-62-1÷15-62-4) устройство карнизов и тяг не предусмотрено, в случае необходимости стоимость этих работ следует определять по нормам и расценкам 15-62-5, 15-62-6.

1.19. Нормами и расценками таблиц 15-78+15-81 учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычных цементах. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами и расценками не предусмотрена.

1.20. Стоимость работ по установке лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.21. Нормы и расценки на установку лепных изделий учитывают выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.22. В нормах и расценках на малярные работы предусмотрено применение готовых составов - шпатлевок, грунтовок, колеров. Стоимость окраски с приготовлением необходимых составов на стройке определяется по этим же расценкам.

1.23. В нормах и расценках на малярные работы предусмотрена окраска столярных изделий, поступающих на строительство, проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.24. Стоимость масляной окраски и покрытия лаками деревянных поручней следует определять по соответствующим расценкам на окраску или покрытие лаками отдельных тяг.

1.25. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконными дверями следует определять, по расценкам на окраску заполнений оконных проемов.

1.26. В нормах и расценках таблиц 15-99÷15-102 предусмотрена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности: затраты труда - 1,5 чел.-ч, заработную плату - 18,74 руб.

1.27. При окраске заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на разъединение и соединение створок (полотен) добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности: затраты труда - 2,2 чел.-ч, заработную плату - 24,97 руб.

1.28. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (нормы и расценки 15-111-1÷15-111-3) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.29. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой и добавлением третьей шпатлевки и шлифовки (нормы и расценки 15-115-1÷15-115-8).

1.30. Отделка под шелк (нормы и расценки 15-115-3÷15-115-8) предусматривает разделку зеркалами трех категорий сложности.

Таблица 2

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	трафаретов	филенок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

1.31. Разделка по эскизам (нормы и расценки 15-115-9÷15-115-11) предусматривает три категории сложности: слабая насыщенность рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), средняя насыщенность рисунком (фон 20-40%) и густая насыщенность рисунком (фон менее 20%).

1.32. Отделку под шелк шашками следует расценивать по 15-115-8.

1.33. Стоимость работ по огнезащите, по защите строительных конструкций от коррозии следует определять по сборникам 10 «Деревянные конструкции» и 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.34. В нормах и расценках таблиц 15-82÷15-91 на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками учтена окраска простых фасадов. Окраску сложных фасадов следует определять по этим нормам и расценкам с применением коэффициентов, приведенных в п. 3.18 разд. 3 технической части. К сложным фасадам относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.35. В норме и расценке 15-116-5 предусмотрено остекление внутренних фрамуг без коробок. Остекление наружных фрамуг с коробками следует расценивать как остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.36. В нормах и расценках 15-117-3, 15-117-4 предусмотрено остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом в ассортименте заказчика по заказной спецификации к проекту. При необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом. Исходя из проектной спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью и рационального раскроя с учетом потерь в размере 2%.

1.37. Нормами и расценками 15-124-1÷15-124-3, 15-125-1, 15-125-2 стоимость стальных рам не учтена.

1.38. В сметах на новое строительство не допускается производить замену раствора и сухой смеси независимо от того, что используется по проекту: только готовый раствор или только сухая смесь. Следует полностью соблюдать нормы расхода, применяемые в ТСН-2001.

1.39. Состав работ для окраски «Интеко-У», «Интеко-З» аналогичен принятому для кремнеорганической окраски и приведен в таблице 6 технической части.

1.40. Нормой и расценкой 15-142-1 предусмотрено выполнение работ с готовых лесов. При необходимости затраты на их устройство определяются дополнительно по нормам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.41. Нормой и расценкой 15-131-1 предусмотрена облицовка стен на высоту 3 м, а расценкой 15-132-1 - на высоту 2,5 м.

Стоимость работ по устройству каркаса из деревянных пропитанных брусков для облицовки стен асбестоцементными листами и отделочными гипсокартонными панелями следует определять по норме и расценке 15-134-1.

1.42. Норма и расценка 15-148-1 по герметизации стыков между изделиями из природного камня предназначена для сохранения прочности облицовки поверхностей, подверженных значительному воздействию атмосферных осадков и перепаду температур: накрывные камни, парапеты, бассейны, цоколи зданий, ступени лестниц, памятники и другие архитектурные сооружения.

1.43. Нормами и расценками таблицы 15-149 на облицовку поверхностей искусственными плитками с применением клея из сухих смесей предусмотрено выполнение работы по ранее подготовленной поверхности.

1.43.1. Нормами и расценками предусмотрены:

- огрунтовка облицовываемых поверхностей;
- приготовление клеевого состава из сухих смесей непосредственно на рабочем месте;
- заполнение швов сухими фуговочными смесями.

1.44. Нормами и расценками таблицы 15-153 предусмотрена декоративная облицовка фасадов изделиями из стеклофибробетона (на 100 м² развернутой поверхности):

- базы, капители, колонны, полуколонны, межколонные элементы, шары, пояса и другие архитектурные элементы на кронштейнах - 15-153-1;
- элементы карниза на кронштейнах по несущему каркасу из оцинкованного профиля - 15-153-2.

1.45. Нормами и расценками таблицы 15-143 предусмотрены работы по монтажу навесных вентилируемых фасадов (НВФ) по системе «Краспан».

Указанная система разработана для различных типов ограждающих конструкций стен.

В системе «Краспан» слой наружной облицовки фасада установлен с воздушным зазором относительно расположенного за ним слоя плит утеплителя. Облицовочный слой выполняется из прессованных фиброцементных плит «Краспан», окрашенных или покрытых крошкой из натурального камня.

1.45.1. Нормами и расценками 15-143-2 и 15-143-4 предусмотрено утепление фасада плитами толщиной 50 мм.

1.45.2. Нормами и расценками 15-143-1÷15-143-4 предусмотрена облицовка фасадов плитами в два цвета.

1.45.3. Нормами и расценками 15-143-1÷15-143-4 не учтены затраты по установке и разборке лесов. Затраты по выполнению указанных работ следует определять дополнительно по нормам и расценкам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков на основании проектных данных».

1.46. Нормами и расценками таблицы 15-154 предусмотрен монтаж элементов карнизов из композитных материалов промышленными альпинистами.

1.47. В нормах и расценках 15-139-1, 15-144-1, 15-144-2, 15-149-1÷15-149-4 расход фуговочной смеси для затирки швов между керамическими плитками размером 15×15 см (периметр одной плитки 0,6 м) при ширине швов 5 мм следует принимать 0,12 т.

При других размерах плитки и швов расход фуговочной смеси следует принимать по формуле (1):

$$m=0,12 \times k_1 \times k_2, (1)$$

где:

0,12 т-расход фуговочной смеси для плитки размером 150×150 мм;

k_1 - коэффициент, учитывающий соотношение периметров плиток

$$k_1=0,6/P,$$

где

0,6 - периметр одной плитки размером 150×150 мм,

P = периметр требуемой плитки, м;

k_2 - коэффициент, учитывающий соотношение ширины швов $k_2=b/5$,

где

b - требуемая ширина шва,

5 - ширина шва, см.

2. Правила исчисления объемов работ

Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем должен исчисляться по площади поверхности облицовки, при этом:

2.1.1. Размеры стен и колонн для определения площади облицовки должны приниматься с учетом переломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты.

2.1.2. При облицовке профилированными камнями и деталями площадь поверхности облицовки принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны).

2.1.3. При выносе профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины), принимается размер тяги по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок следует исчислять с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами должен

исчисляться по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхностей искусственным мрамором следует исчислять по развернутой поверхности облицовки.

2.5. Объем работ по устройству подвесных потолков декоративно-акустическими плитами следует исчислять в кв. м (м) по площади облицовки за вычетом площади, занимаемой колоннами и другими конструкциями.

2.6. Объем работ по облицовке стен, колонн, пилястр, откосов декоративными отделочными панелями из древесных материалов и декоративными панелями МДФ следует исчислять в м² по площади облицовки (м² облицовки).

2.7. Объем работ по установке карнизов определяется, исходя из общей площади поверхности, облицованной панелями.

Штукатурные работы

2.8. Площадь штукатурки фасадных стен надлежит исчислять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и должна исчисляться отдельно.

2.9. Оконные откосы и отливы, дверные откосы, а также боковые поверхности выступающих из плоскости стен и вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей при штукатурке фасадов надлежит исчислять отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм. При улучшенной штукатурке фасадов откосы и отливы должны исчисляться отдельно.

2.10. Объем работ по оштукатуриванию колонн (примыкающих к зданию или отдельно стоящих), а также пилястр надлежит исчислять по площади их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов надлежит исчислять по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену).

Примечание: При устройстве карнизов с откосом, превышающим их высоту, объем работ следует исчислять по площади горизонтальной проекции карнизов.

2.12. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади штукатурки исключаться не должна.

2.13. Объем работ по внутренней штукатурке следует определять по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.14. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен надлежит исчислять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка. Площадь боковых сторон пилястр должна добавляться к общей площади стен.

2.15. Объем работ по оштукатуриванию потолков (в том числе кессонных с площадью горизонтальной проекции кессона до 12 м²) надлежит исчислять по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью горизонтальной проекции кессона более 12 м² следует исчислять по развернутой поверхности.

2.16. Оштукатуривание боковых и верхних оконных заглушин и откосов ниш отопления в нормах и расценках 15-52-1, 15-52-3, 15-52-5, табл. 15-53, 15-54 учтено и отдельно исчисляться не должно.

Объем работ по устройству нижних оконных заглушин надлежит исчислять дополнительно по их площади и расценивать по 15-57-3.

2.17. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий надлежит исчислять дополнительно по их площади и расценивать по 15-57-1, 15-57-2,

2.18. Объем работ по тяге внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.19. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок должен исчисляться по площади их горизонтальной проекции поэтапно.

2.20. Объем работ для оштукатуривания карнизов и тяг должен исчисляться отдельно по сумме откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.21. Площадь основания под искусственный мрамор в объем штукатурных работ включаться не должна, так как устройство основания входит в состав работ по облицовке.

2.22. Объемы работ по устройству многослойной теплоизоляции наружных стен зданий системы «Синтеко» по нормам и расценкам таблицы 15-138 должны исчисляться:

2.22.1. Стартового ряда теплоизоляции - по площади, определяемой произведением периметра здания в уровне стартового ряда, за вычетом ширины дверных проемов и примыканий к неутепляемым поверхностям (плиты и ограждения лоджий, балконов, конструкциям кровли и т.п.), на ширину 0,3 м;

2.22.2. Вокруг оконных и дверных проемов - по площади, определяемой произведением периметров: 3-х сторон оконных и дверных проемов (две высоты и ширина) и каждого этажа на ширину 0,15 м.

2.22.3. Глухой поверхности стены - по площади фасада за вычетом проемов, площади стартового ряда и площадей: вокруг оконных и дверных проемов и примыканий к неутепляемым поверхностям;

Лепные работы

2.23. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным в соответствии с номенклатурой лепных изделий, применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.24. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Малярные работы

2.25. Объемы работ по окраске фасадов известковыми, силикатными и цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом оконные и дверные откосы, а также развернутые поверхности карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.26. Объем работ по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными водоэмульсионными составами следует определять по действительно окрашиваемой поверхности.

2.27. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами следует исчислять без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

Примечание: Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по действительно окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.28. Объем работ по окраске стен масляными и поливинилацетатными водоэмульсионными составами должен определяться за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ.

2.29. Площадь оконных и дверных проемов для исключения их из площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

2.30. Объем работ по окраске ребристых перекрытий должен исчисляться по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6.

2.31. Объем работ по окраске кессонных потолков должен исчисляться по площади горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,75.

2.32. Объем работ по окраске лепных потолков должен исчисляться по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов при насыщенности лепкой:

1;

2.32.1. Объем окраски стен по штукатурке под шубу рустованных стен определяется по площади вертикальной проекции окрашиваемой поверхности с применением коэффициента 1,75.

Окраска плинтусов при дощатых полах в нормах и расценках предусмотрена и отдельно учитываться не должна.

2.34. Окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, переводных коэффициентов:

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов	В том числе детали проолифленные		
			количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы жилых и общественных зданий						
Раздельные переплеты						
1. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2. То же	Деревянные	То же, с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
Спаренные переплеты						
4. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5. Без подоконной доски	Тоже	Коробка, переплет	-	2,2	-	-
Фрамуги, витрины						
6. Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7. Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий						
8. Площадью до 4м ² с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9. То же, более 4 м ²	Тоже	Тоже	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери						

10. Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверные полотна	2,1	3,5	-	-
11. Спаренные полотна	Тоже	Тоже	-	2,6	-	-
Дверные проемы						
12. Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13. Тоже	Деревянные	То же, с наличниками с двух сторон	2,7		0,3	-
14. То же	Перегородки	Тоже	2,7	-	0,3	-
15. Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1,8		-	-
16. Тоже	Перегородки	То же, с наличниками с двух сторон	2,1		0,3	-
17. Шкафные двери	Тоже	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7		0,2	
18. Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

Примечания: 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (п.п. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (п.п. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяется по данным, приведенным в п.п. 4, 5, 11 гр. 5 с коэффициентом 1,5.

2.35. Объем работ по окраске деревянных ферм силикатной краской должен исчисляться по площади вертикальной проекции ферм (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами ферм.

2.36. Объем работ по окраске металлических кровель следует исчислять по площади кровли, при этом окраска фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон отдельно не учитываются.

2.37. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников должен исчисляться по площади фасада без вычета проемов.

2.38. Объем работ для окраски по вагонке следует исчислять по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания калевки и отборки, с применением к этой площади коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.39. Объем работ по окраске поверхностей из волнистых листов асбестоцементных или стальных следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.40. Объем работ по окраске стальных решеток должен исчисляться по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

2.40.1. Для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5.

2.40.2. Для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1.

2.40.3. Для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.41. Объем работ по окраске приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей должен исчисляться по площади окрашиваемой поверхности в следующем порядке:

2.42. Поверхность окраски приборов центрального отопления (со всех сторон) принимается равной поверхности нагрева приборов.

2.42.1. Поверхность окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крючья, при диаметре труб, мм:

15.....	0,11 м ² ;
20.....	0,13 м ² ;
25.....	0,16 м ² ;
32.....	0,18 м ² ;
40.....	0,21 м ² ;
50.....	0,26 м ² .

2.42.2. Поверхность окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, при диаметре труб, мм:

50.....	0,28 м ² ;
75.....	0,37 м ² ;
100.....	0,48 м ² ;
125.....	0,59 м ² ;
150.....	0,72 м ² .

Стекольные работы

2.43. Объем работ по остеклению деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях надлежит исчислять по площади проемов, измеренной по наружному обводу коробок.

2.43. Объем работ по остеклению дверей (кроме балконных) и витрин следует исчислять по площади остекления, т.е. по размерам стекол.

2.44. Объем работ по остеклению деревянных перегородок надлежит исчислять по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.45. Объем работ по остеклению стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий должен исчисляться:

2.45.1. Стальных - по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.45.2. Деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки - по площади, измеренной по наружному обводу коробок.

2.45.3. Деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок - по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.46. Площадь стеновых панелей из профильного стекла следует определять по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.47. Площадь оконных проемов из профильного стекла следует определять по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.48. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.49. Площадь перегородок из профильного стекла и стеклянных пустотелых блоков следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок.

Обойные работы

2.50. Объем работ по оклейке стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности.

Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен следует определять по наружному обводу коробок.

2.51. Объем работ по обивке дверей должен определяться по действительно обиваемой поверхности.

Монтаж: навесных вентилируемых фасадов

2.52. Объемы работ по монтажу навесных вентилируемых фасадов исчисляются по площади фасада за вычетом проемов.

2.53. Объемы работ по облицовке откосов исчисляются по суммарной площади боковых и верхних откосов и площади слива, кроме дверных проемов, где учитывается суммарная площадь боковых и верхнего откосов.

2.54. Объем работ по монтажу элементов карнизов из композитных материалов (таблица 15-154) исчисляется на 100 м² вертикальной проекции карниза на фасад здания.

Таблица 5

Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улуч- шенная	высококачественная		улуч- шенная	высококачественная		по штукату- турке	по дереву и кирпичу	
			по штукату- турке	по сборным конструкциям, подго- товленным под окраску		по штукату- турке	по сборным конструкциям, подго- товленным под окраску			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Смачивание водой	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
3. Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
4. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
5. Первая огрунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
7. Шлифовка подмазанных мест	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
8. Первая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
9. Шлифовка	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
10. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
11. Шлифовка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
12. Вторая огрунтовка	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
13. Третья огрунтовка (с подцветкой)	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Торцевание	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
16. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-

Примечание: 1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «-» - операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

2. В поз. 14 гр. 11 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза.

Таблица 6

Состав работ при окраске фасадов

Наименование операций	Силикатная	Известковая и цементная	Перхлорвиниловая	Поливинилацетатная и кремнеорганическая
1. Очистка	+	+	+	+
2. Расшивка трещин	+	+	+	+
3. Подмазка	+	+	+ (1)	+
4. Шлифовка	+	+	+	+
5. Смачивание водой (2)	-	+	-	-
6. Огрунтовка	+	-	+	+
7. Первая окраска	+	+	+	+
8. Вторая окраска	+	+	+	+

(1) При перхлорвиниловой окраске добавляется грунтовка под подмазку перхлорвиниловым лаком.

(2) Выполняется только при окраске цементными красками.

Примечание: Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «-» - операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

Таблица 7

Состав работ при окраске масляными составами

Наименование операций	По дереву			Заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		По штукатурке			По сборным конструкциям, подготовленным под окраску			По металлу
	простая	улучшенная	высоко-качественная	простая	улучшенная	простая	улучшенная	высоко-качественная	простая	улучшенная	высоко-качественная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Расшивка трещин	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
5. Проолифка	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
7. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
8. Первая сплошная шпатлевка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
9. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
10. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
11. Шлифовка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
12. Огрунтовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-

13. Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
14. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
15.Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16. Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
17. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
18. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19. Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
20. Вытягивание филенок	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-

П р и м е ч а н и е :

1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски, знаком «-» - операции, которые при данном виде окраски не выполняются.
2. При окраске заполнения проемов (оконных и дверных) из состава работ по графам 1-3 исключается проолифка.
3. При окраске заполнения проемов, подготовленных под вторую окраску (графы 5, 6) в поз. 8-17 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке.

Таблица 8

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами

Наименование операций	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами					
	по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		
	простая	улучшенная	высококачественная	простая	улучшенная	высококачественная
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+
3. Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+
4. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
5. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
6. Первая сплошная шпатлевка	-	+	+	-	-	-
7. Шлифовка	-	+	+	-	-	-
8. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	+
9. Шлифовка	-	-	+	-	+	+
10. Огрунтовка	-	+	+	-	+	+
11. Флейцевание	-	+	+	-	+	+
12. Шлифовка	-	+	+	-	+	+
13. Первая окраска	+	+	+	+	+	+
14. Флейцевание	-	+	+	-	+	+
15. Шлифовка	-	+	+	-	+	+
16. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+
17. Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	+
18. Вытягивание филонок	+	+	+	+	+	+

Таблица 9

Окраска фасадов краской "Акриал"

Наименование операций	Окраска фасадов краской "Акриал" (к табл. 15-90)
1. Очистка	+
2. Расшивка трещин	+
3. Огрунтовка под подмазку	-
4. Подмазка	+
5. Шлифовка	+
6. Смачивание водой	-
7. Огрунтовка	+
8. Первая окраска	+
9. Вторая окраска	+

Таблица 10

Оклейка обоями

Наименование операций	Оклейка обоями					Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
	стен				потолков	
	по монолитной штукатурке и бетону		по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям			
простые и средней плотности	тисненные плотные	простые и средней плотности	тисненные плотные			
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	-	-
2. Прочистка поверхностей	+	+	-	-	+	-
3. Расшивка трещин	+	+	+	-	+	-
4. Оклейка стыков	-	-	+	+	-	-
5. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	-	-
6. Подмазка неровностей	+	+	+	+	-	-
7. Шлифовка подмазанных мест пемзой	+	+	+	+		-
8. Первая сплошная шпатлевка	+	+	+	+	+	-
9. Шлифовка	+	+	+	+	+	-
10. Вторая сплошная шпатлевка	+	+	-	-	-	-
11. Шлифовка	+	+	-	-	-	-
12. Проклейка поверхностей	-	-	-	-	+	+
13. Оклейка обоями:						
а) внахлестку	+	-	+	-	+	-
б) впритык	-	+	-	+	-	-
14. Приготовление клеевых составов	+	+	+	+	+	-
15. Обрезка кромок обоев, отмеривание и нарезка материалов	+	+	+	+	+	
16. Раскладка войлока или обивочных материалов	-	-	-	-	-	+
17. Формирование валиков	-	-	-	-	-	+
18. Прибивка тесьмы	-	-	-	-	-	+
19. Прибивка материала	-	-	-	-	-	+

Примечание: Знаком "+" обозначены операции, выполнение которых обязательно при соответствующем виде обоев.

Таблица 11

Оклейка стен моющимися пленочными обоями на бумажной или тканевой основе

Наименование операций	Оклейка моющимися пленочными обоями на основе					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	+	+

2. Прочистка поверхностей	+	+	+	+	-	-
3. Расшивка трещин	+	+	-	-	-	-
4. Огрунтовка поверхности стен	+	+	+	+	-	-
5. Оклейка стыков	-	-	-	-	+	+
6. Частичная подмазка	-	-	+	+	+	+
7. Шлифовка подмазанных мест	-	-	-	-	+	+
8. Первая шпатлевка	+	+	+	+	+	+
9. Шлифовка	+	+	+	+	+	+
10. Вторая шпатлевка	+	+	-	-	-	-
11. Шлифовка	+	+	-	-	-	-
12. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+
13. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов	+	+	+	+	+	+
14. Оклейка обоями впритык	+	+	+	+	+	+
15. Обрезка кромок	-	-	-	-	-	-

Примечание: Знаком "+" обозначены операции, выполнение которых обязательно при соответствующем виде обоев.

3. Коэффициенты к нормам и расценкам

Условия применения	Номера нормативных таблиц, норм и расценок	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м	15-1, 15-2	1,10	-	-
3.2. Облицовка неполированными плитами из травертина стен	15-2-6÷15-2-10	0,9	-	-
3.3. То же, колонн четырехгранных	15-4-9÷15-4-12	0,9	-	-
3.4. То же, колонн многогранных	15-4-13÷15-4-16	0,85	-	-
3.5. Облицовка неполированными плитами толщиной 10 мм из травертина	15-8	0,8	-	-
3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка их трех и более плиток	15-13, 15-149	1,2	-	-
3.7. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн	15-14-3, 15-14-4	1,15	-	-
3.8. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором	15-15-1, 15-17-1	1,35	-	-
3.9. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения	15-15-2÷15-15-5 15-17-2÷15-17-5	1,25	-	-
3.10. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	15-13, 15-51÷15-73, 15-139, 15-149	0,9	0,9	-
3.11. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным	15-42-1, 15-45-1	1,05	-	-

оформлением				
3.12. Декоративная обработка поверхностей под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)	15-45, 15-68-6÷15-68-10	1,15	-	-
3.13. Декоративная обработка поверхностей под штриховую фактуру (гребенкой или скаarpелью)	15-45	1,25	-	-
3.14. Декоративная обработка поверхностей под точечную фактуру (бучардой)	15-45	1,5	-	-
3.15. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры	15-76, 15-80	0,5	0,5	0,5
3.16. Установка орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз	15-77-4÷15-77-7, 15-77-10÷15-77-12, 15-80-10÷15-80-13, 15-81-1÷15-81-3	1,5	-	-
3.17. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	15-96-1, 15-96-3, 15-96-5, 15-96-7, 15-96-9, 15-92, 15-93, 15-95, 15-97-1, 15-97-8, 15-98-1, 15-98-7, 15-99-1, 15-99-8, 15-99-10, 15-100-1, 15-100-7, 15-100-9, 15-101-1, 15-101-6, 15-101-8, 15-102-1, 15-102-5, 15-102-7, 15-103-1, 15-103-5, 15-105-1, 15-111-1, 15-111-4, 15-111-8, 15-112-1, 15-112-5, 15-113-1, 15-113-4, 15-113-7, 15-114-1, 15-114-4, 15-115	1,1	1,1	-
	15-96-2, 15-96-4, 15-96-6, 15-96-8, 15-96-10, 15-97-2, 15-97-9, 15-98-2, 15-98-8, 15-99-2, 15-99-9, 15-99-11, 15-100-2, 15-100-8, 15-100-10, 15-101-2, 15-101-7, 15-101-9, 15-102-2, 15-102-6, 15-102-8, 15-103-2, 15-103-6, 15-111-5, 15-111-9, 15-112-2, 15-112-6	1,25	1,25	-
3.18. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	15-97-5, 15-97-7, 15-98-4, 15-98-6, 15-99-5, 15-99-7, 15-100-4, 15-100-6, 15-101-5, 15-102-4	1,25	-	-
3.19. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	15-97-8, 15-98-7, 15-99-10, 15-100-9, 15-101-8, 15-102-7	1,2	-	-
3.20. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей	15-97-4, 15-97-6, 15-98-3, 15-98-5, 15-99-4, 15-99-6, 15-100-3, 15-100-5, 15-101-4, 15-102-3	1,08	-	-
3.21. Остекление витринным стеклом с нарезкой стекол	15-117-3, 15-117-4	1,1	-	-
3.22. Остекление двойных переплетов промышленных зданий	15-122, 15-123	2	2	2
3.23. При облицовке фасада плитами более 2-х цветов к расходу:				
облицовочных плит	15-143-1+15-143-4	-	-	1,04
3.24. При утеплении фасада плитами толщиной 100 мм к расходу:				
утеплителя	15-143-2, 15-143-4	-	-	2
3.25. При утеплении фасада плитами толщиной 150 мм к расходу:				
утеплителя	15-143-2, 15-143-4	-	-	3
3.26. Для учета дополнительных				

дюбелей при толщине утеплителя 150 мм:				
к стоимости материальных ресурсов, учтенных в нормах	15-143-2, 15-143-4	-	-	1,03
3.27. При площади облицовываемой поверхности стен (каждой отдельной плоскости) в одном месте до 2 м ² , а также фартуков ванн, мест у раковин, газовых плит, фонтанчиков и т.д.	15-149-1, 15-149-2	1,2	-	-

Отдел 1. Облицовочные работы

Раздел 1. Облицовка стен природным камнем, поставленным по заказным спецификациям

Таблица 15-1. Облицовка стен гранитными плитами

- Состав работ:
1. Распаковка и подбор плит по геометрическим параметрам.
 2. Притирка кромок электрифицированным ручным инструментом.
 3. Шлифовка или частичная теска выступающих граней плит.
 4. Установка плит и заливка раствора без установки деталей крепления.
 5. Расшивка швов облицовки.
 6. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Полированными, толщина 40 мм				
			число плит в 1 м ² , до				
			2	3	4	6	более 6
			15-1-1	15-1-2	15-1-3	15-1-4	15-1-5
	Прямые затраты:	руб.	18196,42	21695,93	25005,18	29190,31	35341,32
	заработная плата рабочих	руб.	15165,36	18577,92	21693,12	25544,64	31289,88
	эксплуатация машин	руб.	68,27	71,55	76,37	82,92	91,05
	в том числе: заработная плата	руб.	11,05	11,19	11,36	11,82	12,17
	материальные ресурсы	руб.	2962,79	3046,46	3236,69	3562,75	3960,39
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1071,00	1312,00	1532,00	1804,00	2182,00
	Машины и механизмы						
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,59	0,59	0,59	0,6	0,6
2.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	12	13,56	15,38	18,63	22,5
	Материальные ресурсы						
1.1-1-100	Бумага оберточная обычная	100 м ²	1	1	1	1	1
1.1-1-118	Вода	м ³	2,44	2,44	2,68	3,03	3,56
1.1-1-202	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт П, толщина 40-60 мм	м ³	0,0344	0,0344	0,0344	0,0516	0,0452
1.1-1-942	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,07	0,07	0,08	0,09	0,12

1.1-1-1294	Уголь древесный, марка А	кг	82	82	90	116	146
1.1-1-1784	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,0082	0,0082	0,0096	0,0116	0,01455
1.1-2-93	Бруски карборунды среднего зерна	кг	31,53	35,68	40,48	49,02	59,2
1.2-1-144	Мука андезитовая	т	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	0,3	0,5	0,6	0,9	1
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м ²	100	100	100	100	100

Таблица 15-1. (продолжение)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Чистотесаными, толщина 100 мм				
			число плит в 1 м ² , до				
			2	3	4	6	более 6
			15-1-6	15-1-7	15-1-8	15-1-9	15-1-10
	Прямые затраты:	руб.	11709,91	13703,56	15719,86	17753,67	20008,69
	заработная плата рабочих	руб.	8690,11	10685,22	12701,52	14709,88	16989,64
	эксплуатация машин	руб.	932,73	931,27	931,27	931,27	926,89
	в том числе: заработная плата	руб.	168,01	167,67	167,67	167,67	166,65
	материальные ресурсы	руб.	2087,07	2087,07	2087,07	2112,52	2092,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	649,00	798,00	936,00	1084,00	1252,00
	Машины и механизмы						
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,49	1,47	1,47	1,47	1,41
2.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	Материальные ресурсы						
1.1-1-118	Вода	м ³	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1.1-1-150	Глина обыкновенная	м ³	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
1.1-1-202	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,0344	0,0344	0,0344	0,0559	0,0387
1.1-1-766	Песок для	м ³	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

	строительных работ, рядовой						
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках	м ³					
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	0,8	1,3	1,5	2,3	2,5
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м ²	99	98	98	98	97

Таблица 15-1. (продолжение)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С поверхностью "под скалу", толщина 150 мм				
			число плит в 1 м ² , до				
			2	3	4	6	более 6
			15-1-11	15-1-12	15-1-13	15-1-14	15-1-15
	Прямые затраты:	руб.	12104,81	14232,31	16078,67	18196,02	20304,13
	заработная плата рабочих	руб.	8976,00	11100,31	12948,13	15063,75	17165,98
	эксплуатация машин	руб.	1031,37	1031,37	1029,91	1028,45	1026,99
	в том числе: заработная плата	руб.	188,16	188,16	187,82	187,48	187,14
	материальные ресурсы	руб.	2097,44	2100,63	2100,63	2103,82	2111,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	680,00	829,00	967,00	1125,00	1282,00
	Машины и механизмы						
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,16	2,16	2,14	2,12	2,1
2.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	Материальные ресурсы						
1.1-1-80	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м ³	0,00129	0,00258	0,00258	0,00387	0,00684
1.1-1-118	Вода	м ³	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1.1-1-150	Глина обыкновенная	м ³	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м ³	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	1	1,9	2,3	3,4	3,8

5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м ²	97	97	96	95	94
------------	---------------------------------	----------------	----	----	----	----	----

Таблица 15-2. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора или травертина

- Состав работ:
1. Распаковка и подбор плит по геометрическим параметрам.
 2. Притирка кромок электрифицированным ручным инструментом.
 3. Шлифовка или частичная теска выступающих граней плит.
 4. Установка плит и заливка раствора без установки деталей крепления.
 5. Расшивка швов облицовки.
 6. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из известняка, толщина 60 мм				
			число плит в 1 м ² , до				
			2	3	4	6	более 6
			15-2-1	15-2-2	15-2-3	15-2-4	15-2-5
	Прямые затраты:	руб.	9005,63	10862,04	12266,58	13701,85	14700,63
	заработная плата рабочих	руб.	6105,84	7959,06	9363,60	10795,68	11787,12
	эксплуатация машин	руб.	850,24	850,24	850,24	850,24	850,24
	в том числе: заработная плата	руб.	148,91	148,91	148,91	148,91	148,91
	материальные ресурсы	руб.	2049,55	2052,74	2052,74	2055,93	2063,27
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	456,00	578,00	680,00	784,00	856,00
	Машины и механизмы						
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.- ч	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
2.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.- ч	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.- ч	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	Материальные ресурсы						
1.1-1-80	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III,	м ³	0,00129	0,00258	0,00258	0,00387	0,00684
	толщина 70-120 мм						
1.1-1-118	Вода	м ³	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1.1-1-150	Глина обыкновенная	м ³	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м ³	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
5714350000	Плиты облицовочные из	м ²	99	98	98	98	97

	известняка						
--	------------	--	--	--	--	--	--

Таблица 15-2. (продолжение)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из мрамора или травертина (полированного), толщина 25 мм				
			число плит в 1 м ² , до				
			2	3	4	6	более 6
			15-2-6	15-2-7	15-2-8	15-2-9	15-2-10
	Прямые затраты:	руб.	9137,73	11556,70	13612,80	15638,65	18007,25
	заработная плата рабочих	руб.	7721,33	10121,00	12159,16	14155,44	16458,84
	эксплуатация машин	руб.	28,99	29,60	30,27	31,26	32,71
	в том числе: заработная плата	руб.	6,06	6,09	6,12	6,16	6,22
	материальные ресурсы	руб.	1387,41	1406,10	1423,37	1451,95	1515,70
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	569,00	725,00	871,00	1014,00	1179,00
	Машины и механизмы						
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
2.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	1,64	1,93	2,25	2,72	3,41
	Материальные ресурсы						
1.1-1-80	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м ³	0,00129	0,00258	0,00258	0,00387	0,00684
1.1-1-100	Бумага оберточная обычная	100 м ²	1	1	1	1	1
1.1-1-118	Вода	м ³	0,81	0,83	0,85	0,88	0,91
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006	0,006	0,006	0,006	0,009
1.1-1-758	Пемза шлаковая	т	0,0032	0,0032	0,004	0,0048	0,0048
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м ³	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004
1.1-1-942	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
1.1-1-1640	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5
1.1-2-93	Бруски карборунды среднего зерна	кг	4,32	5,08	5,92	7,16	8,98
1.2-1-144	Мука андезитовая	т	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	м ³	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
5714300000	Плиты мраморные или из травертина	м ²	100	100	100	100	100

Таблица 15-148. Герметизация стыков между изделиями из природного камня

- Состав работ:
1. Выгрузка материалов с транспортных средств.
 2. Очистка швов.
 3. Просушка феном.
 4. Обезжиривание поверхности швов растворителем.
 5. Защита кромок проклеиванием лентой.
 6. Заполнение шва герметикой.
 7. Срезка излишков герметика.

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Герметизация стыков между изделиями из природного камня
			15-148-1
	Прямые затраты:	руб.	1570,80
	заработная плата рабочих	руб.	227,70
	эксплуатация машин	руб.	0,80
	в том числе: заработная плата	руб.	0,16
	материальные ресурсы	руб.	1342,30
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,71
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	0,8
	Материальные ресурсы		
1.1-1-517	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	210
1.1-1-1715	Растворитель RM-22	т	0,0026
1.1-1-2085	Герметик силиконовый	л	8,4

Раздел 2. Облицовка колонн природным камнем, поставленным по заказным спецификациям

Таблица 15-3. Облицовка колонн гранитными плитами

- Состав работ:
1. Распаковка и подбор плит по геометрическим параметрам.
 2. Притирка кромок электрифицированным ручным инструментом.
 3. Шлифовка или частичная теска выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска "на ус" вертикальных граней при облицовке многогранных колонн.
 4. Установка плит и заливка раствора без установки деталей крепления.
 5. Расшивка швов облицовки.
 6. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Полированными, толщина 40 мм					
			четырехгранных колонн				многогранных колонн	
			число плит в 1 м ² , до					
			3	4	5	более 6	3	4
15-3-1	15-3-2	15-3-3	15-3-4	15-3-5	15-3-6			

	Прямые затраты:	руб.	28229,04	32965,56	38500,06	45531,68	38207,40	44256,08
	заработная плата рабочих	руб.	24693,48	29138,88	34186,56	40625,22	34443,64	40203,94
	эксплуатация машин	руб.	170,30	205,54	274,51	308,42	178,79	214,09
	в том числе: заработная плата	руб.	12,78	13,46	14,88	15,78	13,14	13,82
	материальные ресурсы	руб.	3365,26	3621,14	4038,99	4598,04	3584,97	3838,05
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1722,00	2032,00	2384,00	2833,00	2332,00	2722,00
	Машины и механизмы							
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,58	0,58	0,59	0,59	0,58	0,58
2.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	19,6	22,6	27,54	34,5	23,64	26,67
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	13,5	18	27	30	13,5	18
	Материальные ресурсы							
1.1-1-100	Бумага оберточная обычная	100 м ²	1	1	1	1	1	1
1.1-1-118	Вода	м ³	2,44	2,68	3,03	3,56	2,73	2,97
1.1-1-202	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,0344	0,0344	0,0516	0,0452	0,0344	0,0344
1.1-1-942	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,07	0,08	0,09	0,1	0,14	0,15
1.1-1-1294	Уголь древесный, марка А	кг	82	96	116	145,5	82,5	95,5
1.1-1-1784	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,008	0,0096	0,012	0,015	0,008	0,01
1.1-2-93	Брусочки карборунда среднего зерна	кг	51,58	59,55	72,47	90,78	62,22	70,16
1.2-1-144	Мука андезитовая	т	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	0,5	0,6	0,9	1	0,5	0,6
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м ²	100	100	100	100	100	100

Таблица 15-3. (продолжение)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Полированными, толщина 40 мм	Чистотесаными, толщина 100 мм
			многогранных колонн	четырёхгранных колонн
			число плит в 1 м ² , до	

			6	более 6	3	4	6	более 6
			15-3-7	15-3-8	15-3-9	15-3-10	15-3-11	15-3-12
	Прямые затраты:	руб.	52075,10	60898,27	16427,07	19102,66	21223,94	23955,56
	заработная плата рабочих	руб.	47523,28	55754,24	13271,46	15918,12	17956,08	20682,54
	эксплуатация машин	руб.	283,46	317,39	1068,54	1097,47	1155,34	1173,17
	в том числе: заработная плата	руб.	15,26	16,16	177,88	178,28	179,09	179,03
	материальные ресурсы	руб.	4268,36	4826,64	2087,07	2087,07	2112,52	2099,85
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3164,00	3712,00	978,00	1156,00	1304,00	1502,00
	Машины и механизмы							
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,59	0,59	1,48	1,48	1,48	1,46
2.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	-	-	7,72	7,72	7,72	7,72
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	-	-	14,5	14,5	14,5	14,5
2.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	31,8	38,77	-	-	-	-
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	27	30	13,5	18	27	30
	Материальные ресурсы							
1.1-1-100	Бумага оберточная обычная	100 м²	1	1	-	-	-	-
1.1-1-118	Вода	м³	3,33	3,85	0,9	0,9	0,9	0,9
1.1-1-150	Глина обыкновенная	м³	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
1.1-1-202	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м³	0,0616	0,0452	0,0344	0,0344	0,0559	0,0452
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м³	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
1.1-1-942	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,16	0,17	-	-	-	-
1.1-1-1294	Уголь древесный, марка А	кг	116,2	145,4	-	-	-	-
1.1-1-1784	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,012	0,015	-	-	-	-
1.1-2-93	Бруски карборунды среднего зерна	кг	83,67	102,03	-	-	-	-
1.2-1-144	Мука андезитовая	т	0,0045	0,0045	-	-	-	-
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м³	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							

3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	0,9	1	1,3	1,5	2,3	2,5
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м ²	100	100	98	98	98	97

Таблица 15-3. (продолжение)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Чистотесаными, толщина 100 мм					
			многогранных колонн					
			число плит в 1 м ² , до					
			3	4	6	более 6		
			15-3-13	15-3-14	15-3-15	15-3-16		
	Прямые затраты:	руб.	21301,53	24500,18	27748,13	30782,70		
	заработная плата рабочих	руб.	18145,92	21315,64	24485,36	27509,68		
	эксплуатация машин	руб.	1068,54	1097,47	1155,34	1173,17		
	в том числе: заработная плата	руб.	177,88	178,28	179,09	179,03		
	материальные ресурсы	руб.	2087,07	2087,07	2107,43	2099,85		
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1248,00	1466,00	1684,00	1892,00		
	Машины и механизмы							
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,48	1,48	1,48	1,46		
2.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	7,72	7,72	7,72	7,72		
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	14,5	14,5	14,5	14,5		
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	13,5	18	27	30		
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м ³	0,9	0,9	0,9	0,9		
1.1-1-150	Глина обыкновенная	м ³	1,7	1,7	1,7	1,7		
1.1-1-202	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,0344	0,0344	0,0516	0,0452		
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м ³	0,5	0,5	0,5	0,5		
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,6	3,6	3,6	3,6		
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	1,3	1,5	2,3	2,5		
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м ²	98	98	98	97		

Таблица 15-4. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора или травертина

- Состав работ:
1. Распаковка и подбор плит по геометрическим параметрам.
 2. Притирка кромок электрифицированным ручным инструментом.
 3. Шлифовка или частичная теска выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска "на ус" вертикальных граней при облицовке многогранных колонн.
 4. Установка плит и заливка раствора без установки деталей крепления.
 5. Расшивка швов облицовки.
 6. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из известняка, толщина 60 мм					
			четырехгранных колонн				многогранных колонн	
			число плит в 1 м ² , до					
			3	4	6	более 6	3	4
			15-4-1	15-4-2	15-4-3	15-4-4	15-4-5	15-4-6
	Прямые затраты:	руб.	13132,68	14975,08	16869,56	18550,83	16525,17	19144,21
	заработная плата рабочих	руб.	10150,36	11979,90	13825,08	15505,02	13493,12	16099,30
	эксплуатация машин	руб.	895,25	908,11	937,05	945,96	944,98	957,84
	в том числе: заработная плата	руб.	149,54	149,72	150,12	150,09	158,37	158,55
	материальные ресурсы	руб.	2087,07	2087,07	2107,43	2099,85	2087,07	2087,07
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	748,00	870,00	1004,00	1126,00	928,00	1090,00
	Машины и механизмы							
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,36
2.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	7,25	7,25	7,25	7,25	7,72	7,72
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	7	9	13,5	15	7	9
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м ³	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1.1-1-150	Глина обыкновенная	м ³	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
1.1-1-202	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,0344	0,0344	0,0516	0,0452	0,0344	0,0344
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м ³	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							

3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,3
5714350000	Плиты облицовочные из известняка	м ²	98	98	98	97	98	98

Таблица 15-4. (продолжение)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из известняка, толщина 60 мм		Из мрамора и травертина (полированного), толщина 25 мм			
			многогранных колонн		четырехгранных колонн			
			число плит в 1 м ² , до					
			6	более 6	3	4	6	более 6
			15-4-7	15-4-8	15-4-9	15-4-10	15-4-11	15-4-12
	Прямые затраты:	руб.	21468,09	23247,98	15614,12	18633,50	21459,19	23527,13
	заработная плата рабочих	руб.	18373,88	20152,44	14029,80	17006,16	19739,04	21763,64
	эксплуатация машин	руб.	986,78	995,69	77,11	91,11	121,68	132,88
	в том числе: заработная плата	руб.	158,95	158,92	6,83	7,05	7,53	7,73
	материальные ресурсы	руб.	2107,43	2099,85	1507,21	1536,23	1598,47	1630,61
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1244,00	1386,00	1005,00	1201,00	1394,00	1559,00
	Машины и механизмы							
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35
2.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	7,72	7,72	-	-	-	-
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	14,5	14,5	-	-	-	-
2.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	-	-	3,12	3,66	4,44	5,18
2.1-30-45	Стайки камнерезные универсальные	маш.-ч	13,5	15	7	9	13,5	15
	Материальные ресурсы							
1.1-1-100	Бумага оберточная обычная	100 м ²	-	-	1	1	1	1
1.1-1-118	Вода	м ³	0,9	0,9	1,22	1,25	1,31	1,39
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	-	-	0,006	0,006	0,006	0,006
1.1-1-150	Глина обыкновенная	м ³	1,7	1,7	-	-	-	-
1.1-1-202	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,0516	0,0452	0,0344	0,0344	0,0516	0,0452
1.1-1-758	Пемза шлаковая	т	-	-	0,0058	0,0064	0,008	0,008
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м ³	0,5	0,5	0,003	0,003	0,003	0,003
1.1-1-942	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	-	-	0,07	0,08	0,09	0,1
1.1-1-1640	Краситель кислотный	кг	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3

	желтый метанитовый							
1.1-2-93	Бруски карборунды среднего зерна	кг	-	-	8,22	9,64	11,68	13,62
1.2-1-144	Мука андезитовая	т	-	-	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,6	3,6	-	-	-	-
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	м ³	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,5
5714300000	Плиты мраморные или из травертина	м ²	-	-	100	100	100	100
5714350000	Плиты облицовочные из известняка	м ²	98	97	-	-	-	-

Таблица 15-4. (продолжение)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из мрамора и травертина (полированного), толщина 25 мм			
			многогранных колонн			
			число плит в 1 м ² , до			
			3	4	6	более 6
			15-4-13	15-4-14	15-4-15	15-4-16
	Прямые затраты:	руб.	23664,39	27220,03	30657,95	32968,69
	заработная плата рабочих	руб.	21785,75	25398,82	28748,28	31002,23
	эксплуатация машин	руб.	85,76	99,25	129,66	141,36
	в том числе: заработная плата	руб.	7,42	7,40	7,87	8,09
	материальные ресурсы	руб.	1692,88	1721,96	1780,01	1825,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1475,00	1691,00	1914,00	2099,00
	Машины и механизмы					
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	0,35	0,35	0,35
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	-	-	-
2.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	7	7,54	8,24	9,22
2.1-30-46	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	7	9	13,5	15
	Материальные ресурсы					
1.1-1-100	Бумага оберточная обычная	100 м ²	1	1	1	1
1.1-1-118	Вода	м ³	1,49	1,52	1,57	1,64
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006	0,006	0,006	0,006
1.1-1-202	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,0344	0,0344	0,0516	0,0452

1.1-1-758	Пемза шлаковая	т	0,016	0,016	0,016	0,016
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м ³	0,003	0,003	0,003	0,004
1.1-1-942	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,14	0,15	0,16	0,17
1.1-1-1640	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004
1.1-2-93	Бруски карборунды среднего зерна	кг	18,4	19,83	21,68	24,26
1.2-1-144	Мука андезитовая	т	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	м ³	2,5	2,5	2,5	2,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	0,2	0,3	0,4	0,5
5714300000	Плиты мраморные или из травертина	м ²	100	100	100	99

Таблица 15-5. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гранитом полированным	Чистотесаным и "под скалу"	Известняком
			добавлять или исключать		
			15-5-1	15-5-2	15-5-3
	Прямые затраты:	руб.	398,88	237,98	180,11
	заработная плата рабочих	руб.	352,44	214,81	155,88
	эксплуатация машин	руб.	46,44	23,17	24,23
	в том числе: заработная плата	руб.	3,03	2,71	1,13
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,89	15,83	11,32
	Машины и механизмы				
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,05
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	5,52	1,9	3,2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	0,01	0,03	0,004

Раздел 3. Облицовка поверхностей линейными и полированными фасонными камнями, поставленными по заказным спецификациям

Таблица 15-6. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями из гранита и мрамора

Состав работ: 1. Распаковка и подбор камней по геометрическим параметрам.
2. Притирка кромок по торцам и постелям электрифицированным ручным инструментом.
3. Пригонка по лицу на стыках профиля.

4. Установка камней и заливка раствора без установки деталей крепления.

5. Расшивка швов облицовки.

6. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гранитными			Мраморными		
			ширина большей стороны камня, мм, до					
			150	250	450	150	250	450
			15-6-1	15-6-2	15-6-3	15-6-4	15-6-5	15-6-6
	Прямые затраты:	руб.	74198,58	58557,51	46969,23	45435,66	36898,26	31880,57
	заработная плата рабочих	руб.	68355,00	53837,28	42733,06	41296,92	33427,46	27719,01
	эксплуатация машин	руб.	426,69	355,75	614,41	304,36	261,80	614,19
	в том числе: заработная плата	руб.	44,63	40,97	59,93	39,59	36,83	73,34
	материальные ресурсы	руб.	5416,89	4364,48	3621,76	3834,38	3209,00	3547,37
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4410,00	3528,00	2939,00	2796,00	2299,00	2013,00
	Машины и механизмы							
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,2	2,1	2	2,1	2	2,9
2.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	-	-	245,3	-	-	245,3
2.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	61,49	43,74	31,28	32,74	23,3	16,73
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	21,3	17,2	13,8	12,8	10,4	8,3
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	-	-	-	-	-	737,8
1.1-1-80	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м ³	0,00903	0,00774	0,00581	0,00903	0,00774	0,00581
1.1-1-100	Бумага оберточная обычная	100 м ²	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
1.1-1-118	Вода	м ³	6,39	5,05	4,12	4,19	3,5	3,01
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	-	-	-	0,03	0,018	0,012
1.1-1-309	Камень шлифовальный (оселок)	кг	-	-	-	0,54	0,64	0,45
1.1-1-758	Пемза шлаковая	т	-	-	-	0,0584	0,04	0,032
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м ³	-	-	-	0,016	0,09	0,066
1.1-1-942	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
1.1-1-1294	Уголь древесный, марка А	кг	24,3	17,5	12,6	-	-	-
1.1-1-1640	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	-	-	-	2	1	1
1.1-1-1784	Мастика герметизирующая нетвердеющая.	т	0,0243	0,0175	0,0126	-	-	-

	строительная, для герметизации стыков наружных стен							
1.1-2-93	Бруски карборунды среднего зерна	кг	161,82	115,1	82,32	86,17	61,35	44,03
1.2-1-144	Мука андезитовая	т	-	-	-	0,03	0,02	0,01
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м³	3,5	3,5	3,5	-	-	-
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	м³	-	-	-	3,5	3,5	3,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	2	1,6	1,3	1,2	1	0,8
5714010000	Камни фасонные из гранита	м³	П	П	П	-	-	-
5714020000	Камни фасонные из мрамора	м³	-	-	-	П	П	П

Таблица 15-7. Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями из гранита и известняка

- Состав работ:
1. Распаковка и подбор камней по геометрическим параметрам.
 2. Притирка кромок по торцам и постелям электрифицированным ручным инструментом.
 3. Пригонка по лицу на стыках профиля.
 4. Установка камней и заливка раствора без установки деталей крепления.
 5. Расшивка швов облицовки.
 6. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гранитными			Известняковыми		
			ширина большей стороны камня, мм, до					
			150	250	450	150	250	450
			15-7-1	15-7-2	15-7-3	15-7-4	15-7-5	15-7-6
	Прямые затраты:	руб.	34711,60	29132,50	26237,61	28521,99	24364,56	22617,27
	заработная плата рабочих	руб.	30826,32	25365,32	22267,57	24695,04	20646,84	18692,44
	эксплуатация машин	руб.	1533,12	1510,81	1761,57	1474,79	1461,35	1716,36
	в том числе: заработная плата	руб.	254,69	254,37	272,61	252,44	252,25	270,55
	материальные ресурсы	руб.	2352,16	2256,37	2208,47	2352,16	2256,37	2208,47
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2177,00	1817,00	1663,00	1744,00	1479,00	1396,00
	Машины и механизмы							
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,28	2,28	2,28	2,19	2,19	2,19
2.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	-	-	204,3	-	-	204,3
2.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до	маш.-ч	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88

	5 м3/мин							
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
2.1-30-46	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	20,25	16,78	15,11	12,2	10,11	9,1
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м ³	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1.1-1-150	Глина обыкновенная	м ³	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м ³	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,9	3,7	3,6	3,9	3,7	3,6
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	2	1,6	1,5	1,2	1	0,9
5714010000	Камни фасонные из гранита	м ³	П	П	П	-	-	-
5714030000	Камни фасонные из известняка	м ³	-	-	-	П	П	П

Раздел 4. Облицовка поверхностей плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина, поставленными по заказным спецификациям

Таблица 15-8. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина

- Состав работ:
1. Распаковка и подбор плит.
 2. Выравнивание поверхности под облицовку раствором.
 3. Огрунтовка поверхностей эмульсией ПВА.
 4. Протирка кромок.
 5. Установка плит на раствор.
 6. Пригонка плит на швах по лицу.
 7. Расшивка швов облицовки.
 8. Оклейка поверхности бумагой.
 9. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из мрамора и травертина		
			число плит в 1 м ² , до		
			6	8	10
			15-8-1	15-8-2	15-8-3
	Прямые затраты:	руб.	10039,99	11712,26	15524,69
	заработная плата рабочих	руб.	7664,04	9274,80	12920,34
	эксплуатация машин	руб.	50,98	65,67	84,28
	в том числе: заработная плата	руб.	3,16	3,42	3,84
	материальные ресурсы	руб.	2324,97	2371,79	2520,07
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	549,00	655,00	901,00
	Машины и механизмы				
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,138	0,138	0,138

2.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	4,17	5,04	7,78
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	5	7	9
	Материальные ресурсы				
1.1-1-100	Бумага оберточная обычная	100 м ²	1	1	1
1.1-1-118	Вода	м ³	0,78	0,84	1,01
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,04	0,04	0,04
1.1-1-758	Пемза шлаковая	т	0,0072	0,008	0,016
1.1-1-942	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,1	0,12	0,19
1.1-2-93	Бруски карборунды среднего зерна	кг	10,98	13,27	20,48
1.2-1-144	Мука андезитовая	т	0,0045	0,0045	0,0045
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	1	1	1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	0,1	0,2	0,3
5714300000	Плиты мраморные или из травертина	м ²	101	101	101

Раздел 5. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит, поставленных по заказным спецификациям

Таблица 15-9. Облицовка мрамором ступеней и укладка подоконных плит

Состав работ:

1. Распаковка и подбор плит.
2. Притирка кромок.
3. Укладка плит на растворе.
4. Оклейка полированных поверхностей бумагой.
5. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	Укладка подоконных мраморных полированных плит
			15-9-1	15-9-2
	Прямые затраты:	руб.	8992,33	8267,19
	заработная плата рабочих	руб.	7678,00	5257,00
	эксплуатация машин	руб.	55,83	69,97
	в том числе: заработная плата	руб.	13,19	16,53
	материальные ресурсы	руб.	1258,50	2940,22
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	550,00	350,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	55,83	69,97

	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	295,12	1736
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	м ³	2	2,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5714320000	Плиты мраморные полированные для подоконников	м ²	-	100
5714320000	Плиты мраморные полированные для подступенков	м ²	20	-
5714320000	Плиты мраморные полированные для ступеней	м ²	81	-

Раздел 6. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Таблица 15-10. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн керамическими отдельными плитками

- Состав работ:
1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором.
 2. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА.
 3. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий.
 4. Перерубка и подточка плиток.
 5. Установка плиток.
 6. Заполнение и расшивка швов.
 7. Приготовление мастики.
 8. Очистка облицовочной поверхности.

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	На полимерцементной мастике	На цементном растворе	
			стен и колонн	стен	колонн
			15-10-1	15-10-2	15-10-3
	Прямые затраты:	руб.	3403,50	4337,39	4710,89
	заработная плата рабочих	руб.	1331,20	3329,10	3702,60
	эксплуатация машин	руб.	26,05	34,99	34,99
	в том числе: заработная плата	руб.	6,16	8,27	8,27
	материальные ресурсы	руб.	2046,25	973,30	973,30
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	104,00	270,00	340,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	26,05	34,99	34,99
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	5,18	0,7	0,7
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная,	т	0,04	-	-

	пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ				
1.1-1-1337	Цемент пуццолановый общего назначения, марка 400	т	-	0,04	0,04
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	1	2	2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
575220000	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м ²	100	100	100

**Таблица 15-11. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн
фасадными керамическими цветными плитками (типа
"Кабанчик") на цементном растворе**

Состав работ: 1. Выравнивание поверхности цементным раствором.
2. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий.
3. Перерубка и подточка плиток.
4. Установка плиток.
5. Заполнение и расшивка швов.
6. Приготовление раствора.
7. Очистка облицовочной поверхности.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен	Колонн
			15-11-1	15-11-2
	Прямые затраты:	руб.	3969,12	5261,51
	заработная плата рабочих	руб.	2960,55	4252,94
	эксплуатация машин	руб.	34,99	34,99
	в том числе: заработная плата	руб.	8,27	8,27
	материальные ресурсы	руб.	973,58	973,58
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	255,00	337,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	34,99	34,99
	Материальные ресурсы	руб.	0,98	0,98
	Прочие материалы			
1.1-1-1337	Цемент пуццолановый общего назначения, марка 400	т	0,04	0,04
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	2	2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
575220000	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) толщиной 10 мм	м ²	100	100

**Таблица 15-12. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн
коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной**

мастике

- Состав работ:
1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором.
 2. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА.
 3. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий.
 4. Перерубка и подточка плиток или ковров.
 5. Установка плиток.
 6. Заполнение и расшивка швов.
 7. Приготовление мастики.
 8. Очистка облицовочной поверхности.

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен	Колонн
			15-12-1	15-12-2
	Прямые затраты:	руб.	3582,02	3803,96
	заработная плата рабочих	руб.	1948,14	2170,08
	эксплуатация машин	руб.	26,05	26,05
	в том числе: заработная плата	руб.	6,16	6,16
	материальные ресурсы	руб.	1607,83	1607,83
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	158,00	176,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	26,05	26,05
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	5,18	5,18
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,03	0,03
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	0,9	0,9
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5752240000	Ковры из керамических мелкоформатных неглазурованных прямоугольных плиток	м ²	101	101

Раздел 7. Облицовка поверхности внутри зданий искусственными плитками

Таблица 15-13. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)

- Состав работ:
1. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (2).
 2. Сортировка плиток.
 3. Облицовка поверхностей.
 4. Перерубка плиток и подточка кромок.
 5. Заполнение швов.
 6. Распудривание облицованных поверхностей.

7. Чистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Без установки плиток туалетного гарнитура, по	
			кирпичу и бетону	дереву
			15-13-1	15-13-2
	Прямые затраты:	руб.	3108,01	7530,67
	заработная плата рабочих	руб.	2352,00	2647,08
	эксплуатация машин	руб.	29,03	58,06
	в том числе: заработная плата	руб.	6,86	13,72
	материальные ресурсы	руб.	726,98	4825,53
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	200,00	228,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	29,03	58,06
	Материальные ресурсы	руб.	8,54	8,54
	Прочие материалы			
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	-	105
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	1,5	2,7
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5752000000	Плитки рядовые керамические	м ²	100	100

Таблица 15-139. Затирка швов плитки с применением сухой смеси

Состав работ: 1. Приготовление фугочной смеси вручную.
2. Расчистка и углубление швов.
3. Смачивание мокрой кисточкой.
4. Затирка швов приготовленным раствором.
5. Протирка поверхности.

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Затирка швов плитки с применением сухой смеси	
			15-139-1	
	Прямые затраты:	руб.	745,91	
	заработная плата рабочих	руб.	745,68	
	эксплуатация машин	руб.	0,00	
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	
	материальные ресурсы	руб.	0,23	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	52,00	
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	0,23	
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			

5745150000	Смеси сухие декоративные фуговочные	т	П
------------	---	---	---

Таблица 15-144. Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью

Состав работ: 1. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (2).
2. Сортировка плиток.
3. Облицовка поверхностей.
4. Перерубка плиток и подточка кромок.
5. Приготовление фуговочной смеси вручную.
6. Заполнение швов.
7. Распудривание облицовочных поверхностей.
8. Чистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью	
			по кирпичу и бетону	по дереву
			15-144-1	15-144-2
	Прямые затраты:	руб.	3076,10	7532,97
	заработная плата рабочих	руб.	2356,29	2685,57
	эксплуатация машин	руб.	29,03	58,06
	в том числе: заработная плата	руб.	6,86	13,72
	материальные ресурсы	руб.	690,78	4789,34
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	200,42	228,42
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	29,03	58,06
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	8,54	8,54
1.1-1-118	Вода	м ³	0,3	0,3
1.1-1-1029	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	-	105
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	1,42	2,62
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5745150000	Смеси сухие декоративные фуговочные	т	П	П
5752100000	Плитки керамические глазурованные	м ²	100	100

Таблица 15-149. Гладкая облицовка стен, столбов и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей

Состав работ: 1. Сортировка плиток
2. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки и устройство подготовительного слоя (2,4).

3. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков.
4. Перерубка плиток и подточка кромок.
5. Грунтование поверхности.
6. Приготовление клея из сухой смеси.
7. Облицовка поверхностей.
8. Заполнение швов.
9. Распудривание облицованных поверхностей.
10. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен		Столбов и откосов	
			по камню и бетону	по дереву и гипсовым плитам	по камню и бетону	по дереву и гипсовым плитам
			15-149-1	15-149-2	15-149-3	15-149-4
	Прямые затраты:	руб.	1467,33	6167,76	2772,64	7719,60
	заработная плата рабочих	руб.	1362,19	1916,73	2667,50	3486,94
	эксплуатация машин	руб.	21,72	42,98	21,72	24,61
	в том числе: заработная плата	руб.	3,85	8,10	3,85	4,71
	материальные ресурсы	руб.	83,42	4208,05	83,42	4208,05
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	115,26	167,15	224,95	301,55
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	18,53	39,79	18,53	21,42
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	1,35	1,35	1,35	1,35
	Материальные ресурсы					
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,5	0,5	0,5	0,5
1.1-1-118	Вода	м ³	0,085	0,085	0,085	0,085
1.1-1-132	Гвозди строительные	т		0,004		0,004
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021
1.1-1-1029	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	-	105	-	105
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	-	1,2	-	1,2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5745150000	Смеси сухие декоративные фуговочные	т	П	П	П	П
5745170000	Смеси сухие (клеи) для плиточных работ	т	0,375	0,375	0,375	0,375
5752100000	Плитки рядовые	м ²	100	100	100	100

Раздел 8. Облицовка поверхностей искусственным мрамором

Таблица 15-14. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Состав работ: 1. Устройство каркаса (2,4).
 2. Обтягивание деревянных поверхностей проволоочной сеткой по каркасу.
 3. Насечка каменных и бетонных поверхностей.
 4. Нанесение раствора и нарезка борозд.

Измеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен		Прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов		Откосов
			по камню	по дереву	по камню и бетону	по дереву	
			15-14-1	15-14-2	15-14-3	15-14-4	
	Прямые затраты:	руб.	2399,07	7827,01	3215,73	8996,93	15-14-5
	заработная плата рабочих	руб.	1320,00	1650,00	2136,66	2819,92	3485,00
	эксплуатация машин	руб.	19,35	38,71	19,35	38,71	2116,92
	в том числе: заработная плата	руб.	4,57	9,15	4,57	9,15	19,35
	материальные ресурсы	руб.	1059,72	6138,30	1059,72	6138,30	4,57
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	100,00	125,00	149,00	202,00	1348,73
	Машины и механизмы						156,00
	Прочие машины	руб.	19,35	38,71	19,35	38,71	
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	-	6,09	-	6,09	19,35
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	-	0,2	-	0,2	-
1.1-1-1029	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	-	108	-	108	-
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	м ³	2,2	3,4	2,2	3,4	-

Таблица 15-15. Облицовка поверхностей стен, столбов, колонн и пилястр оселковым мрамором

Состав работ: 1. Нанесение состава на отделяваемую поверхность.
 2. Острожка искусственного мрамора.
 3. Шлифовка со шпатлевкой и проклейкой поверхности.
 4. Полировка.
 5. Лощение.
 6. Приготовление состава.

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен гладких	Столбов, колонн и пилястр, высота			
				до 4 м		более 4 м	
				гладких	с каннелюрами	гладких	с каннелюрами
			15-15-1	15-15-2	15-15-3	15-15-4	15-15-5
	Прямые затраты:	руб.	30534,76	38344,96	72149,90	44906,76	86646,90
	заработная плата рабочих	руб.	19047,40	26857,60	57988,00	33419,40	72485,00
	эксплуатация машин	руб.	125,80	125,80	169,72	125,80	169,72
	в том числе: заработная плата	руб.	29,73	29,73	40,11	29,73	40,11
	материальные ресурсы	руб.	11361,56	11361,56	13992,18	11361,56	13992,18
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1310,00	1760,00	3800,00	2190,00	4750,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	125,8	125,8	169,72	125,8	169,72
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	2209,97	2209,97	2482,76	2209,97	2482,76
1.1-1-124	Воск натуральный	т	0,0041	0,0041	0,008	0,0041	0,008
1.1-1-404	Клей столярный	кг	300	300	350	300	350
1.1-1-471	Краски сухие для окраски высококачественной	т	0,45	0,45	0,7	0,45	0,7
1.1-1-1032	Скипидар живичный	т	0,01	0,01	0,018	0,01	0,018
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5744310000	Гипс	т	6,3	6,3	8,5	6,3	8,5

Таблица 15-16. Облицовка поверхностей откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей оселковым мрамором

Состав работ: 1. Нанесение состава на отделяемую поверхность.
2. Острожка искусственного мрамора.
3. Шлифовка со шпатлевкой и проклейкой поверхности.
4. Полировка.
5. Лощение.
6. Приготовление состава.

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Откосов	Тяг, поясков и плинтусов		Капителей	
				простых	сложных	простых	сложных
			15-16-1	15-16-2	15-16-3	15-16-4	15-16-5
	Прямые затраты:	руб.	46280,16	53380,10	85273,50	65130,30	106484,90
	заработная плата рабочих	руб.	34792,80	39218,20	71111,60	50968,40	92323,00
	эксплуатация машин	руб.	125,80	169,72	169,72	169,72	169,72
	в том числе: заработная плата	руб.	29,73	40,11	40,11	40,11	40,11
	материальные ресурсы	руб.	11361,56	13992,18	13992,18	13992,18	13992,18
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2280,00	2570,00	4660,00	3340,00	6050,00
	Машины и механизмы						

	Прочие машины	руб.	125,8	169,72	169,72	169,72	169,72
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	2209,97	2482,76	2482,76	2482,76	2482,76
1.1-1-124	Воск натуральный	т	0,0041	0,008	0,008	0,008	0,008
1.1-1-404	Клей столярный	кг	300	350	350	350	350
1.1-1-471	Краски сухие для окраски высококачественной	т	0,45	0,7	0,7	0,7	0,7
1.1-1-1032	Скипидар живичный	т	0,01	0,018	0,018	0,018	0,018
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5744310000	Гипс	т	6,3	8,5	8,5	8,5	8,5

Таблица 15-17. Облицовка поверхностей стен, столбов, колонн и пилястр утюжным мрамором

Состав работ: 1. Накрывка.
2. Нанесение и затирка мраморного слоя.
3. Шпатлевка и сглаживание поверхности.
4. Нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок.
5. Утюжка поверхности.
6. Полировка.
7. Приготовление составов.

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен гладких	Столбов, колонн и пилястр, высота			
				до 4 м		более 4 м	
				гладких	с каннелюрами	гладких	с каннелюрами
			15-17-1	15-17-2	15-17-3	15-17-4	15-17-5
	Прямые затраты:	руб.	11748,94	17244,74	32055,13	20610,13	38616,93
	заработная плата рабочих	руб.	7170,00	12665,80	27468,00	16023,00	34029,80
	эксплуатация машин	руб.	20,84	20,84	29,03	29,03	29,03
	в том числе: заработная плата	руб.	4,93	4,93	6,86	6,86	6,86
	материальные ресурсы	руб.	4558,10	4558,10	4558,10	4558,10	4558,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	500,00	830,00	1800,00	1050,00	2230,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	20,84	20,84	29,03	29,03	29,03
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72
1.1-1-124	Воск натуральный	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
1.1-1-471	Краски сухие для окраски высококачественной	т	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.1-1-768	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	т	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1.1-1-1032	Скипидар живичный	т	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
1.1-1-1294	Уголь древесный, марка	т	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

	А						
1.3-2-15	Раствор известковый, марка 4	м ³	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5744310000	Гипс	т	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Таблица 15-18. Облицовка поверхностей откосов, тяг, поясков, плитусов, капителей утюжным мрамором

Состав работ: 1. Накрывка.
2. Нанесение и затирка мраморного слоя.
3. Шпатлевка и сглаживание поверхности.
4. Нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок.
5. Утюжка поверхности.
6. Полировка.
7. Приготовление составов.

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Откосов	Тяг, поясков и плитусов		Капителей	
				простых	сложных	простых	сложных
			15-18-1	15-18-2	15-18-3	15-18-4	15-18-5
	Прямые затраты:	руб.	21983,53	24120,77	39838,57	30072,17	50367,97
	заработная плата рабочих	руб.	17396,40	19532,80	35250,60	25484,20	45780,00
	эксплуатация машин	руб.	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03
	в том числе: заработная плата	руб.	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86
	материальные ресурсы	руб.	4558,10	4558,94	4558,94	4558,94	4558,94
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1140,00	1280,00	2310,00	1670,00	3000,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	13,72	14,56	14,56	14,56	14,56
1.1-1-124	Воск натуральный	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
1.1-1-471	Краски сухие для окраски высококачественной	т	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.1-1-768	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	т	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1.1-1-1032	Скипидар живичный	т	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
1.1-1-1294	Уголь древесный, марка А	т	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1.3-2-15	Раствор известковый, марка 4	м ³	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5744310000	Гипс	т	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Раздел 9. Облицовка природным камнем стандартных размеров с частичной подрезкой по месту

Таблица 15-19. Облицовка поверхностей стен полированными плитами из мрамора и гранита

- Состав работ:
1. Распаковка ящиков.
 2. Подбор и маркировка плит.
 3. Сбой излишней массы камня по торцам плит толщиной 40 мм.
 4. Подача раствора растворонасосом.
 5. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
 6. Установка плит и заливка раствором без установки деталей крепления.
 7. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
 8. Защита поверхности облицовки.
 9. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м² облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Мраморными, толщина до 30 мм					
			число плит в 1 м ² , до					
			2	3	4	G	9	12
			15-19-1	15-19-2	15-19-3	15-19-4	15-19-5	15-19-6
	Прямые затраты:	руб.	12037,79	14877,65	17349,18	19873,79	23231,44	26297,82
	заработная плата рабочих	руб.	9754,80	12416,55	14669,17	16881,08	19798,63	22417,64
	эксплуатация машин	руб.	615,37	706,68	804,07	995,25	1279,11	1578,92
	в том числе: заработная плата	руб.	29,63	30,91	32,77	35,77	40,25	45,76
	материальные ресурсы	руб.	1667,62	1754,42	1875,94	1997,46	2153,70	2301,26
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	739,00	915,00	1081,00	1244,00	1459,00	1652,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	94,54	94,54	96,77	98,26	100,49	106,45
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	81	95,2	110	139,5	183,3	229
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	407,96	494,76	616,28	737,8	894,04	1041,6
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	1,6	2,7	3,7	4,1	6,2	8,3
5714320000	Плиты облицовочные из мрамора	м ²	101	101	101	101	101	101

Таблица 15-19. (продолжение)

Измеритель: 100 м² облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Мраморными	Гранитными
			толщина, до	

			30 мм		40 мм			
			число плит в 1 м ²					
			до 15	более 15	до 2	до 3	до 4	до 6
			15-19-7	15-19-8	15-19-9	15-19-10	15-19-11	15-19-12
	Прямые затраты:	руб.	29489,64	32302,06	19373,41	24757,25	30739,75	39198,04
	заработная плата рабочих	руб.	25172,35	27574,24	14940,57	19856,34	25364,34	32965,38
	эксплуатация машин	руб.	1868,47	2122,76	886,98	1033,89	1187,23	1488,96
	в том числе: заработная плата	руб.	50,15	54,20	38,06	40,61	43,26	48,81
	материальные ресурсы	руб.	2448,82	2605,06	3545,86	3867,02	4188,18	4743,70
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1855,00	2032,00	1101,00	1442,00	1842,00	2394,00
	Машины и механизмы							
2.1-30-45	Прочие машины	руб.	107,94	110,17	115,38	117,62	119,85	125,8
	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	273,8	313	120	142,5	166	212
	Материальные ресурсы							
1.3-2-6	Прочие материалы	руб.	1189,16	1345,4	1788,08	2109,24	2430,4	2985,92
	Растворы цементные, марка 150	м ³	2,63	2,63	3,67	3,67	3,67	3,67
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	10,4	11,1	4	5,3	5,5	7
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м ²	-	-	101	101	101	101
5714320000	Плиты облицовочные из мрамора	м ²	101	101	-	-	-	-

Таблица 15-19. (продолжение)

Измеритель: 100 м² облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гранитными, толщина, до 40 мм			
			число плит в 1 м ²			
			до 8	до 10	до 12	более 12
			15-19-13	15-19-14	15-19-15	15-19-16
	Прямые затраты:	руб.	47365,55	54635,16	62177,31	68546,72
	заработная плата рабочих	руб.	40235,94	46652,76	53331,21	58467,42
	эксплуатация машин	руб.	1778,31	2075,58	2375,08	2757,64
	в том числе: заработная плата	руб.	52,86	57,35	62,37	65,57
	материальные ресурсы	руб.	5351,30	5906,82	6471,02	7321,66
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2922,00	3388,00	3873,00	4246,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	125,8	127,29	131,01	121,34
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	257	303	349	410
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	3593,52	4149,04	4713,24	5563,88
1.3-2-6	Растворы цементные,	м ³	3,67	3,67	3,67	3,67

	марка 150					
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	8,6	10,1	11,6	13,7
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м ²	101	101	101	101

Таблица 15-20. Облицовка поверхностей колонн полированными плитами из мрамора и гранита

Состав работ: 1. Распаковка ящиков.

2. Подбор и маркировка плит.

3. Сбой излишней массы камня по торцам плит.

4. Подача раствора растворонасосом.

5. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.

6. Установка плит и заливка раствором без установки деталей крепления.

7. Обработка стыков плит по лицу облицовки.

8. Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором.

9. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Четырехгранных, полированными гранитными плитами, толщина до 30 мм, число плит в 1 м ²						
			до 3	до 4	до 6	до 9	до 12	до 15	более 15
			15-20-1	15-20-2	15-20-3	15-20-4	15-20-5	15-20-6	15-20-7
	Прямые затраты:	руб.	26036,56	31849,71	40066,72	50755,12	58053,09	66330,22	76092,28
	заработная плата рабочих	руб.	23258,40	28670,40	36352,80	46266,00	53103,60	60601,20	69867,60
	эксплуатация машин	руб.	473,54	683,73	871,14	1229,70	1577,23	1879,36	2210,10
	в том числе: заработная плата	руб.	29,13	34,06	37,18	42,86	48,22	52,95	58,40
	материальные ресурсы	руб.	2304,62	2495,58	2842,78	3259,42	3372,26	3849,66	4014,58
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1762,00	2172,00	2754,00	3505,00	4023,00	4591,00	5293,00
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	101,24	110,17	112,4	115,38	117,62	119,85	123,57
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	57,9	89,2	118	173,3	227	273,64	324,5
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	546,84	737,8	1085	1501,64	1614,48	2091,88	2256,8
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	5,3	5,5	7	10,4	11,6	16,4	19,5
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м ²	101	101	101	101	101	101	101

Таблица 15-20. (продолжение)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Многогранных, полированными гранитными плитами, толщина 30 мм, число плит в 1 м ²						
			до 3	до 4	до 6	до 9	до 12	до 15	более 15
			15-20-8	15-20-9	15-20-10	15-20-11	15-20-12	15-20-13	15-20-14
	Прямые затраты:	руб.	42245,53	56816,93	72195,91	86263,55	101865,73	117282,50	141541,74
	заработная плата рабочих	руб.	38931,84	52900,44	67349,68	81013,45	95901,61	110642,07	133712,81
	эксплуатация машин	руб.	852,83	1151,83	1777,77	1825,76	2175,22	2511,81	3119,95
	в том числе: заработная плата	руб.	36,42	40,61	49,87	51,20	56,59	61,80	71,14
	материальные ресурсы	руб.	2460,86	2764,66	3068,46	3424,34	3788,90	4128,62	4708,98
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2592,00	3522,00	4484,00	5485,00	6493,00	7491,00	9053,00
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	110,17	110,17	112,4	115,38	117,62	119,85	123,57
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	115,5	162	259	266	320	372	466
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	703,08	1006,88	1310,68	1666,56	2031,12	2404,36	2951,2
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,6	3,67
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	5,3	5,5	7	10,4	11,6	16,4	19,5
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м ²	101	101	101	101	101	101	101

Таблица 15-20. (продолжение)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Четырехгранных, полированными мраморными плитами, толщина до 20 мм, число плит в 1 м ²						
			до 3	до 4	до 6	до 9	до 12	до 15	более 15
			15-20-15	15-20-16	15-20-17	15-20-18	15-20-19	15-20-20	15-20-21
	Прямые затраты:	руб.	18862,99	23915,67	29197,71	37373,07	43557,95	51129,89	57387,20
	заработная плата рабочих	руб.	16730,55	21494,97	26493,48	34135,83	39822,84	46886,85	52628,94
	эксплуатация машин	руб.	317,26	449,28	567,89	805,78	1017,21	1230,02	1415,40
	в том числе: заработная плата	руб.	21,65	23,83	25,98	29,81	33,10	36,58	40,00
	материальные ресурсы	руб.	1815,18	1971,42	2136,34	2431,46	2717,90	3013,02	3342,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1215,00	1561,00	1924,00	2479,00	2892,00	3405,00	3822,00
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	77,42	78,91	81,14	83,37	84,86	87,09	90,82

2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	37,3	57,6	75,7	112,35	145	177,75	206
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	555,52	711,76	876,68	1171,8	1458,24	1753,36	2083,2
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	2,72	3,67	4,13	6,21	8,28	10,35	11,1
5714320000	Плиты облицовочные из мрамора	м ²	101	101	101	101	101	101	101

Таблица 15-20. (продолжение)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Многогранных, полированными мраморными плитами, толщина до 20 мм, число плит в 1 м ²					
			до 4	до 6	до 9	до 12	до 15	более 15
			15-20-22	15-20-23	15-20-24	15-20-25	15-20-26	15-20-27
	Прямые затраты:	руб.	43597,61	52286,90	62544,80	72774,42	83011,23	99822,28
	заработная плата рабочих	руб.	40497,57	48663,18	58371,03	68051,34	77731,65	93525,84
	эксплуатация машин	руб.	1093,90	1383,22	1698,91	2013,86	2327,32	2884,14
	в том числе: заработная плата	руб.	35,50	37,39	42,31	47,05	51,44	59,73
	материальные ресурсы	руб.	2006,14	2240,50	2474,86	2709,22	2952,26	3412,30
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2941,00	3534,00	4239,00	4942,00	5645,00	6792,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	90,82	81,14	83,37	84,86	84,86	87,09
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	156	202,5	251,25	300	348,75	435
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	746,48	980,84	1215,2	1449,56	1692,8	2152,64
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	3,67	4,13	6,21	8,28	10,35	11,1
5714320000	Плиты облицовочные из мрамора	м ²	101	101	101	101	101	101

Таблица 15-21. Облицовка поверхностей стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

- Состав работ:
1. Распаковка ящиков.
 2. Подбор и маркировка плит.
 3. Сбой излишней массы по торцам плит толщиной 40 мм.
 4. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
 5. Установка плит и заливка раствором без установки деталей крепления.
 6. Обработка стыков плит по лицу облицовки.

7. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м² облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен, число плит в 1 м ² , до				
			4	6	9	12	более 12
			15-21-1	15-21-2	15-21-3	15-21-4	15-21-5
	Прямые затраты:	руб.	20831,31	23722,96	26669,23	29795,03	32489,93
	заработная плата рабочих	руб.	17487,90	20172,20	22796,68	25625,97	28200,96
	эксплуатация машин	руб.	776,66	949,29	1210,32	1472,11	1565,98
	в том числе: заработная плата	руб.	34,87	37,77	41,93	46,25	48,06
	материальные ресурсы	руб.	2566,75	2601,47	2662,23	2696,95	2722,99
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1270,00	1445,00	1633,00	1861,00	2048,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	107,94	110,17	112,4	115,38	117,62
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	104	130,5	170,75	211	225,25
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1345,4	1380,12	1440,88	1475,6	1501,64
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	1,22	1,38	2,07	2,76	3,45
5714000000	Плиты облицовочные из туфа, известняка и ракушечника	м ²	101	101	101	101	102

Таблица 15-21. (продолжение)

Измеритель: 100 м² облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. из мер.	Пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м ² , до				
			4	6	9	12	более 12
			15-21-6	15-21-7	15-21-8	15-21-9	15-21-10
	Прямые затраты:	руб.	24261,41	27210,25	30641,55	34580,18	38734,18
	заработная плата рабочих	руб.	20660,80	23383,00	26426,28	29888,36	33615,68
	эксплуатация машин	руб.	1033,86	1225,78	1570,40	2012,23	2395,51
	в том числе: заработная плата	руб.	38,47	41,65	46,97	53,81	59,67
	материальные ресурсы	руб.	2566,75	2601,47	2644,87	2679,59	2722,99
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1480,00	1675,00	1893,00	2141,00	2408,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	107,94	110,17	112,4	115,38	117,62
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	144	173,5	226,75	295	354,26
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1345,4	1380,12	1423,52	1458,24	1501,64
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	1,22	1,38	2,07	2,76	3,45
5714000000	Плиты облицовочные из туфа, известняка и ракушечника	м ²	101	101	102	102	102

Таблица 15-22. Облицовка поверхностей колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Состав работ: 1. Распаковка ящиков.
2. Подбор и маркировка плит.
3. Сбой излишней массы камня по торцам плит толщиной 40 мм.
4. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
5. Установка плит и заливка раствором без установки деталей крепления.
6. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
7. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м² облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Четырехгранных, число плит в 1 м ² , до				
			4	6	9	12	более 12
			15-22-1	15-22-2	15-22-3	15-22-4	15-22-5
	Прямые затраты:	руб.	26754,97	30274,99	34585,45	39259,44	44259,49
	заработная плата рабочих	руб.	23264,00	26535,50	30443,82	34717,14	39406,32
	эксплуатация машин	руб.	776,66	947,06	1210,32	1472,11	1565,98
	в том числе: заработная плата	руб.	34,87	37,25	41,93	46,25	48,06
	материальные ресурсы	руб.	2714,31	2792,43	2931,31	3070,19	3287,19
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1600,00	1825,00	2123,00	2421,00	2748,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	107,94	107,94	112,4	115,38	117,62
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	104	130,5	170,75	211	225,25
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1492,96	1571,08	1709,96	1848,84	2065,84
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	1,22	1,38	2,07	2,76	3,45
5714000000	Плиты облицовочные из туфа, известняка и ракушечника	м ²	101	101	102	102	102

Таблица 15-22. (продолжение)

Измеритель: 100 м² облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Многогранных, число плит в 1 м ² , до				
			4	6	9	12	более 12
			15-22-6	15-22-7	15-22-8	15-22-9	15-22-10
	Прямые затраты:	руб.	36528,75	40486,88	44747,33	50542,04	56126,88
	заработная плата рабочих	руб.	32641,70	36260,35	40028,62	45233,94	50279,32
	эксплуатация машин	руб.	1033,86	1225,78	1570,40	2012,23	2395,45
	в том числе: заработная плата	руб.	38,47	41,65	46,97	53,81	59,67
	материальные ресурсы	руб.	2853,19	3000,75	3148,31	3295,87	3452,11
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2210,00	2455,00	2753,00	3111,00	3458,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	107,94	110,17	112,4	115,38	117,62
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	144	173,5	226,75	295	354,25
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1631,84	1779,4	1926,96	2074,52	2230,76
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	1,22	1,38	2,07	2,76	3,45
5714000000	Плиты облицовочные из туфа, известняка и ракушечника	м ²	103	104	105	106	107

Таблица 15-23. Облицовка арок полированными плитами из мрамора и гранита

- Состав работ:
1. Распаковка ящиков.
 2. Подбор и маркировка плит.
 3. Сбой излишней массы по торцам плит.
 4. Устройство и разборка опалубки.
 5. Обработка торцов плит на станках с алмазными кругами для получения нулевых швов.
 6. Установка плит и заливка раствором без установки деталей крепления.
 7. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
 8. Защита поверхности облицовки водномыльным раствором.
 9. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м² облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Мраморными			Гранитными		
			толщина, мм					
			20			30		
			число плит в 1 м ² , до					
			10	20	30	10	20	30
			15-23-1	15-23-2	15-23-3	15-23-4	15-23-5	15-23-6
	Прямые затраты:	руб.	62544,17	93080,36	122996,74	74972,23	118488,27	169850,40

	заработная плата рабочих	руб.	56800,38	84357,00	111632,43	68891,55	109494,00	158872,35
	эксплуатация машин	руб.	1805,60	3509,21	5212,72	1875,14	4302,65	5366,35
	в том числе: заработная плата	руб.	48,44	72,78	96,96	55,87	90,68	106,39
	материальные ресурсы	руб.	3938,19	5214,15	6151,59	4205,54	4691,62	5611,70
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4242,00	6300,00	8337,00	5145,00	8295,00	11865,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	104,22	106,45	107,94	133,25	136,97	140,69
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	264,6	529,2	793,9	270,9	647,85	812,7
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	2716,84	3992,8	4930,24	2447,76	2933,84	3853,92
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	2,55	2,55	2,55	3,67	3,67	3,67
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	3	6	18	6	12	38
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м ²	-	-	-	103	106	108
5714320000	Плиты облицовочные из мрамора	м ²	103	106	108	-	-	-

Таблица 15-24. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

- Состав работ:
1. Распаковка и укладка в штабель плит.
 2. Подбор и маркировка плит по сорту, рисунку и размеру.
 3. Обработка торцов плит на станках СКР-2.
 4. Приготовление тяжелых отделочных растворов в построечных условиях.
 5. Подача раствора с помощью растворонасоса.
 6. Полировка торцов плит (лобика).
 7. Фрезеровка гранитных плит на станке СКР-2.
 8. Установка облицовочных плит и заливка раствором без установки деталей крепления.
 9. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м² облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Число плит в 1 м ² , до		
			4	6	10
			15-24-1	15-24-2	15-24-3
	Прямые затраты:	руб.	18114,09	23437,42	33298,43
	заработная плата рабочих	руб.	15103,41	20104,20	29329,96
	эксплуатация машин	руб.	1267,30	1520,40	2025,45
	в том числе: заработная плата	руб.	56,93	61,13	69,20
	материальные ресурсы	руб.	1743,38	1812,82	1943,02
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1113,00	1460,00	2101,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	146,87	149,85	154,32
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	174,25	213,15	291

	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	277,76	347,2	477,4
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,06	3,06	3,06
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	4	5	7
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м ²	101	102	102

Таблица 15-25. Облицовка ступеней гранитными плитами

Состав работ:

1. Распаковка и укладка в штабель плит.
2. Подбор и маркировка плит по сорту.
3. Очистка бетонных поверхностей.
4. Резка плит на станках СКР-2, алмазными дисками.
5. Установка облицовочных плит без деталей крепления.
6. Заделка нижнего шва мастикой.
7. Отделка швов с раскантовкой, подшлифовкой и полировкой гранита.
8. Промывка поверхностей.
9. Обработка вручную ленты шириной 30 мм.
10. Окалывание кромок.
11. Заливка цементным раствором (пазухи).
12. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м² облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Облицовка ступеней гранитными плитами
			15-25-1
	Прямые затраты:	руб.	24503,57
	заработная плата рабочих	руб.	19696,56
	эксплуатация машин	руб.	1459,59
	в том числе: заработная плата	руб.	48,27
	материальные ресурсы	руб.	3347,42
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1391,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	131,73
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	206,51
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1623,16
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,6
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	4
5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м ²	102

Таблица 15-26. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

- Состав работ:
1. Распаковка и укладка в штабель плит-ступеней.
 2. Подбор и маркировка ступеней.
 3. Промазка горизонтальных швов раствором.
 4. Расшивка цементным раствором швов.
 5. Заливка цементного раствора за пазуху ступеней.
 6. Очистка швов от пакли.
 7. Заделка швов мастикой в камне.
 8. Отделка швов с раскантовкой и подшлифовкой плит.
 9. Очистка бетонных поверхностей зуба лестницы.
 10. Выколка гнезд-отверстий в ступенях.
 11. Обработка вручную ленты на ширину 30 мм гранита.
 12. Скалывание кромки тесаных плит.
 13. Окалывание тыльной поверхности гранитных плит.
 14. Изготовление углов в гранитных ступенях.
 15. Конопатка швов.
 16. Укладка ступеней без установки деталей крепления.
 17. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м ступеней

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка цельных гранитных ступеней, толщина 150 мм
			15-26-1
	Прямые затраты:	руб.	13559,60
	заработная плата рабочих	руб.	10453,92
	эксплуатация машин	руб.	131,50
	в том числе: заработная плата	руб.	30,59
	материальные ресурсы	руб.	2974,18
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	696,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	131,5
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1249,92
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	3,6
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	1
5714410000	Ступени из гранита цельные	м	100

Таблица 15-27. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

- Состав работ:
1. Распаковка ящиков.
 2. Подбор и маркировка плит.
 3. Сбой излишней массы камня по торцам плит.
 4. Устройство и разборка опалубки.
 5. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
 6. Установка плит и заливка раствором без установки деталей крепления.

7. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
8. Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором.
9. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м² облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Число плит в 1 м ² , до						
			4	6	9	12	15	18	20
			15-27-1	15-27-2	15-27-3	15-27-4	15-27-5	15-27-6	15-27-7
	Прямые затраты:	руб.	20939,38	23764,37	27523,94	31237,64	34891,62	38494,21	42485,61
	заработная плата рабочих	руб.	17969,38	20473,31	23713,69	26659,49	29752,58	32698,38	35938,76
	эксплуатация машин	руб.	1094,06	1293,60	1656,55	2129,33	2533,98	3017,17	3577,23
	в том числе: заработная плата	руб.	36,83	39,95	45,53	53,46	59,47	66,72	74,56
	материальные ресурсы	руб.	1875,94	1997,46	2153,70	2448,82	2605,06	2778,66	2969,62
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1342,00	1529,00	1771,00	1991,00	2222,00	2442,00	2684,00
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	96,77	98,26	100,49	106,45	107,94	110,17	110,17
2.1-30-45	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	155,1	185,9	242	314,6	377,3	452,1	539,2
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	616,28	737,8	894,04	1189,16	1345,4	1519	1709,96
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
3971790000	Диски с алмазным покрытием	шт.	4	5	8	9	11	13	15
5714320000	Плиты облицовочные из мрамора	м ²	101	101	101	101	101	101	101

Раздел 10. Облицовка декоративными отделочными панелями

Таблица 15-28. Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями, установка карнизов из древесных материалов

- Состав работ:
1. Подбор панелей по маркам, цветам (1,2).
 2. Разметка панелей и перепиливание (при необходимости с острожкой торца) (2).
 3. Установка металлических пластин (1).
 4. Установка панелей с креплением к каркасу шурупами (1).
 5. Разметка и нарезка элементов карниза (3,4).
 6. Установка карнизов с креплением гвоздями (3,4).

Измеритель: 100 м² облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Облицовка поверхностей		Установка карнизов	
			декоративными отделочными панелями	добавляется на раскрой панелей в построечных условиях	одноэлементных	двухэлементных

			15-28-1	15-28-2	15-28-3	15-28-4
	Прямые затраты:	руб.	5758,66	662,38	331,51	1054,46
	заработная плата рабочих	руб.	3378,32	642,72	330,54	1052,94
	эксплуатация машин	руб.	216,26	19,66	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	43,25	3,93	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	2164,08	0,00	0,97	1,52
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	242,00	48,00	21,00	69,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	216,26	19,66	-	-
	Материальные ресурсы					
1.1-1-131	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	-	-	0,00016	0,00025
1.1-1-1504	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, дайна 40 мм	т	0,0012	-	-	-
1.6-1-296	Конструктивные элементы вспом. назначения, эл-ты крепл. подвес. потолков, трубопр., воздухов., закл. детали, детали крепл. стен. панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобл. толстолист. стали с отверстиями	т	0,12	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5361760000	Карнизы двухэлементные декоративные из древесных материалов	м	-	-	-	П
5361760000	Карнизы одноэлементные декоративные из древесных материалов	м	-	-	31,2	-
5534510000	Панели декоративные из древесных материалов	м ²	П	-	-	-

Таблица 15-131. Облицовка стен асбестоцементными листами по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через алюминиевые раскладки

Состав работ: 1. Раскрой асбестоцементных листов.
2. Разметка и нарезка алюминиевых раскладок.
3. Установка асбестоцементных листов с креплением шурупами к деревянному каркасу через алюминиевые раскладки.

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Облицовка стен асбестоцементными листами по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через алюминиевые раскладки
			15-131-1
	Прямые затраты:	руб.	1223,58
	заработная плата рабочих	руб.	1178,94
	эксплуатация машин	руб.	27,90
	в том числе: заработная плата	руб.	5,60
	материальные ресурсы	руб.	16,74
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	98,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	27,9
	Материальные ресурсы		
1.1-1-1615	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	т	0,001
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5275120000	Раскладки	кг	59,62
5781020000	Листы асбестоцементные	м ²	108

Таблица 15-132. Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки

Состав работ: 1. Раскрой гипсокартонных панелей.
2. Разметка и нарезка поливинилхлоридных раскладок.
3. Установка панелей с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки.

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями "Декорат" по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки
			15-132-1
	Прямые затраты:	руб.	1142,35
	заработная плата рабочих	руб.	1070,16
	эксплуатация машин	руб.	38,70
	в том числе: заработная плата	руб.	7,70
	материальные ресурсы	руб.	33,49
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	91,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	38,7
	Материальные ресурсы		
1.1-1-1615	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	т	0,002

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5742130000	Панели гипсокартонные	м ²	108
5772112000	Раскладки ПВХ	т	0,039

Таблица 15-133. Установка алюминиевых раскладок

Состав работ: 1. Разметка и нарезка алюминиевых раскладок.
2. Установка алюминиевых раскладок с креплением шурупами.

Измеритель: 100 м облицовываемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка алюминиевых раскладок
			15-133-1
	Прямые затраты:	руб.	182,18
	заработная плата рабочих	руб.	139,75
	эксплуатация машин	руб.	19,60
	в том числе: заработная плата	руб.	3,90
	материальные ресурсы	руб.	22,83
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,50
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	19,6
	Материальные ресурсы		
1.1-1-1615	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	кг	1,36356
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5275120000	Алюминиевые раскладки	м	П

Таблица 15-134. Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков

Состав работ: 1. Изготовление элементов каркаса из деревянных брусков.
2. Глубокая пропитка древесины с приготовлением огнезащитного состава.
3. Сборка и установка каркаса из брусков.
4. Сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей.

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков, сечение брусков 40×25 мм
			15-134-1
	Прямые затраты:	руб.	5628,74
	заработная плата рабочих	руб.	2391,66
	эксплуатация машин	руб.	43,36
	в том числе: заработная плата	руб.	10,87
	материальные ресурсы	руб.	3193,72
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	206,00
	Машины и механизмы		

	Прочие машины	руб.	43,36
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	16,9
1.1-1-9	Аммоний сернокислый очищенный	кг	26
1.1-1-10	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	26
1.1-1-18	Антисептики: натрий фтористый.	т	0,004
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	кг	32
1.1-1-502	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	75
1.1-1-998	Растворители универсальные № 645-650	кг	4
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5333100000	Бруски деревянные	м ³	0,42

Таблица 15-135. Торкретирование бетонных поверхностей

Состав работ: 1. Подготовка поверхности.
2. Приготовление смеси из цемента и песка.
3. Нанесение слоя торкрета.
4. Передвижка вспомогательной тележки.
5. Уход за торкретной штукатуркой.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Торкретирование поверхностей		Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения толщины слоя	
			бетонных, толщина слоя 20 мм	армированных по арматурной сетке, толщина слоя 30 мм	к 15-135-1	к 15-135-2
			15-135-1	15-135-2	15-135-3	15-135-4
	Прямые затраты:	руб.	1943,39	4544,05	402,09	335,40
	заработная плата рабочих	руб.	1176,00	2840,27	160,58	2,83
	эксплуатация машин	руб.	449,37	1012,41	94,22	186,33
	в том числе: заработная плата	руб.	32,33	163,03	8,94	17,77
	материальные ресурсы	руб.	318,02	691,37	147,29	146,24
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	100,00	233,00	14,00	0,25
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	180,73	253,66	60,09	116,97
2.1-6-55	Цемент-пушки	маш.-ч	9,6	12,8	3,1	6,3
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 м ³ /мин	маш.-ч	-	6,15	-	-
2.1-16-18	Тележки вспомогательные	маш.-ч	16,8	34,1	3,1	6,3

	перегонные					
2.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	-	6,12	-	-
2.1-30-54	Молотки отбойные	маш.-ч	40,4	40,4	-	-
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	25,1	29,3	0,3	0,3
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м ³	2,79	4,18	1,4	1,39
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	-	32,4	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
1275100000	Сетка проволочная штукатурная тканая, проволока толщина 1,6 мм, квадрат 5×5 мм	м ²	-	100	-	-
3147540000	Коронки перфораторные	шт.	-	2	-	-
5733130000	Портландцемент общего назначения, марка 500	т	1,59	2,39	0,8	0,8

Таблица 15-145. Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов

Состав работ: 1. Раскрой пластика или листов.
2. Антисептирование пробок и реек (1).
3. Устройство и крепление обрешетки (1).
4. Огрунтовка оконных и дверных откосов (3).
5. Установка и крепление листов пластика.
6. Установка раскладок (1).

Измеритель: 100 м² облицовки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен		Оконных и дверных откосов
			по деревянной обрешетке	по сплошному основанию на клее	
			15-145-1	15-145-2	15-145-3
	Прямые затраты:	руб.	786,61	1332,59	2966,38
	заработная плата рабочих	руб.	597,89	463,15	1982,54
	эксплуатация машин	руб.	86,81	32,93	37,40
	в том числе: заработная плата	руб.	13,79	7,75	8,81
	материальные ресурсы	руб.	101,91	836,51	946,44
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	49,70	38,50	164,80
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	52,11	32,75	37,22
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	14,59	-	-
2.1-30-33	Лобзики электрические	маш.-ч	0,26	0,26	0,26
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,14	-	-
	Материальные ресурсы				
1.1-1-19	Антисептики: паста	т	0,00326	-	-

	антисептическая				
1.1-1-82	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 70- 120мм	м ³	0,005	-	-
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,25	0,25	0,2
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00011	-	-
1.1-1-229	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 13-16 мм	м ³	0,03	-	-
1.1-1-397	Клей "ПВА"	т	0,00036	0,0291	0,03
1.1-1-1463	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м ²	0,0005	-	-
1.1-1-1502	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0×100 мм	т	0,00009	-	-
1.1-1-2003	Грунтовка водно- дисперсионная бугадиен-стирольная, марка ПУ-1	т	-	-	0,0089
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2256210000	Пластик декоративный бумажно-слоистый	м ²	101,4	101,8	105
5772110000	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	40,4	-	-
5772110000	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	88,21	-	-

Раздел 11. Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит

Таблица 15-29. Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит

Состав работ: 1. Подноска плит до 30 м.
2. Распаковка плит и сортировка.
3. Разметка потолка.
4. Крепление подвесок к несущему элементу.
5. Установка деталей крепления.
6. Выверка установленного каркаса.
7. Установка плит с подрезкой по месту.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
			15-29-1
	Прямые затраты:	руб.	2165,88
	заработная плата рабочих	руб.	2094,40
	эксплуатация машин	руб.	19,66
	в том числе: заработная плата	руб.	3,93
	материальные ресурсы	руб.	51,82
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	176,00

	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	19,66
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	0,87
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,00285
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5262120000	Комплекующие к подвесным потолкам типа "армстронг"	компл.	100
5767710000	Плиты декоративно-акустические	м ²	П

Раздел 12. Крепление облицовки

Таблица 15-30. Крепление облицовки стен уголками из полосовой стали с анкерами и пиронами

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиროнов по месту.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Крепление облицовки цокольной части зданий уголками из полосовой стали с одним анкером и пироном, число плит в 1 м ² , шт. до				
			2	3	4	6	более 6
			15-30-1	15-30-2	15-30-3	15-30-4	15-30-5
	Прямые затраты:	руб.	9134,56	13756,01	18377,10	27511,90	36646,63
	заработная плата рабочих	руб.	3047,50	4571,25	6095,00	9142,50	12190,00
	эксплуатация машин	руб.	230,97	346,77	462,41	693,62	924,75
	в том числе: заработная плата	руб.	17,70	26,61	35,49	53,24	70,97
	материальные ресурсы	руб.	5856,09	8837,99	11819,69	17675,78	23531,88
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	250,00	375,00	500,00	750,00	1000,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	6,29	9,75	13,05	19,58	26,03
2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	109,6	164,4	219,2	328,8	438,4
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	15,84	23,86	31,68	47,52	63,36
1.1-1-59	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,052	0,08	0,108	0,16	0,212
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,056	0,084	0,112	0,168	0,224
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,072	0,108	0,144	0,216	0,288

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0963010000	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,072	0,108	0,144	0,216	0,288
3972280000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	10,08	15,12	20,16	30,24	40,32

Таблица 15-30. (продолжение)

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Крепление облицовки цокольной части зданий уголками из полосовой стали с двумя анкерами и пионом, число плит в 1 м ² , шт. до				
			2	3	4	6	более 6
			15-30-6	15-30-7	15-30-8	15-30-9	15-30-10
	Прямые затраты:	руб.	12684,50	19080,58	25078,01	37774,78	50797,00
	заработная плата рабочих	руб.	3242,54	4863,81	6485,08	9739,81	12921,40
	эксплуатация машин	руб.	233,33	350,07	466,66	700,07	933,56
	в том числе: заработная плата	руб.	18,17	27,27	36,34	54,53	72,73
	материальные ресурсы	руб.	9208,63	13866,70	18126,27	27334,90	36942,04
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	266,00	399,00	532,00	799,00	1060,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	8,65	13,05	17,3	26,03	34,84
2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	109,6	164,4	219,2	328,8	438,4
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	16,48	24,72	32,96	49,44	65,92
1.1-1-59	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,084	0,128	0,168	0,252	0,34
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,088	0,132	0,172	0,26	0,352
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,104	0,156	0,208	0,312	0,416
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0963010000	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,104	0,156	0,208	0,312	0,416
3972280000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	10,08	15,12	20,16	30,24	40,32

Таблица 15-30. (продолжение)

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. из мер.	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части зданий уголками из полосовой стали с одним анкером и пионом, число плит в 1 м ² , шт. до				
			2	3	4	6	более 6
			15-30-11	15-30-12	15-30-13	15-30-14	15-30-15
	Прямые затраты:	руб.	9134,72	13755,91	18377,10	27511,90	36646,63
	заработная плата рабочих	руб.	3047,50	4571,25	6095,00	9142,50	12190,00
	эксплуатация машин	руб.	231,13	346,77	462,41	693,62	924,75
	в том числе: заработная плата	руб.	17,73	26,61	35,49	53,24	70,97
	материальные ресурсы	руб.	5856,09	8837,89	11819,69	17675,78	23531,88
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	250,00	375,00	500,00	750,00	1000,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	6,45	9,75	13,05	19,58	26,03
2.1-30-37	Стайки сверлильные	маш.-ч	109,6	164,4	219,2	328,8	438,4
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	15,84	23,76	31,68	47,52	63,36
1.1-1-59	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,052	0,08	0,108	0,16	0,212
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,056	0,084	0,112	0,168	0,224
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,072	0,108	0,144	0,216	0,288
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0963010000	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,072	0,108	0,144	0,216	0,288
3972280000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	10,08	15,12	20,16	30,24	40,32

Таблица 15-30. (продолжение)

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части зданий уголками из полосовой стали с двумя анкерами и пионом, число плит в 1 м ² , шт. до				
			2	3	4	6	более 6
			15-30-16	15-30-17	15-30-18	15-30-19	15-30-20
	Прямые затраты:	руб.	12684,50	18678,31	25078,01	37774,78	50797,00
	заработная плата	руб.	3242,54	4461,54	6485,08	9739,81	12921,40

	рабочих						
	эксплуатация машин	руб.	233,33	350,07	466,66	700,07	933,56
	в том числе: заработная плата	руб.	18,17	27,27	36,34	54,53	72,73
	материальные ресурсы	руб.	9208,63	13866,70	18126,27	27334,90	36942,04
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	266,00	366,00	532,00	799,00	1060,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	8,65	13,05	17,3	26,03	34,84
2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	109,6	164,4	219,2	328,8	438,4
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	16,48	24,72	32,96	49,44	65,92
1.1-1-59	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,084	0,128	0,168	0,252	0,34
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,088	0,132	0,172	0,26	0,352
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,104	0,156	0,208	0,312	0,416
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0963010000	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,104	0,156	0,208	0,312	0,416
3972280000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	10,08	15,12	20,16	30,24	40,32

Таблица 15-31. Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.

2. Установка закладных деталей и пионов по месту.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Крепление облицовки цокольной части здания опорным элементом желобчатого сечения, число плит в 1 м ² , шт. до				
			2	3	4	6	более 6
			15-31-1	15-31-2	15-31-3	15-31-4	15-31-5
	Прямые затраты:	руб.	5409,80	7278,15	9801,18	14859,50	19506,97
	заработная плата рабочих	руб.	2779,32	4168,98	5558,64	8350,15	11129,47
	эксплуатация машин	руб.	228,30	342,52	456,67	685,05	913,27
	в том числе: заработная плата	руб.	17,16	25,76	34,34	51,52	68,67
	материальные ресурсы	руб.	2402,18	2766,65	3785,87	5824,30	7464,23
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	228,00	342,00	456,00	685,00	913,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	3,62	5,5	7,31	11,01	14,55
2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	109,6	164,4	219,2	328,8	438,4

	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	14,4	21,6	28,8	43,2	57,6
1.1-1-59	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,032	0,048	0,064	0,096	0,124
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,021	0,02	0,028	0,044	0,056
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0963010000	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,02	0,032	0,04	0,06	0,06
3972280000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	10,08	15,12	20,16	30,24	40,32

Таблица 15-31. (продолжение)

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Крепление облицовки стен железобетонных выше цокольной части здания опорным элементом желобчатого сечения, число плит в 1 м ² , шт. до				
			2	3	4	6	более 6
			15-31-6	15-31-7	15-31-8	15-31-9	15-31-10
	Прямые затраты:	руб.	7186,25	7278,15	9801,18	14859,50	19506,97
	заработная плата рабочих	руб.	3035,31	4168,98	5558,64	8350,15	11129,47
	эксплуатация машин	руб.	231,19	342,52	456,67	685,05	913,27
	в том числе: заработная плата	руб.	17,74	25,76	34,34	51,52	68,67
	материальные ресурсы	руб.	3919,75	2766,65	3785,87	5824,30	7464,23
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	249,00	342,00	456,00	685,00	913,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	6,51	5,5	7,31	11,01	14,55
2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	109,6	164,4	219,2	328,8	438,4
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	14,4	21,6	28,8	43,2	57,6
1.1-1-59	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,102	0,048	0,064	0,096	0,124
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,016	0,02	0,028	0,044	0,056
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0963010000	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,02	0,032	0,04	0,06	0,08
3972280000	Сверло с алмазным	шт.	10,08	15,12	20,16	30,24	40,32

	покрытием, диаметр 20 мм						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Таблица 15-32. Крепление облицовки стен выше цокольной части здания крюками и штырями

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиринов по месту.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Крепление облицовки стен кирпичных выше цокольной части здания крюками и штырями (пиринами) по рабочей вертикальной и горизонтальной арматуре, число плит в 1 м ² , шт. до				
			2	3	4	6	более 6
			15-32-1	15-32-2	15-32-3	15-32-4	15-32-5
	Прямые затраты:	руб.	3996,99	3996,99	4578,99	6265,73	7370,46
	заработная плата рабочих	руб.	268,18	268,18	268,18	268,18	268,18
	эксплуатация машин	руб.	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
	в том числе: заработная плата	руб.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	материальные ресурсы	руб.	3725,98	3725,98	4307,98	5994,72	7099,45
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
1.1-1-504	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,016	0,016	0,024	0,04	0,048
1.3-4-4	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,356	0,356	0,356	0,448	0,54
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104

Таблица 15-32. (продолжение)

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Крепление облицовки стен кирпичных выше цокольной части здания крюками и штырями (пиронами) по рабочей вертикальной арматуре, число плит в 1 м ² , шт. до				
			2	3	4	6	более 6
			15-32-6	15-32-7	15-32-8	15-32-9	15-32-10
	Прямые затраты:	руб.	2996,97	2996,97	3578,97	4742,97	5324,97
	заработная плата рабочих	руб.	268,18	268,18	268,18	268,18	268,18
	эксплуатация машин	руб.	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
	в том числе: заработная плата	руб.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	материальные ресурсы	руб.	2725,96	2725,96	3307,96	4471,96	5053,96
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
1.1-1-504	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,016	0,016	0,024	0,04	0,048
1.3-4-4	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104

Таблица 15-33. Крепление облицовки колонн крюками и скобами

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.

2. Установка закладных деталей и пионов по месту.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Крепление облицовки колонн крюками и скобами, число плит в 1 м ² , шт. до			
			3	4	6	более 6
			15-33-1	15-33-2	15-33-3	15-33-4
	Прямые затраты:	руб.	5479,81	6176,57	6898,28	7796,24
	заработная плата рабочих	руб.	268,18	268,18	268,18	268,18
	эксплуатация машин	руб.	2,71	2,71	2,71	2,71
	в том числе: заработная	руб.	0,54	0,54	0,54	0,54

	плата					
	материальные ресурсы	руб.	5208,92	5905,68	6627,39	7525,35
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,0	22,0	22,0	22,0
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	2,71	2,71	2,71	2,71
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	2,04	2,04	2,04	2,04
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,018	0,025	0,03	0,04
1.3-4-3	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,06	0,093	0,156	0,186
1.3-4-4	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,534	0,534	0,534	0,534
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,102	0,102	0,102	0,102

Таблица 15-34. Крепление облицовки колонн уголками из полосовой стали с анкерами и пиронами

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиროнов по месту.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Крепление облицовки колонн уголками из полосовой стали с одним анкером и пироном, число плит в 1 м ² , шт. до			
			3	4	6	более 6
			15-34-1	15-34-2	15-34-3	15-34-4
	Прямые затраты:	руб.	13714,93	18911,56	28027,93	37483,63
	заработная плата рабочих	руб.	4583,44	6119,38	9166,88	12190,00
	эксплуатация машин	руб.	347,35	463,24	694,95	926,69
	в том числе: заработная плата	руб.	26,64	35,55	53,34	71,13
	материальные ресурсы	руб.	8784,14	12328,94	18166,10	24366,94
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	376,00	502,00	752,00	1000,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	9,67	12,98	19,58	26,19

2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	164,72	219,64	329,45	439,27
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	23,76	31,68	47,58	63,42
1.1-1-59	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,078	0,108	0,162	0,216
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,084	0,119	0,174	0,234
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,108	0,144	0,216	0,288
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0963010000	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,108	0,144	0,216	0,288
3972280000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	15,15	20,196	30,3	40,398

Таблица 15-34. (продолжение)

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Крепление облицовки колонн уголками из полосовой стали с двумя анкерами и пиромом, число плит в 1 м ² , шт. до			
			3	4	6	более 6
			15-34-5	15-34-Б	15-34-7	15-34-8
	Прямые затраты:	руб.	19084,33	25695,61	38079,28	50948,17
	заработная плата рабочих	руб.	4876,00	6509,46	9752,00	13043,30
	эксплуатация машин	руб.	350,66	467,60	701,32	935,06
	в том числе: заработная плата	руб.	27,31	36,42	54,61	72,80
	материальные ресурсы	руб.	13837,67	18718,55	27625,96	36969,81
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	400,00	534,00	800,00	1070,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	12,98	17,34	25,95	34,56
2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	164,72	219,64	329,45	439,27
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	49,44	33	49,5	65,94
1.1-1-59	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,126	0,168	0,252	0,336
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,132	0,18	0,264	0,354
1.3-4-39	Арматурные заготовки	т	0,156	0,21	0,312	0,414

	(стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой					
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0963010000	Сталь листовал горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,156	0,21	0,312	0,414
3972280000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	15,15	20,196	30,3	40,398

Таблица 15-35. Крепление облицовки колонн опорным элементом желобчатого сечения

Состав работ: 1. Сверление отверстий в штатах.
2. Установка закладных деталей и пионов по месту.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Число плит в 1 м ² , до			
			3	4	6	более 6
			15-35-1	15-35-2	15-35-3	15-35-4
	Прямые затраты:	руб.	7581,93	9997,65	15164,04	20314,52
	заработная плата рабочих	руб.	4181,17	5570,83	8362,34	11153,85
	эксплуатация машин	руб.	343,11	457,46	686,34	915,13
	в том числе: заработная плата	руб.	25,80	34,39	51,61	68,82
	материальные ресурсы	руб.	3057,65	3969,36	6115,36	8245,54
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	343,00	457,00	686,00	915,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	5,43	7,2	10,97	14,63
2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	164,72	219,64	329,46	439,27
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	21,6	28,8	43,26	57,66
1.1-1-59	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,043	0,06	0,096	0,126
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,024	0,032	0,048	0,066
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0963010000	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,03	0,042	0,06	0,078
3972280000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	15,15	20,196	30,3	40,398

Таблица 15-36. Крепление облицовки стен уголками с анкерами и пиронами

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиროнов по месту.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Число плит в 1 м ² , до				
			2	3	4	6	более 6
			15-36-1	15-36-2	15-36-3	15-36-4	15-36-5
	Прямые затраты:	руб.	5484,72	8316,87	11109,86	16589,44	22081,26
	заработная плата рабочих	руб.	2937,79	4412,78	5875,58	8813,37	11763,35
	эксплуатация машин	руб.	220,20	330,37	440,45	660,65	880,89
	в том числе: заработная плата	руб.	16,98	25,48	33,96	50,95	67,94
	материальные ресурсы	руб.	2326,73	3573,72	4793,83	7115,42	9437,02
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	241,00	362,00	482,00	723,00	965,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	6,84	10,32	13,72	20,56	27,43
2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	104,08	156,12	208,16	312,24	416,32
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	14,42	21,62	28,82	43,22	57,62
1.1-1-59	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,069	0,104	0,138	0,207	0,276
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,002	0,004	0,006	0,008	0,01
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,061	0,091	0,121	0,181	0,241
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
3972280000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	8,568	12,852	17,136	25,704	34,272

Таблица 15-37. Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения с одним анкером и пироном

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиროнов по месту.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Число плит в 1 м ² , до				
			2	3	4	6	более 6
			15-37-1	15-37-2	15-37-3	15-37-4	15-37-5
	Прямые затраты:	руб.	3654,56	5568,02	7381,84	10464,01	14802,80

	заработная плата рабочих	руб.	2462,38	3693,57	4924,76	7326,19	9861,71
	эксплуатация машин	руб.	201,92	302,88	403,82	604,95	807,69
	в том числе: заработная плата	руб.	15,24	22,85	30,47	45,54	60,95
	материальные ресурсы	руб.	990,26	1571,57	2053,26	2532,87	4133,40
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	202,00	303,00	404,00	601,00	809,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	3,64	5,47	7,27	10,12	14,59
2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	96,72	145,08	193,44	290,16	386,88
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	11,8	17,4	23,2	34,8	46,4
1.1-1-59	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,031	0,047	0,062	0,074	0,125
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,002	0,004	0,005	0,007	0,01
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
3972280000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	6,552	9,828	13,104	19,656	26,208

Таблица 15-38. Крепление облицовки стен двумя отогнутыми концами пластины

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.

2. Установка закладных деталей и пирионов по месту.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Число плит в 1 м ² , до				
			2	3	4	6	более 6
			15-38-1	15-38-2	15-38-3	15-38-4	15-38-5
	Прямые затраты:	руб.	2565,25	3850,46	5118,32	7688,75	10253,99
	заработная плата рабочих	руб.	2267,34	3401,01	4522,49	6789,83	9057,17
	эксплуатация машин	руб.	189,83	284,77	379,68	569,55	759,38
	в том числе: заработная плата	руб.	14,25	21,39	28,51	42,77	57,03
	материальные ресурсы	руб.	108,08	164,68	216,15	329,37	437,44
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	186,00	279,00	371,00	557,00	743,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	2,87	4,33	5,76	8,67	11,54
2.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	91,2	136,8	182,4	273,6	364,8
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	10,78	16,18	21,56	32,36	43,14
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,019	0,029	0,038	0,058	0,077

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
3972280000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	5,04	7,56	10,08	15,12	20,16

Таблица 15-39. Крепление облицовки стен крюками и штырями по рабочей арматуре с выпусками

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиринов по месту.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Число плит в 1 м ² , до				
			2	3	4	6	более 6
			15-33-1	15-39-2	15-39-3	15-39-4	15-39-5
	Прямые затраты:	руб.	3738,20	4485,70	4974,95	6127,48	8091,73
	заработная плата рабочих	руб.	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80
	эксплуатация машин	руб.	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
	в том числе: заработная плата	руб.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	материальные ресурсы	руб.	3491,77	4219,27	4728,52	5881,05	7845,30
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,022	0,032	0,039	0,05	0,077
1.3-4-3	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,246	0,246	0,246	0,308	0,308
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096

Таблица 15-40. Крепление облицовки стен крюками по рабочей арматуре с уголками

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиринов по месту.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Число плит в 1 м ² , до				
			2	3	4	6	более 6
			15-40-1	15-40-2	15-40-3	15-40-4	15-40-5
	Прямые затраты:	руб.	3357,89	4085,39	4594,64	6329,17	7711,42
	заработная плата рабочих	руб.	121,90	121,90	121,90	121,90	121,90
	эксплуатация машин	руб.	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	в том числе: заработная плата	руб.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	материальные ресурсы	руб.	3234,73	3962,23	4471,48	6206,01	7588,26
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
1.1-1-959	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,022	0,032	0,039	0,058	0,077
1.3-4-3	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,246	0,246	0,246	0,308	0,308
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046

Раздел 13. Монтаж навесных вентилируемых фасадов

Таблица 15-143. Монтаж навесных вентилируемых фасадов по системе "Краспан"

Состав работ:

1. Установка металлокаркаса на стены с разметкой мест крепления кронштейнов и сверлением отверстий (1-4).
2. Установка утеплителя со сверлением отверстий в утеплителе и креплением дюбелями к стене (2,4).
3. Укрытие плит утеплителя ветровлагозащитной пленкой (2,4).
4. Резка плит цоколя (1,2), фасада (3,4).
5. Монтаж облицовочных плит (1-4).
6. Облицовка плитами вертикальных откосов оконных и дверных проемов с установкой сливов и верхнего откоса из оцинкованной стали (5).

Измеритель: 100 м² фасада за вычетом проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. из мер.	По цоколю		Выше цоколя	
			без утеплителя	с утеплителем	Без утеплителя	С утеплителем Rockwooll (при

						толщине утеплителя 50 мм)
			15-143-1	15-143-2	15-143-3	15-143-4
	Прямые затраты:	руб.	42929,48	48324,66	44851,38	50251,23
	заработная плата рабочих	руб.	5659,27	6260,58	5868,22	6469,20
	эксплуатация машин	руб.	208,89	227,97	208,09	227,17
	в том числе: заработная плата	руб.	9,83	10,91	9,80	10,88
	материальные ресурсы	руб.	37061,32	41836,11	38775,07	43554,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	456,03	506,93	473,71	524,58
	Машины и механизмы					
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.- ч	33,3	33,3	33,3	33,3
2.1-30-10	Перфораторы	маш.- ч	24	36	24	36
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов	маш.- ч	68,95	68,95	67,97	67,97
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.- ч	56,7	56,7	56,7	56,7
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	772	852	701	786
1.1-1-2134	Пленка гидроветрозащитная паронепроницаемая "Tyvek", толщина 0,2 мм	м ²	-	115	-	115
1.1-1-2146	Дюбели полимерные тарельчатого типа с распорным стержнем для крепления утеплителя к стене	100 шт.	-	4	-	4
1.1-1-2147	Лента уплотнительная резиновая ЕПДМ, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 36 мм	м	-	-	139	139
1.1-1-2148	Лента уплотнительная резиновая ЕДДМ, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 60 мм	м	-	-	101	101
1.1-1-2149	Прокладки паронитовые для кронштейнов	100 компл.	6,42	6,42	3,6	3,6
1.1-1-2150	Втулки стальные для заклепок фасадных	100 шт.	10,16	10,16	9,5	9,5
1.1-1-2152	Заклепки стальные оцинкованные 4,8×8 мм для временного крепления плит навесного вентилируемого фасада	100 шт.	3,02	3,02	3,02	3,02
1.1-1-2153	Заклепки стальные оцинкованные 4,8×21 мм с окрашенной головкой, фасадные	100 шт.	10,16	10,16	9,5	9,5
1.7-1-26	Профили несущие вертикальные из	м	56	56	46	46

	оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка НК-2					
17-1-27	Профили вертикальные из оцинкованной стали, Z-образные (половинные), окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка НК-3	м	86	86	194	194
1.7-1-28	Профили несущие горизонтальные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка НК-4	м	276	276	150	150
1.7-1-30	Элементы фасонные наружного угла из оцинкованной стали, окрашенные, марка ФР 1	м	-	-	55	55
1.7-1-31	Элементы фасонные вертикального шва из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка ФР 3	м	-	-	67	67
1.7-1-32	Элементы фасонные горизонтального шва из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка ФР 4	м	-	-	102	102
1.7-5-11	Кронштейны из оцинкованной стали, окрашенные для крепления горизонтальных планок навесного вентилируемого фасада, марка НК-1, l=200 мм	100 шт.	6,42	6,42	3,6	3,6
1.7-5-12	Анкер-болт для крепления кронштейнов 10×100 мм	100 шт.	6,42	6,42	3,6	3,6
1.7-5-13	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8×16 мм для крепления каркаса	100 шт.	11,8	11,8	11,8	11,8
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5762900000	Плита минераловатная на основе базальтового волокна "Rockwool" Венти Батсс	м ³	-	5,15	-	5,15
5789520000	Плиты облицовочные	м ²	109,5	109,5	115	115

	«Краспан»					
--	-----------	--	--	--	--	--

Таблица 15-143. (продолжение)

Измеритель: 100 м² откосов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Облицовка вертикальных откосов оконных и дверных проемов плитами "Краспан" с установкой сливов и верхнего откоса из оцинкованной стали
			15-143-5
	Прямые затраты:	руб.	16941,75
	заработная плата рабочих	руб.	3123,93
	эксплуатация машин	руб.	107,42
	в том числе: заработная плата	руб.	4,67
	материальные ресурсы	руб.	13710,40
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	257,04
	Машины и механизмы		
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	33,3
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов	маш.-ч	22,4
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	16,7
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	265
1.1-1-2150	Втулки стальные для заклепок фасадных	100 шт.	12,15
1.1-1-2152	Заклепки стальные оцинкованные 4,8х8 мм для временного крепления плит навесного вентилируемого фасада	100 шт.	1,02
1.1-1-2153	Заклепки стальные оцинкованные 4,8х21 мм с окрашенной головкой, фасадные	100 шт.	12,15
1.7-1-24	Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м ²	26,7
1.7-1-25	Откосы оконные (верхние) из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м ²	25,4
1.7-1-33	Крепители откоса окна из оцинкованной стали, окрашенные, с оснасткой, для навесных вентилируемых	100 шт.	4,5

	фасадов, марка НК-5		
1.7-1-34	Профили оцинкованные бокового откоса окна, для навесных вентилируемых фасадов	м	140
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5789520000	Плиты облицовочные «Краспан»	м ²	54

Таблица 15-147. Монтаж навесных вентилируемых фасадов по системе "Краспан" с люлек

Состав работ:

1. Установка металлокаркаса на стены с разметкой мест крепления кронштейнов и сверлением отверстий (1,2).
2. Установка утеплителя со сверлением отверстий в утеплителе и креплением дюбелями к стене (2).
3. Укрытие плит утеплителя ветровлагозащитной пленкой (2).
4. Резка плит фасада (1,2).
5. Монтаж облицовочных плит (1,2).
6. Облицовка плитами вертикальных откосов оконных и дверных проемов с установкой сливов и верхнего откоса из оцинкованной стали (3).

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	выше цоколя		Облицовка вертикальных откосов оконных и дверных проемов плитами "Краспан" с установкой сливов и верхнего откоса из оцинкованной стали
			без утеплителя	с утеплителем Rockwooll при толщине утеплителя 50 мм	
			15-147-1	15-147-2	15-147-3
	Прямые затраты:	руб.	47939,85	53642,20	19110,71
	заработная плата рабочих	руб.	6041,69	6642,67	3817,89
	эксплуатация машин	руб.	3123,09	3444,67	1582,42
	в том числе: заработная плата	руб.	270,98	299,17	136,83
	материальные ресурсы	руб.	38775,07	43554,86	13710,40
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	488,08	538,95	314,52
	Машины и механизмы				
2.1-4-63	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	233,2	257,4	118
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	33,3	33,3	33,3
2.1-30-10	Перфораторы	маш.-ч	24	36	
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов	маш.-ч	67,97	67,97	22,4
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	56,7	56,7	16,7
	Материальные ресурсы				

	Прочие материалы	руб.	701	786	265
1.1-1-2134	Пленка гидроветрозащитная паронепроницаемая "Tyvek", толщина 0,2 мм	м ²	-	115	-
1.1-1-2146	Дюбели полимерные тарельчатого типа с распорным стержнем для крепления утеплителя к стене	100 шт.	-	4	-
1.1-1-2147	Лента уплотнительная резиновая ЕПДМ, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 36 мм	м	139	139	-
1.1-1-2148	Лента уплотнительная резиновая ЕПДМ, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 60 мм	м	101	101	-
1.1-1-2149	Прокладки паронитовые для кронштейнов	100 компл.	3,6	3,6	-
1.1-1-2150	Втулки стальные для заклепок фасадных	100 шт.	9,5	9,5	12,15
1.1-1-2152	Заклепки стальные оцинкованные 4,8×8 мм для временного крепления плит навесного вентилируемого фасада	100 шт.	3,02	3,02	1,02
1.1-1-2153	Заклепки стальные оцинкованные 4,8×21 мм с окрашенной головкой, фасадные	100 шт.	9,5	9,5	12,15
1.7-1-24	Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м ²	-	-	26,7
1.7-1-25	Откосы оконные (верхние) из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м ²	-	-	25,4
1.7-1-26	Профили несущие вертикальные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка НК-2	м	46	46	-
1.7-1-27	Профили вертикальные из оцинкованной стали, Z-образные (половинные), окрашенные, для навесных	м	194	194	-

	вентилируемых фасадов, марка НК-3				
1.7-1-28	Профили несущие горизонтальные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентиляруемых фасадов, марка НК-4	м	150	150	-
1.7-1-30	Элементы фасонные наружного угла из оцинкованной стали, окрашенные, марка ФР 1	м	55	55	-
1.7-1-31	Элементы фасонные вертикального шва из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентиляруемых фасадов, марка ФР 3	м	67	67	-
1.7-1-32	Элементы фасонные горизонтального шва из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентиляруемых фасадов, марка ФР 4	м	102	102	-
1.7-1-33	Крепители откоса окна из оцинкованной стали, окрашенные, с оснасткой, для навесных вентиляруемых фасадов, марка НК-5	100 шт.	-	-	4,5
1.7-1-34	Профили оцинкованные бокового откоса окна, для навесных вентиляруемых фасадов	м	-	-	140
1.7-5-11	Кронштейны из оцинкованной стали, окрашенные для крепления горизонтальных планок навесного вентиляруемого фасада, марка НК-1, l=200 мм	100 шт.	3,6	3,6	-
1.7-5-12	Анкер-болт для крепления кронштейнов 10×100 мм	100 шт.	3,6	3,6	-
1.7-5-13	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8×16 мм для крепления каркаса	100 шт.	11,8	11,8	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5762900000	Плита минераловатная на основе базальтового волокна "Rockwool" Венти Батес	м ³	-	5,15	-
5789520000	Плиты облицовочные «Краспан»	м ²	115	115	54

Таблица 15-153. Декоративная облицовка фасадов изделиями из стеклофибробетона с люлек

- Состав работ:
1. Монтаж люльки.
 2. Резка уголка и швеллера по проектным размерам, антикоррозионная защита торцов ригелей фахверка, балок (2)
 3. Разметка мест крепления кронштейнов по вертикали (1) и конструктивных элементов несущего каркаса (2).
 4. Сверление отверстий для крепления кронштейнов, крепление кронштейнов к стене (1).
 5. Сверление отверстий в бетонных стенах, кронштейнах, ригелях (2).
 6. Подъем материалов на проектные отметки.
 7. Монтаж декоративных элементов (1), монтаж на болтовых соединениях элементов несущего каркаса, монтаж элементов карниза (2).
 8. Выверка по вертикали и горизонтали (1,2), подрезка декоративных элементов по месту (1), подрезка элементов карниза по месту (2).
 9. Приварка ригеля из швеллера к каркасу (2).
 10. Рихтовка смонтированных конструкций.
 11. Сверление отверстий под самонарезающие винты, установка винтов с окончательной выверкой (1).
 12. Демонтаж люлек монтажных.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Декоративная облицовка изделиями из стеклофибробетона	
			на кронштейнах	на кронштейнах по несущему каркасу
			15-153-1	15-153-2
	Прямые затраты:	руб.	26962,35	32104,94
	заработная плата рабочих	руб.	10150,67	16310,35
	эксплуатация машин	руб.	4719,95	6679,45
	в том числе: заработная плата	руб.	433,47	619,81
	материальные ресурсы	руб.	12091,73	9115,14
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	786,01	1227,75
	Машины и механизмы			
2.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	354,47	500,19
2.1-18-11	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	1,14	2,365
2.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,426	0,125
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,101	6,55
2.1-30-77	Дреки электрические, фирма "Hilti"	маш.-ч	2,78	44,78
2.1-30-78	Перфораторы, фирма "Hilti"	маш.-ч	60,09	26,72
	Материальные			

	ресурсы			
1.1-1-760	Пена монтажная	л	0,75	0,5
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	-	0,00014
1.1-1-2620	Состав для оцинкования, марка "Zinga" (фирма "Zinga Metall")	кг	-	0,0355
1.1-1-2621	Растворитель, марка "ZingaSolv" (фирма "Zinga Metall")	л	-	0,0207
1.1-1-2626	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8×40	т	0,0071	0,0155
1.1-1-2628	Винты самонарезающие оцинкованные 4×35 мм для металла	кг	0,9	1,3
1.1-1-2629	Гайки оцинкованные М8	т	0,0056	0,0097
1.1-1-2630	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм	т	0,0024	0,0041
1.1-1-2631	Шайбы пружинные (гровер) оцинкованные, диаметр 8 мм	т	0,0011	0,001
1.7-3-53	Бурь с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS (фирма "Hawera")	шт.	52,31	26,143
1.7-3-69	Диск отрезной непрерывный с алмазным покрытием "Тамо", диаметр 125 мм	шт.	0,121	0,398
1.7-5-174	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, "Hilti", HSA-F M8×75/10	шт.	524	-
1.7-5-182	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, "Hilti", HSA-F M12×100/5	шт.	-	269
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
1121120000	Профили из оцинкованной стали для монтажа элементов карниза из стеклофибробетона	т	-	П
5285920000	Детали крепления оцинкованные из угловой и листовой стали для монтажа декоративных элементов из стеклофибробетона	т	П	П
5899020000	Изделия декоративные из стеклофибробетона	м ²	100	-

	для отделки фасадов			
5899020000	Изделия карниза из стеклофибробетона для отделки фасадов	м ²	-	100

Таблица 15-154. Монтаж элементов карниза из композитных материалов на кронштейнах

Состав работ:

1. Разметка мест установки кронштейнов.
2. Контрольная сборка изделий на стенде.
3. Установка кронштейнов со сверлением отверстий и креплением анкерами.
4. Установка элементов карниза со сверлением отверстий, подгонкой, прирезкой по месту, креплением и заделкой стыков.
5. Навеска, перенавеска и разборка альпинистского снаряжения.

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Одноярусного		Двухъярусного
			высота карниза, мм		
			500	1000	1500
			15-154-1	15-154-2	15-154-3
	Прямые затраты:	руб.	39852,92	52264,18	78602,26
	заработная плата рабочих	руб.	8018,85	9083,86	15710,30
	эксплуатация машин	руб.	61,86	93,22	174,97
	в том числе: заработная плата	руб.	7,54	13,33	21,76
	материальные ресурсы	руб.	31772,21	43087,10	62716,99
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	584,52	659,52	1198,13
	Машины и механизмы				
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,6	0,88
2.1-30-10	Перфораторы	маш.-ч	20,4	25	66,6
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов	маш.-ч	0,7	1	1,6
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	10,2	12,5	28,4
	Материальные ресурсы				
1.1-1-2626	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8×40	т	0,0068	0,0136	0,0203
1.1-1-2867	Шпатлевка полиэфирная, марка "Body Soft" (фирма "HB Body")	кг	4,3	8,65	13
1.6-1-269	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной	т	1,33	1,33	2

	единицы до 0,05 т				
1.7-3-4	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 8 мм	шт.	6	9	12
1.7-5-157	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, "Hilti", HST M12×115/20	шт.	300	600	900
1.7-5-178	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, "Hilti", HSA-F M10×90/20	шт.	250	250	250
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5763911000	Изделия декоративные из композитных материалов для архитектурной отделки фасадов	м ²	П	П	П

Раздел 14. Наружная облицовка искусственными камнями

Таблица 15-152. Облицовка наружных стен бетонными камнями

- Состав работ:
1. Провешивание поверхности с креплением контрольного шнура.
 2. Разметка и сверление отверстий в стенах с установкой штырей.
 3. Крепление сетки.
 4. Разметка, сверление отверстий в камнях, изготовление крепежных крюков.
 5. Приготовление раствора.
 6. Смачивание стен и поверхности камней.
 7. Облицовка стен камнями с установкой крепежных крюков и с креплением их к сетке.
 8. Заливка пазух цементно-песчаным раствором.
 9. Заделка швов цветным раствором.
 10. Промывка облицованной поверхности.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Облицовка наружных стен бетонными камнями толщиной 70-100 мм при числе камней в 1 м2 до Э шт.
			15-152-1
	Прямые затраты:	руб.	10526,93
	заработная плата рабочих	руб.	6593,83
	эксплуатация машин	руб.	314,21
	в том числе: заработная плата	руб.	38,38
	материальные ресурсы	руб.	3618,89
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	572,73
	Машины и механизмы		
2.1-3-34	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 6,3 т	маш.-ч	0,81

2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81
2.1-3Q-78	Перфораторы, фирма "Hilti"	маш.-ч	72,52
	Материальные ресурсы		
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт Ш, толщина 50-60 мм	м ³	0,018
1.1-1-118	Вода	м ³	2,234
1.1-1-954	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-3 мм, электротехническая, мягкая	т	0,0438
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0930124000	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-П, диаметр 10-12 мм	т	0,077
1275500000	Сетка дорожная сечение 100×100 мм	м ²	100
2322000000	Пигменты цветные	т	0,00201
3972280000	Сверла победитовые	шт.	25
5745110000	Смеси сухие цементно-песчаные	т	П
5898321000	Камни бетонные облицовочные	м ²	П

Отдел 2. Штукатурные работы

Раздел 1. Штукатурка фасадов

Таблица 15-41. Улучшенная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр, карнизов и наличников фасадов цементно-известковым раствором

Состав работ:

1. Подготовка поверхности.
2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя.
3. Вытягивание тяг с разделкой углов.
4. Уход за штукатуркой.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен	Колонн		Пилястр		Карнизов, тяг и наличников	
				круглых (цилиндрических и переменного сечения)	прямоугольных	переменного сечения	прямых	прямолинейных	криволинейных
			15-41-1	15-41-2	15-41-3	15-41-4	15-41-5	15-41-8	15-41-7

	Прямые затраты:	руб.	929,29	3747,12	1501,44	2372,64	1882,04	5304,08	12480,41
	заработная плата рабочих	руб.	771,08	3724,08	1478,40	2349,60	1859,00	5184,27	12360,60
	эксплуатация машин	руб.	156,80	22,33	22,33	22,33	22,33	119,10	119,10
	в том числе: заработная плата	руб.	35,98	5,28	5,28	5,28	5,28	28,14	28,14
	материальные ресурсы	руб.	1,41	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	61,10	263,00	112,00	178,00	143,00	351,00	810,00
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	16,38	22,33	22,33	22,33	22,33	119,1	119,1
2.1-6-34	Растворонасосы, производительность до 3 м³/ч	маш.-ч	2,4	-	-	-	-	-	-
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	1,41	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
0131000000	Вода	м³	0,10584	0,1064	0,1064	0,1064	0,1064	0,5432	0,5432
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,6048	0,608	0,608	0,608	0,608	3,104	3,104
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м³	1,512	1,52	1,52	1,52	1,52	7,76	7,76

Таблица 15-42. Высококачественная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр фасадов цементно-известковым раствором

Состав работ: 1. Подготовка поверхностей.
2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков.
3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя.
4. Очистка маяков от раствора.
5. Уход за штукатуркой.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен		Колонн		
			гладких	с прорезными рустами	круглых (цилиндрических и переменного сечения)		прямоугольных
					гладких	с прорезными рустами	гладких
			15-42-1	15-42-2	15-42-3	15-42-4	15-42-5
	Прямые затраты:	руб.	1474,18	3094,28	5775,96	7378,98	2179,08
	заработная плата рабочих	руб.	1313,00	2908,00	5749,20	7346,20	2152,32
	эксплуатация машин	руб.	159,77	184,03	26,05	30,52	26,05
	в том числе: заработная плата	руб.	36,68	42,29	6,16	7,21	6,16

	материальные ресурсы	руб.	1,41	2,25	0,71	2,26	0,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	101,00	200,00	360,00	460,00	152,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	19,35	26,05	26,05	30,52	26,05
2.1-6-34	Растворонасосы, производительность до 3 м³/ч	маш.-ч	2,4	2,7	-	-	-
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1,41	2,25	0,71	2,26	0,71
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0131000000	Вода	м³	0,1428	0,18424	0,1204	0,1372	0,1204
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,816	1,0528	0,688	0,784	0,688
5745510000	Растворы цементные марки 150	м³	-	-	0,44	0,44	0,44
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м³	2,04	2,632	1,28	1,52	1,28

Таблица 15-42. (продолжение)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Колонн прямоугольных с прорезными рустами	Пилястр			
				переменного сечения		прямых	
				гладких	с прорезными рустами	гладких	с прорезными рустами
			15-42-6	15-42-7	15-42-8	15-42-9	15-42-10
	Прямые затраты:	руб.	3259,95	3396,84	4971,45	2858,76	4415,71
	заработная плата рабочих	руб.	3227,88	3370,08	4956,60	2832,00	4400,86
	эксплуатация машин	руб.	30,52	26,05	14,14	26,05	14,14
	в том числе: заработная плата	руб.	7,21	6,16	3,34	6,16	3,34
	материальные ресурсы	руб.	1,55	0,71	0,71	0,71	0,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	222,00	238,00	330,00	200,00	293,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	30,52	26,05	14,14	26,05	14,14
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1,55	0,71	0,71	0,71	0,71
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0131000000	Вода	м³	0,1372	0,1204	0,1372	0,1204	0,1372
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,784	0,688	0,784	0,688	0,784
5745510000	Растворы цементные марки 150	м³	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые	м³	1,52	1,28	1,52	1,28	1,52

	марки 75					
--	----------	--	--	--	--	--

Таблица 15-43. Высококачественная штукатурка по камню откосов фасадов цементно-известковым раствором

Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов.

Измеритель: 100 м откосов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Откосы, ширина, мм			
			до 200		более 200	
			плоских	криволинейный	плоских	криволинейных
			15-43-1	1543-2	15-43-3	15-43-4
	Прямые затраты:	руб.	1037,59	1511,67	1312,87	2111,60
	заработная плата рабочих	руб.	403,84	877,92	673,91	1472,64
	эксплуатация машин	руб.	8,19	8,19	13,40	13,40
	в том числе: заработная плата	руб.	1,93	1,93	3,17	3,17
	материальные ресурсы	руб.	625,56	625,56	625,56	625,56
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,00	62,00	53,40	104,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	8,19	8,19	13,4	13,4
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,71	0,71	0,71	0,71
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,016	0,016	0,016	0,016
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0131000000	Вода	м ³	0,03752	0,03752	0,05936	0,05936
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,2144	0,2144	0,3392	0,3392
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	0,536	0,536	0,848	0,848

Таблица 15-44. Высококачественная штукатурка по камню карнизов, тяг, наличников фасадов цементно-известковым раствором

Состав работ: 1. Вытягивание тяг с разделкой уголков.

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Карнизов, тяг, наличников	
			прямолинейных	криволинейных
			15-44-1	15-44-2
	Прямые затраты:	руб.	6012,73	14200,31
	заработная плата рабочих	руб.	5866,02	14053,60

	эксплуатация машин	руб.	145,16	145,16
	в том числе: заработная плата	руб.	34,30	34,30
	материальные ресурсы	руб.	1,55	1,55
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	426,00	880,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	145,16	145,16
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	1,55	1,55
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0131000000	Вода	м ³	0,6496	0,6496
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	3,712	3,712
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	9,28	9,28

Таблица 15-45. Высококачественная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр фасадов декоративным раствором

Состав работ: 1. Подготовка поверхностей.
2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием.
3. Уход за штукатуркой.
4. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен		Колонн		
			гладких	с прорезными рустами	круглых (цилиндрических и переменного сечения)		прямоугольных гладких
					гладких	с прорезными рустами	
			15-45-1	15-45-2	15-45-3	15-45-4	15-45-5
	Прямые затраты:	руб.	2646,40	4538,24	9069,45	11006,62	3964,44
	заработная плата рабочих	руб.	1830,40	3722,24	8394,60	10327,30	3285,12
	эксплуатация машин	руб.	166,47	166,47	26,05	30,52	30,52
	в том числе: заработная плата	руб.	38,27	38,27	6,16	7,21	7,21
	материальные ресурсы	руб.	649,53	649,53	648,80	648,80	648,80
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	143,00	256,00	510,00	610,00	232,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	26,05	26,05	26,05	30,52	30,52
2.1-6-34	Растворонасосы, производительность до 3 м ³ /ч	маш.-ч	2,4	2,4	-	-	-
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	24,68	24,68	23,95	23,95	23,95
1.1-1-181	Дисперсия	т	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016

	поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ						
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0131000000	Вода	м ³	0,1624	0,1792	0,1624	0,1792	0,1624
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,928	1,024	0,928	1,024	0,928
5746500000	Раствор декоративный	м ³	0,56	0,8	0,56	0,8	0,56
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76

Таблица 15-45. (продолжение)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Колонн прямоугольным с прорезными рустами	Пилястр			
				переменного сечения		прямых	
				гладких	с прорезными рустами	гладких	с прорезными рустами
			15-45-6	15-45-7	15-45-8	15-45-9	15-45-10
	Прямые затраты:	руб.	5169,40	5407,05	6807,48	4682,13	6131,58
	заработная плата рабочих	руб.	4490,08	4732,20	6128,16	4007,28	5452,26
	эксплуатация машин	руб.	30,52	26,05	30,52	26,05	30,52
	в том числе: заработная плата	руб.	7,21	6,16	7,21	6,16	7,21
	материальные ресурсы	руб.	648,80	648,80	648,80	648,80	648,80
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	304,00	330,00	408,00	283,00	363,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	30,52	26,05	30,52	26,05	30,52
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0131000000	Вода	м ³	0,1792	0,1624	0,1792	0,1624	0,1792
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	1,024	0,928	1,024	0,928	1,024
5745500000	Раствор декоративный	м ³	0,8	0,56	0,8	0,56	0,8
5745520000	Растворы тяжелые	м ³	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76

	цементно-известковые марки 75						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Таблица 15-46. Высококачественная штукатурка по камню откосов фасадов декоративным раствором

Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов.

Измеритель: 100 м откосов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Откосы, ширина, мм			
			до 200		более 200	
			плоских	криволинейных	плоских	криволинейных
			15-46-1	15-46-2	15-46-3	15-46-4
	Прямые затраты:	руб.	1321,57	2074,83	1801,06	3023,91
	заработная плата рабочих	руб.	684,04	1437,30	1156,68	2379,53
	эксплуатация машин	руб.	8,19	8,19	13,40	13,40
	в том числе: заработная плата	руб.	1,93	1,93	3,17	3,17
	материальные ресурсы	руб.	629,34	629,34	630,98	630,98
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	49,00	90,00	84,00	149,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	8,19	8,19	13,4	13,4
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	4,49	4,49	6,13	6,13
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,016	0,016	0,016	0,016
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0131000000	Вода	м ³	0,0392	0,0392	0,0616	0,0616
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,224	0,224	0,352	0,362
5745500000	Раствор декоративный	м ³	0,24	0,24	0,32	0,32
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	0,32	0,32	0,56	0,56

Таблица 15-47. Высококачественная штукатурка по камню карнизов, тяг, наличников фасадов декоративным раствором

Состав работ: 1. Вытягивание тяг с разделкой углов.

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Карнизов, тяг, наличников	
			прямолинейных	криволинейным
			15-47-1	15-47-2
	Прямые затраты:	руб.	8370,46	19450,52

	заработная плата рабочих	руб.	7561,44	18641,50
	эксплуатация машин	руб.	134,74	134,74
	в том числе: заработная плата	руб.	31,84	31,84
	материальные ресурсы	руб.	674,28	674,28
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	534,00	1150,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	134,74	134,74
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	49,43	49,43
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,016	0,016
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0131000000	Вода	м ³	0,6104	0,6104
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	3,488	3,488
5745500000	Раствор декоративный	м ³	2,32	2,32
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	6,4	6,4

Таблица 15-48. Высококачественная штукатурка поверхностей терразитовым раствором

Состав работ: 1. Подготовка поверхностей.
2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием.
3. Оштукатуривание откосов.
4. Вытягивание тяг с разделкой углов.
5. Уход за штукатуркой.
6. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Высококачественная штукатурка терразитовым раствором				
			стен		колонн		
			гладких	с прорезными рустами	круглым цилиндрического и переменного сечения		прямоугольным гладких
					гладких	с прорезными рустами	
			15-48-1	15-48-2	15-48-3	15-48-4	15-48-5
	Прямые затраты:	руб.	1937,08	3819,29	6164,55	8103,15	2686,69
	заработная плата рабочих	руб.	1702,40	3562,30	6040,82	7957,10	2562,96

	эксплуатация машин	руб.	234,38	256,69	123,43	145,75	123,43
	в том числе: заработная плата	руб.	51,65	56,46	25,44	30,25	25,44
	материальные ресурсы	руб.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	133,00	245,00	367,00	470,00	181,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	83,37	100,87	112,85	130,35	112,85
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,22	0,32	0,22	0,32	0,22
2.1-6-34	Растворонасосы, производительность до 3 м³/ч	маш.-ч	2,4	2,4	-	-	-
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0131000000	Вода	м³	0,2	0,3	0,21	0,3	0,21
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	1,75	2,5	1,75	2,5	1,75
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м³	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Таблица 15-48. (продолжение)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности (6), 100 м откосов (7-10)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Высококачественная штукатурка терразитовым раствором				
			колонн с прорезными рустами прямоугольных	откосов, ширина, мм			
				до 200		более 200	
				плоских	криволинейных	плоских	криволинейных
			15-48-6	15-48-7	15-48-8	15-48-9	15-48-10
	Прямые затраты:	руб.	3823,78	709,64	1304,62	1140,88	2160,40
	заработная плата рабочих	руб.	3677,73	679,42	1274,40	1090,32	2109,84
	эксплуатация машин	руб.	145,75	30,17	30,17	50,49	50,49
	в том числе: заработная плата	руб.	30,25	6,38	6,38	10,55	10,55
	материальные ресурсы	руб.	0,30	0,05	0,05	0,07	0,07
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	249,00	46,00	90,00	77,00	149,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	130,35	25,36	25,36	44,24	44,24
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,32	0,1	0,1	0,13	0,13
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	0,3	0,05	0,05	0,07	0,07
	Материальные ресурсы, не						

	учтенные в расценках						
0131000000	Вода	м ³	0,3	0,09	0,09	0,12	0,12
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	2,5	0,75	0,75	1	1
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	2,2	0,004	0,4	0,7	0,7

Таблица 15-48. (продолжение)

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Высококачественная штукатурка раствором терразитовым					
			пилястр				карнизов, тяг, наличников	
			переменного сечения		прямых			
			гладких	с прорезными рустами	гладких	с прорезными рустами		
			15-48-11	15-48-12	15-48-13	15-48-14	15-48-15	15-48-16
	Прямые затраты:	руб.	3823,45	5177,75	3238,93	4606,99	8188,44	16987,84
	заработная плата рабочих	руб.	3699,72	5031,70	3115,20	4460,94	7739,48	16538,88
	эксплуатация машин	руб.	123,43	145,75	123,43	145,75	448,36	448,36
	в том числе: заработная плата	руб.	25,44	30,25	25,44	30,25	92,86	92,86
	материальные ресурсы	руб.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,60	0,60
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	258,00	335,00	220,00	297,00	524,00	1168,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	112,85	130,35	112,85	130,35	403,62	403,62
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,22	0,32	0,22	0,32	0,93	0,93
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0131000000	Вода	м³	0,21	0,3	0,21	0,3	0,87	0,87
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	1,75	2,5	1,75	2,5	7,25	7,25
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м³	2,2	2,2	2,2	2,2	8	8

Таблица 15-137. Устройство многослойной теплоизоляционной системы "Термофасад" с применением негорючих минераловатных

утеплителей по технологии "Хантер-Стар"

- Состав работ:
1. Установка кронштейнов.
 2. Установка утеплителя на кронштейны с подгонкой по месту с очисткой поверхности стен.
 3. Крепление утеплителя.
 4. Разметка и нарезка сетки.
 5. Крепление с подгонкой сетки шпильками.
 6. Оштукатуривание изолируемых поверхностей наружных стен фасада с креплением сетки.
 7. Прорезка швов утло-шлифовальной машиной.
 8. Заполнение герметизатора мастикой.
 9. Нагнетание мастики в шов электрогерметизатором.

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство многослойной теплоизоляционной системы "Термофасад" с применением негорючих минераловатных утеплителей	
			с земли и лесов	с электролюлек
			15-137-1	15-137-2
	Прямые затраты:	руб.	13925,22	17445,10
	заработная плата рабочих	руб.	7822,78	9301,27
	эксплуатация машин	руб.	1159,80	3201,19
	в том числе: заработная плата	руб.	223,49	340,31
	материальные ресурсы	руб.	4942,64	4942,64
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	537,38	635,73
	Машины и механизмы			
2.1-4-67	Люльки электрические, грузоподъемность до 150 кг	маш.-ч	-	309
2.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность более 5 м ³ /мин	маш.-ч	9,8	-
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 м ³ /мин	маш.-ч	-	9,8
2.1-30-10	Перфораторы	маш.-ч	17,98	17,98
	Материальные ресурсы			
1.1-1-1657	Сетка стальная оцинкованная 20×20, диаметр 10 мм (фирма "Paros RAL1"), для системы "Термофасад"	м ²	106	106
1.7-3-3	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт.	10	10
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5285993000	Термокронштейны из нержавеющей стали длиной 40-120 мм в	компл.	400	400

	комплекте с дюбелем для системы "Термофасад"			
5745190000	Смесь сухая штукатурная Scanmixks для системы "термофасад"	т	3,44	3,44
5762906000	Плиты минераловатные Paroc Ra11 толщина 120мм (Финляндия) для системы "Термофасад"	м ²	103	103
5762906000	Плиты минераловатные Paroc Ra11 толщина 30мм (Финляндия) для системы "Термофасад"	м ²	103	103

Таблица 15-138. Устройство многослойной теплоизоляции наружных стен зданий системы "Синтеко"

Состав работ: 1. Подготовка поверхности.
2. Пропитка составом "Интеко-И".
3. Теплоизоляция плитами ПСБС-Ф-25 (1,2), плитами минераловатными (3).
4. Установка сетки.
5. Установка дюбелей.
6. Герметизация швов (1,3).
7. Установка уголков (1,3).
8. Штукатурка по сетке.
9. Декоративная фактурная штукатурка составом "Инфотерм-Д".
10. Окраска по декоративной штукатурке составом "Интеко-У".

Измеритель: 1 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство системы утепления "Синтеко"		
			стартового ряда теплоизоляции	глухой поверхности стены	вокруг оконных и дверных проемов
			15-138-1	15-138-2	15-138-3
	Прямые затраты:	руб.	310,80	228,57	492,47
	заработная плата рабочих	руб.	96,40	46,07	120,72
	эксплуатация машин	руб.	6,13	3,43	5,98
	в том числе: заработная плата	руб.	2,77	1,80	2,63
	материальные ресурсы	руб.	208,27	179,07	365,77
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,94	3,96	9,94
	Машины и механизмы				
2.1-3-36	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 12,5 т	маш.-ч	0,02	0,01	0,01
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,17	0,12	0,18
2.1-30-10	Перфораторы	маш.-ч	0,95	0,38	1,4336
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	4,89	15,16	0,56

1.1-1-118	Вода	м ³	0,00485	0,00369	0,01872
1.1-1-1053	Составы декоративные фактурные "Интеко-У", для окраски фасадов	т	0,0007	0,0007	0,00098
1.1-1-1706	Составы декоративные фактурные "Интеко-И", для окраски фасадов	кг	0,48	0,2	0,48
1.1-1-1708	Прокладки уплотнительные пенополиэтиленовые для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций "Вилатерм", наружный диаметр 15 мм	м	3,35	-	5
1.1-1-1709	Дюбель фасадный пластиковый с металлическим гвоздем из нержавеющей стали, диаметр 10 мм, длина 185 мм	компл.	10	10	15
1.1-1-1716	Уголок алюминиевый равнополочный, размер 25×25 мм	м	3,35	-	5
1.7-3-53	Бур с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS (фирма "Hawera")	шт.	0,3	0,3	1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2244440000	Плиты теплоизоляционные фасадные из пенопласта полистирольного, марки ПСБС-Ф-25, толщина 120 мм	м ³	0,132	0,132	-
2513310000	Мастики герметизирующие нетвердеющие, строительные, марка "Элур", уретановые	т	0,0005	-	0,00085
5745120000	Смесь сухая фактурная для декоративного штукатурного слоя на цементном вяжущем с кварцевым песком и полимерными добавками, марка "Инфотерм-Д"	т	0,0034	0,0034	0,00612
5745120000	Смесь сухая штукатурная на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "Инфотерм-III"	т	0,016	0,0102	0,0218
5745170000	Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка	т	0,0045	0,0045	0,0072

	"Инфотерм-К"				
5762907000	Плита минераловатная на основе базальтового волокна "Rockwool" (Дания) по системе "Синтеко", толщины 120 мм	м ²	-	-	1,1
5952770000	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5×5 мм, стандартная	м ²	1,58	-	2,59
5952770000	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5×5 мм, усиленная	м ²	1,15	1,15	1,15

Раздел 2. Фактурная отделка фасадов декоративной крошкой с помощью крошкетомата

Таблица 15-49. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой с помощью крошкетомата

Состав работ:

1. Просеивание и промывка крошки.
2. Подготовка и огрунтовка поверхности.
3. Нанесение клеящего состава.
4. Нанесение крошки.
5. Нанесение укрепляющего состава.

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой с помощью крошкетомата
			15-49-1
	Прямые затраты:	руб.	3349,85
	заработная плата рабочих	руб.	375,50
	эксплуатация машин	руб.	495,60
	в том числе: заработная плата	руб.	147,40
	материальные ресурсы	руб.	2478,75
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	495,6
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	4,35
1.1-1-438	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,1
1.1-1-505	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах, АК-113, АК-ПЗФ	т	0,015
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5716170000	Крошка мраморная	т	0,396

Таблица 15-50. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Состав работ:

1. Просеивание и промывка крошки.
2. Подготовка и огрунтовка поверхности.

3. Нанесение клеящего состава.
4. Нанесение крошки.
5. Нанесение укрепляющего состава.

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой
			15-50-1
	Прямые затраты:	руб.	3349,85
	заработная плата рабочих	руб.	375,50
	эксплуатация машин	руб.	495,60
	в том числе: заработная плата	руб.	147,40
	материальные ресурсы	руб.	2478,75
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	495,6
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	4,35
1.1-1-438	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,1
1.1-1-505	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах, АК-113, АК-113Ф	т	0,015
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
4191300000	Кварц пылевидный	т	0,21

Раздел 3. Штукатурка поверхностей внутри зданий

Таблица 15-51. Штукатурка поверхностей стен по камню, бетону и дереву известковым раствором

- Состав работ:
1. Подготовка поверхности с частичной прибивкой дроби (по одранкованным щитам).
 2. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой.
 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Простая				Улучшенная	
			по камню и бетону		по дереву		по камню и бетону	
			стен	потолков	стен	потолков	стен	потолков
			15-51-1	15-51-2	15-51-3	15-51-4	15-51-5	15-51-0
	Прямые затраты:	руб.	963,14	1065,99	2280,10	2408,79	1266,42	1320,52
	заработная плата рабочих	руб.	645,52	748,37	760,32	806,40	856,96	911,90
	эксплуатация машин	руб.	226,77	226,77	266,81	266,81	228,26	228,26
	в том числе: заработная	руб.	56,41	56,41	66,35	66,35	56,76	56,76

	плата							
	материальные ресурсы	руб.	90,85	90,85	1252,97	1335,58	181,20	180,36
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	55,60	59,30	59,40	63,00	64,00	67,20
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	9,68	9,68	12,65	12,65	11,17	11,17
2.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	4,1	4,1	4,8	4,8	4,1	4,1
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	2,25	2,25	22,27	21,36	4	3,16.
1.1-1-131	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	-	-	0,0007	0,00074	-	-
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	-	-	0,77	0,83	-	-
1.1-1-234	Дрань штукатурная, длина 800-100 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	-	-	0,4	0,42	-	-
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м²	2,64	2,64	2,64	2,64	5,28	5,28
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0131000000	Вода	м³	0,09408	0,08008	0,08456	0,09072	0,10618	0,11515
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,5376	0,4576	0,4832	0,5184	0,60672	0,65644
5745520000	Растворы известковые марки 4	м³	1,12	1,144	1,208	1,296	1,264	1,368
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м³	0,224	-	-	-	0,2528	0,2736

Таблица 15-51. (продолжение)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Улучшенная		Высококачественная			
			по дереву		по камню и бетону		по дереву	
			стен	потолков	стен	потолков	стен	потолков
			15-51-7	15-51-8	15-51-9	15-51-10	15-51-11	15-51-12
	Прямые затраты:	руб.	2679,81	2848,55	1801,71	1873,78	3479,72	3717,35
	заработная плата рабочих	руб.	963,47	1017,75	1390,77	1459,62	1473,39	1569,78
	эксплуатация машин	руб.	273,51	273,51	229,74	233,47	298,82	295,85
	в том числе: заработная плата	руб.	67,93	67,93	57,11	57,99	73,91	73,21
	материальные ресурсы	руб.	1442,83	1557,29	181,20	180,69	1707,51	1851,72
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	71,00	75,00	101,00	106,00	107,00	114,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	19,35	19,35	12,65	16,38	44,66	41,69
2.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	4,8	4,8	4,1	4,1	4,8	4,8
	Материальные ресурсы							

	Прочие материалы	руб.	24,86	18,91	4	3,16	31,79	18,77
1.1-1-131	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00078	0,00083	-	-	0,00078	0,00083
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,85	0,94	-	-	1,06	1,18
1.1-1-234	Дрань штукатурная, длина 800-100 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,4	0,42	-	-	0,4	0,42
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	5,28	5,28	5,28	5,29	5,28	5,28
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0131000000	Вода	м ³	0,1176	0,12566	0,14246	0,15456	0,1391	0,15456
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,672	0,71808	0,81408	0,8832	0,79488	0,8832
5745520000	Растворы известковые марки 4	м ³	1,4	1,496	1,696	1,84	1,656	1,84
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	0,28	0,2992	0,3392	0,368	0,3312	0,368

Таблица 15-52. Оштукатуривание поверхностей по камню и бетону внутри зданий цементно-известковым и цементным раствором

Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
3. Оштукатуривание откосов ниш отопления и оконных заглушин.
4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Цементно-известковым раствором					
			простое		улучшенное		высококачественное	
			стен	потолков	стен	потолков	стен	потолков
			15-52-1	15-52-2	15-52-3	15-52-4	15-52-5	15-52-6
	Прямые затраты:	руб.	1202,12	1240,52	1435,98	1448,00	2672,16	2773,66
	заработная плата рабочих	руб.	832,00	870,40	962,00	975,00	1566,63	1669,11
	эксплуатация машин	руб.	274,91	274,91	283,85	283,85	290,55	290,55
	в том числе: заработная плата	руб.	68,20	68,20	70,31	70,31	71,89	71,89
	материальные ресурсы	руб.	95,21	95,21	190,13	189,15	814,98	814,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	65,00	68,00	74,00	75,00	117,00	123,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	26,05	26,05	34,99	34,99	41,69	41,69
2.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м ³ /ч	маш.-ч	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	2,25	2,25	4,21	3,23	4,21	3,23
1.1-1-181	Дисперсия	т	-	-	-	-	0,016	0,016

	поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ							
1.1-1-1029	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	2,77	2,77	5,54	5,54	5,54	5,54
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0131000000	Вода	м ³	0,084	0,084	0,10472	0,10752	0,14	0,14392
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,48	0,48	0,5984	0,6144	0,8	0,8224
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	1,208	1,2	1,496	1,536	2	2,056

Таблица 15-52. (продолжение)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Цементным раствором					
			простое		улучшенное		высококачественное	
			стен	потолков	стен	потолков	стен	потолков
			15-52-7	15-52-8	15-52-9	15-52-10	15-52-11	15-52-12
	Прямые затраты:	руб.	1202,12	1240,52	1435,98	1448,00	2672,16	2772,25
	заработная плата рабочих	руб.	832,00	870,40	962,00	975,00	1566,63	1669,11
	эксплуатация машин	руб.	274,91	274,91	283,85	283,85	290,55	290,55
	в том числе: заработная плата	руб.	68,20	68,20	70,31	70,31	71,89	71,89
	материальные ресурсы	руб.	95,21	95,21	190,13	189,15	814,98	812,59
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	65,00	68,00	74,00	75,00	117,00	123,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	26,05	26,05	34,99	34,99	41,69	41,69
2.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м ³ /ч	маш.-ч	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	2,25	2,25	4,21	3,23	4,21	1,82
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	-	-	-	-	0,016	0,016
1.1-1-1029	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	2,77	2,77	5,54	5,54	5,54	5,54
	Материальные ресурсы, не учтенные в							

	расценках							
0131000000	Вода	м ³	0,084	0,084	0,10472	0,10752	0,14	0,14392
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,48	0,48	0,5984	0,6144	0,8	0,8224
5745510000	Растворы тяжелые цементные марки 75	м ³	1,208	1,2	1,496	1,536	2	2,056

Таблица 15-53. Оштукатуривание по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Состав работ: 1. Набивка полос штукатуркой сетки в местах примыкания.
2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
3. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
4. Обмазка раствором коробок, наличников и плитусов.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Простое	Улучшенное	Высококачественное
			15-53-1	15-53-2	15-53-3
	Прямые затраты:	руб.	1247,10	1484,63	2134,90
	заработная плата рабочих	руб.	860,16	998,40	1641,97
	эксплуатация машин	руб.	296,09	305,03	311,73
	в том числе: заработная плата	руб.	73,48	75,59	77,17
	материальные ресурсы	руб.	90,85	181,20	181,20
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	67,20	76,80	121,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	26,05	34,99	41,69
2.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м ³ /ч	маш.-ч	5,1	5,1	5,1
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	2,25	4	4
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	2,64	5,28	5,28
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0131000000	Вода	м ³	0,08064	0,09968	0,13328
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,4608	0,5696	0,7616
5745520000	Растворы известковые марки 4	м ³	1,12	1,264	1,696
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	0,032	0,16	0,208

Таблица 15-54. Оштукатуривание по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым и цементным раствором (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Состав работ: 1. Набивка полос штукатуркой сетки в местах примыкания.
2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.

3. Оштукатуривание откосов ниш отопления.

4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Цементно-известковым раствором			Цементным раствором		
			простое	улучшенное	высоко-качественное	простое	улучшенное	высоко-качественное
			15-54-1	15-54-2	15-54-3	15-54-4	15-54-5	15-54-6
	Прямые затраты:	руб.	1350,95	1692,13	2444,23	1350,95	1692,13	2444,23
	заработная плата рабочих	руб.	917,28	1154,40	1899,80	917,28	1154,40	1899,80
	эксплуатация машин	руб.	338,46	347,40	354,10	338,46	347,40	354,10
	в том числе: заработная плата	руб.	84,04	86,15	87,73	84,04	86,15	87,73
	материальные ресурсы	руб.	95,21	190,33	190,33	95,21	190,33	190,33
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	78,00	88,80	140,00	78,00	88,80	140,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	26,05	34,99	41,69	26,05	34,99	41,69
2.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м ³ /ч	маш.-ч	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	2,25	4,41	4,41	2,25	4,41	4,41
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	2,77	5,54	5,54	2,77	5,54	5,54
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0131000000	Вода	м ³	0,08456	0,10472	0,14	0,08456	0,10472	0,14
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,4832	0,5984	0,8	0,4832	0,5984	0,8
5745510000	Растворы тяжелые цементные марки 75	м ³	-	-	-	1,208	1,496	2
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	1,208	1,496	2	-	-	-

Таблица 15-55. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором

Состав работ:

1. Подготовка поверхности с частичной прибивкой дрени (по деревянным щитам).
2. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
4. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен	Потолков
			15-55-1	15-55-2
	Прямые затраты:	руб.	430,75	536,21
	заработная плата рабочих	руб.	413,66	516,15
	эксплуатация машин	руб.	16,38	19,35
	в том числе: заработная плата	руб.	3,87	4,57
	материальные ресурсы	руб.	0,71	0,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	37,00	45,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	16,38	19,35
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	0,71	0,71
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0131000000	Вода	м ³	0,084	0,098
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,48	0,56
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	0,3	0,35

Таблица 15-56. Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором

- Состав работ:
1. Насечка бетонной поверхности стен.
 2. Провешивание поверхности стен с установкой маяков.
 3. Приготовление полимерцементного раствора вручную.
 4. Приготовление полимерцементного раствора механизированным способом.
 5. Нанесение обрызга вручную.
 6. Нанесение грунта вручную.
 7. Нанесение накрывочного слоя вручную.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Толщиной 10 мм	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к поз. 15-56-1
			15-56-1	15-56-2
	Прямые затраты:	руб.	2416,76	131,82
	заработная плата рабочих	руб.	1377,47	28,04
	эксплуатация машин	руб.	48,78	4,73
	в том числе: заработная плата	руб.	14,31	1,39
	материальные ресурсы	руб.	990,51	99,05
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	113,00	2,30
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	37,71	3,77
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость	маш.-ч	0,23	0,02

	до 150 л			
	Материальные ресурсы			
1.1-1-118	Вода	м ³	0,35	0,035
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,0253	0,00253
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5745120000	Смеси сухие цементно-песчаные	т	1,76	0,176

Таблица 15-150. Высококачественное механизированное оштукатуривание стен гипсово-известковым раствором

Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности (1).
2. Огрунтовка поверхности акриловой грунтовкой (1).
3. Провешивание поверхности и установка металлических маячковых профилей (1).
4. Усиление мест примыканий штукатурной сеткой, уголком (1).
5. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и формированием поверхности.
6. Подрезка поверхностного слоя (1).
7. Размолаживание поверхности до появления "шпатлевочного молочка" и затирка до глянцевого состояния (1).

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Толщина слоя 20 мм	Добавляется на каждый 1 мм изменения толщины слоя к. поз. 15-150-1
			15-150-1	15-150-2
	Прямые затраты:	руб.	5680,51	295,77
	заработная плата рабочих	руб.	1752,51	28,56
	эксплуатация машин	руб.	1984,78	266,86
	в том числе: заработная плата	руб.	293,19	39,43
	материальные ресурсы	руб.	1943,22	0,35
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	129,60	2,12
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	15,33	2,42
2.1-6-34	Растворонасосы, производительность до 3 м ³ /ч	маш.-ч	9,98	1,34
2.1-17-113	Насосы смесительные "Duo-Mix Plus", производительность до 60 л/мин	маш.-ч	9,98	1,34
	Материальные ресурсы			
1.1-1-118	Вода	м ³	0,998	0,05
1.1-1-1710	Сетка "Строби"	м ²	5,1	-

	стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5×5 мм, стандартная			
1.1-1-2479	Профиль стальной угловой штукатурный сетчатый	м	30,6	-
1.1-1-2480	Грунтовка акриловая на латексной основе, марка "Грундирмиттель"	т	0,026	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5745121000	Смеси сухие штукатурные гипсово-известковые	т	1,938	0,097

Раздел 4. Оштукатуривание отдельных мест

Таблица 15-57. Оштукатуривание отдельных мест

Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
2. Вытягивание тяг и выделка падуг с разделкой углов (4-5).

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню		Устройство нижних заглушин	Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке	
			плоских	криволинейных		по камню и бетону	по дереву
			15-57-1	15-57-2	15-57-3	15-57-4	15-57-5
	Прямые затраты:	руб.	2323,51	5176,00	3799,43	1773,93	1508,64
	заработная плата рабочих	руб.	2235,71	5088,20	3685,44	739,88	739,88
	эксплуатация машин	руб.	87,09	87,09	70,72	26,05	19,35
	в том числе: заработная плата	руб.	20,58	20,58	16,71	6,16	4,57
	материальные ресурсы	руб.	0,71	0,71	43,27	1008,00	749,41
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	179,00	380,00	264,00	53,00	53,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	87,09	87,09	70,72	26,05	19,35
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	0,71	0,71	43,27	1,55	0,71
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	-	-	-	0,82	0,61
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0131000000	Вода	м ³	0,2464	0,2464	0,196	0,0336	0,0392
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	1,408	1,408	1,12	0,192	0,224
5745510000	Растворы цементные марки 150	м ³	-	-	2,8	-	-
5745520000	Растворы известковые марки 4	м ³	3,44	3,44	-	0,48	0,56
5745520000	Растворы тяжелые	м ³	0,08	0,08	-	-	-

	цементно-известковые марки 75						
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Таблица 15-57. (продолжение)

Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
2. Вытягивание тяг и выделка падуг с разделкой углов (6-7).
3. Насечка поверхностей (8,9).

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке		Насечка поверхности	
			по камню и бетону	по дереву	стен	потолков
			15-57-6	15-57-7	15-57-8	15-57-9
	Прямые затраты:	руб.	2713,95	1924,02	403,64	514,99
	заработная плата рабочих	руб.	1074,92	1074,92	402,93	514,28
	эксплуатация машин	руб.	90,07	26,05	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	21,28	6,16	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	1548,96	823,05	0,71	0,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	77,00	77,00	37,00	46,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	90,07	26,05	-	-
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	2,46	0,71	0,71	0,71
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,26	0,67	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0131000000	Вода	м ³	0,0364	0,0448	-	-
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,208	0,256	-	-
5745520000	Растворы известковые марки 4	м ³	0,52	0,64	-	-

Таблица 15-58. Устройство наличников тянутых

Состав работ: 1. Вытягивание наличников с разделкой углов.

Измеритель: 100 м² проекции на стену тянутых наличников

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство наличников тянутых
			15-58-1
	Прямые затраты:	руб.	14252,62
	заработная плата рабочих	руб.	8991,81
	эксплуатация машин	руб.	180,14
	в том числе: заработная плата	руб.	42,57
	материальные ресурсы	руб.	5080,67
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	653,00

	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	180,14
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	113,55
1.1-1-131	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,05
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	3,8
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0131000000	Вода	м ³	0,3416
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	1,952
5745520000	Растворы известковые марки 4	м ³	4,88

Таблица 15-59. Обивка поверхностей изоляционным материалом, сеткой

Состав работ: 1. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру.
2. Прибивка гвоздей.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Изоляционным материалом	Сеткой проволоочной тканой
			15-59-1	15-59-2
	Прямые затраты:	руб.	62,48	3948,87
	заработная плата рабочих	руб.	57,68	319,59
	эксплуатация машин	руб.	2,98	2,98
	в том числе: заработная плата	руб.	0,70	0,70
	материальные ресурсы	руб.	1,82	3626,30
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,60	30,70
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	2,98	2,98
	Материальные ресурсы			
1.1-1-131	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0003	0,0003
1.1-1-1029	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	-	108
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5761110000	Вата минеральная	м ³	31,2	-

Раздел 5. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок

Таблица 15-60. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок

Состав работ: 1. Подготовка поверхности.
2. Обертывание проволоочной сеткой балок и косоуров (2-4).
3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
4. Вытягивание тяг (4).

Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Улучшенное		Высококачественное	
			без отделки косоуров и балок	с отделкой косоуров и балок без тяг	с отделкой косоуров и балок с тягами	
			15-60-1	15-60-2	15-60-3	15-60-4
	Прямые затраты:	руб.	1331,09	2603,72	3405,61	5528,82
	заработная плата рабочих	руб.	1011,06	1461,33	2289,69	3194,64
	эксплуатация машин	руб.	318,62	234,86	208,39	99,75
	в том числе: заработная плата	руб.	78,89	57,63	51,03	23,57
	материальные ресурсы	руб.	1,41	907,53	907,53	2234,43
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	82,00	117,00	171,00	232,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	41,69	70,72	70,72	99,75
2.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м ³ /ч	маш.-ч	5,23	3,1	2,6	-
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	1,41	1,41	1,41	2,74
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	-	-	-	1,08
1.1-1-1029	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	-	27	27	27
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0131000000	Вода	м ³	0,196	0,2184	0,2184	0,2408
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	1,12	1,248	1,248	1,376
5745520000	Растворы известковые марки 4	м ³	2,4	2,56	2,56	3,12
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	0,4	0,56	0,56	0,32

Раздел 6. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

Таблица 15-61. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

- Состав работ:
1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов.
 2. Выравнивание (однослойная штукатурка), затирка или беспесчаная накрывка поверхности (2).
 3. Прорезка рустов (4).
 4. Разделка мест сопряжения плит и панелей со стенами и перегородками (3,4).
 5. Обмазка раствором наличников, плинтусов и коробок (1,2).

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен и перегородок		Потолков сборных	
			панельным	из блоков и плит	панельных	из плит
			15-61-1	15-61-2	15-61-3	15-61-4
	Прямые затраты:	руб.	118,88	406,37	75,40	384,00
	заработная плата рабочих	руб.	105,63	328,69	63,60	372,20
	эксплуатация машин	руб.	5,96	8,93	5,21	5,21
	в том числе: заработная плата	руб.	1,41	2,11	1,23	1,23
	материальные ресурсы	руб.	7,29	68,75	6,59	6,59
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,70	29,40	6,00	29,80
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	5,96	8,93	5,21	5,21
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	7,29	31,93	6,59	6,59
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	-	0,03	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0131000000	Вода	м ³	0,0112	0,0532	0,0084	0,0084
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,064	0,304	0,048	0,048
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	0,04	0,19	0,03	0,03

Раздел 7. Оштукатуривание по сетке

Таблица 15-62. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса известковым раствором

Состав работ: 1. Натягивание проволоочной сетки.
2. Покрытие сетки цементным молоком.
3. Обмазка сетки раствором с очесами.
4. Оштукатуривание и отделка поверхностей.
5. Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов (6).
6. Обмазка плинтусов и наличников (1,3).

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Улучшенное		Высококачественное		Карнизов и тяг	
			стен	потолков	стен	потолков	стен	потолков
			15-62-1	15-62-2	15-62-3	15-62-4	15-62-5	15-62-6
	Прямые затраты:	руб.	1623,23	1777,87	2669,32	2844,25	4471,28	8629,64
	заработная плата рабочих	руб.	1383,45	1539,84	1792,04	1968,72	4219,68	4446,24
	эксплуатация машин	руб.	67,74	67,74	80,40	80,40	80,40	154,09
	в том числе: заработная плата	руб.	16,01	16,01	19,00	19,00	19,00	36,41
	материальные ресурсы	руб.	172,04	170,29	796,88	795,13	171,20	4029,31
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	115,00	128,00	142,00	156,00	298,00	314,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	67,74	67,74	80,4	80,4	80,4	154,09

	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	3,3	1,55	3,3	1,55	2,46	2,46
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	-	-	-	-	-	3,1
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	-	-	0,016	0,016	-	-
1.1-1-236	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	12	12	12	12	12	12
1.1-1-1329	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	-	-	-	-	-	0,16
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0131000000	Вода	м ³	0,1736	0,1792	0,2044	0,21	0,2044	0,2912
1275100000	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия	м ²	108	108	108	108	108	108
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,992	1,024	1,168	1,2	1,168	1,664
5745520000	Растворы известковые марки 4	м ³	2,48	2,56	2,92	3	2,92	4,16

Таблица 15-63. Штукатурка по сетке без устройства каркаса цементным раствором

Состав работ: 1. Натягивание проволоочной сетки.
2. Покрытие сетки цементным молоком.
3. Обмазка сетки раствором с очесами.
4. Оштукатуривание и отделка поверхностей.
5. Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов (6).
6. Обмазка плитусов и наличников (1,3).

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Улучшенная		Высококачественная			Карнизов, тяг
			стен	потолков	стен	потолков	колонн	
			15-63-1	15-63-2	15-63-3	15-63-4	15-63-5	
	Прямые затраты:	руб.	5607,40	5784,29	6142,99	6343,11	8937,70	9193,40
	заработная плата рабочих	руб.	1544,13	1718,28	2034,45	2231,73	4830,16	4732,00
	эксплуатация машин	руб.	267,05	271,79	312,32	317,16	312,32	615,75
	в том числе: заработная плата	руб.	60,40	61,47	70,64	71,73	70,64	139,26
	материальные ресурсы	руб.	3796,22	3794,22	3796,22	3794,22	3795,22	3845,65
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	133,00	148,00	165,00	181,00	346,00	364,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	267,05	271,79	312,32	317,16	312,32	615,75
	Материальные							

	ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	3	1	3	1	2	2
1.1-1-236	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	12	12	12	12	12	12
1.1-1-1029	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	108	108	108	108	108	108
1.1-1-1328	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 300	т	-	-	-	-	-	0,16
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0131000000	Вода	м ³	0,18228	0,18816	0,21465	0,22053	0,21465	0,30576
5744310000	Гипс	т	-	-	-	-	-	3,1
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	1,0416	1,0752	1,22656	1,26016	1,22656	1,7472
5745510000	Растворы тяжелые цементные марки 150	м ³	2,604	2,688	3,066	3,1504	3,066	4,368

Таблица 15-64. Штукатурка по сетке без устройства каркаса цементно-известковым раствором

Состав работ: 1. Натягивание проволоочной сетки.
2. Покрытие сетки цементным молоком.
3. Обмазка сетки раствором с очесами.
4. Оштукатуривание и отделка поверхностей.
5. Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов (6).
6. Обмазка плинтусов и наличников (1,3).

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Улучшенная		Высококачественная			Карнизов, тяг
			стен	потолков	стен	потолков	колонн	
			15-64-1	15-64-2	15-64-3	15-64-4	15-64-5	15-64-6
	Прямые затраты:	руб.	5607,40	5784,29	6142,99	6343,11	8937,70	9193,40
	заработная плата рабочих	руб.	1544,13	1718,28	2034,45	2231,73	4830,16	4732,00
	эксплуатация машин	руб.	267,05	271,79	312,32	317,16	312,32	615,75
	в том числе: заработная плата	руб.	60,40	61,47	70,64	71,73	70,64	139,26
	материальные ресурсы	руб.	3796,22	3794,22	3796,22	3794,22	3795,22	3845,65
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	133,00	148,00	165,00	181,00	346,00	364,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	267,05	271,79	312,32	317,16	312,32	615,75
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	3	1	3	1	2	2
1.1-1-236	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	12	12	12	12	12	12
1.1-1-1029	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	108	108	108	108	108	108
1.1-1-1328	Цемент	т	-	-	-	-	-	0,16

	общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 300							
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0131000000	Вода	м ³	0,18228	0,18816	0,21465	0,22053	0,21465	0,30576
5744310000	Гипс	т	-	-	-	-	-	3,1
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	1,0416	1,0752	1,22656	1,26016	1,22656	1,7472
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	2,604	2,688	3,066	3,1504	3,066	4,368

Таблица 15-65. Устройство каркаса

Состав работ: 1. Заготовка арматуры.
2. Разметка расположения стержней.
3. Вязка узлов.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	При оштукатуривании			
			стен	потолков	колонн	карнизов и тяг
			15-65-1	15-65-2	15-65-3	15-65-4
	Прямые затраты:	руб.	288,15	526,87	440,93	734,98
	заработная плата рабочих	руб.	268,27	495,64	421,05	703,75
	эксплуатация машин	руб.	16,38	26,05	16,38	26,05
	в том числе: заработная плата	руб.	3,87	6,16	3,87	6,16
	материальные ресурсы	руб.	3,50	5,18	3,50	5,18
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,30	41,20	35,00	58,50
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	16,38	26,05	16,38	26,05
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	3,5	5,18	3,5	5,18
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0934002000	Катанка (проволока катанная) общего назначения, кипящая полуспокойная марок БСТ0, ВСТ1кп-БСТ3кп, БСТ1пс-БСТ3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,36	0,58	0,36	0,58

Раздел 8. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону

Таблица 15-66. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону

Состав работ: 1. Подготовка поверхности с прибивкой после штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах.
2. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга.
3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
4. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин.

5. Обмазка раствором коробок и наличников.
6. Перемешивание готового раствора с церезитом.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону
			15-66-1
	Прямые затраты:	руб.	1309,42
	заработная плата рабочих	руб.	889,87
	эксплуатация машин	руб.	238,52
	в том числе: заработная плата	руб.	59,04
	материальные ресурсы	руб.	181,03
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	73,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	32,01
2.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м ³ /ч	маш.-ч	3,9
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	3,16
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	5,3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0131000000	Вода	м ³	0,1456
2145110000	Стекло жидкое натриевое каустическое (церезит)	кг	50
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,832
5745510000	Растворы цементные марки 150	м ³	2,08

Раздел 9. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

Таблица 15-67. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

- Состав работ:
1. Подготовка поверхности.
 2. Устройство каркаса, натягивание проволочной сетки и обмазка сетки раствором (1).
 3. Нанесение раствора для обрызга, грунта и накрывочного слоя с затиркой.
 4. Штукатурка оконных и дверных откосов (1).
 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов (1).
 6. Приготовление раствора.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором	При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять
			по бетону, камню			

			или кирпичу, толщина 30 мм	к поз. 15-67-1		к поз. 15-67-3
			15-67-1	15-67-2	15-67-3	15-67-4
	Прямые затраты:	руб.	8765,80	483,16	992,23	343,92
	заработная плата рабочих	руб.	2535,68	179,20	359,91	129,06
	эксплуатация машин	руб.	385,52	155,76	179,88	66,66
	в том числе: заработная плата	руб.	213,37	89,21	82,68	28,85
	материальные ресурсы	руб.	5844,60	148,20	452,44	148,20
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	224,00	14,00	31,00	9,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	180,14	67,74	112,4	44,66
2.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	14	6	4,6	1,5
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	23,8	9,52	23,8	9,52
1.1-1-256	Известь негашеная комовая	т	0,5	0,11	0,34	0,11
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,36	-	-	-
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	108	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2184320000	Концентрат баритовый	м ³	4,8	1,2	3,6	1,2
5733120000	Портландцемент общего назначения марки 400	т	2,97	0,75	2,25	0,75

Раздел 10. Кессонные потолки

Таблица 15-68. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

- Состав работ:
1. Разбивка осей.
 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором.
 3. Подготовка поверхности.
 4. Установка маяков.
 5. Нанесение обрызга и грунта.
 6. Вытягивание тяг.
 7. Разделка углов.
 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка.

Измеритель: 100 м² поверхности потолка

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Цементно-известковым раствором, площадь горизонтальной проекции кессона, м ² , до				
			0,8	2	4	6	12
			15-68-1	15-68-2	15-68-3	15-68-4	15-68-5
	Прямые затраты:	руб.	24064,76	19992,44	14737,04	13022,30	10502,73
	заработная плата рабочих	руб.	19264,80	15422,40	10584,60	9227,60	7364,50
	эксплуатация машин	руб.	122,47	122,47	122,47	105,26	87,63
	в том числе: заработная плата	руб.	42,98	42,98	42,98	36,88	30,75
	материальные ресурсы	руб.	4677,49	4447,57	4029,97	3689,44	3050,60
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1380,00	1120,00	780,00	680,00	550,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	122,47	122,47	122,47	105,26	87,63
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	122,23	113,55	104,87	96,19	87,51
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1по-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,43	0,41	0,37	0,34	0,28
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	80	76	69	63	52
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0131000000	Вода	м ³	0,5712	0,5656	0,532	0,4928	0,4368
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	3,264	3,232	3,04	2,816	2,496
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	8,16	8,08	7,6	7,04	6,24

Таблица 15-68. (продолжение)

Состав работ: 1. Разбивка осей.

2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором.

3. Подготовка поверхности.

4. Установка маяков.

5. Нанесение обрызга и грунта.

6. Вытягивание тяг.

7. Разделка углов.

8. Окончательная выверка, накрывка и затирка.

9. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки (6-10).

Измеритель: 100 м² поверхности потолка

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Декоративным раствором, площадь горизонтальной проекции кессона, м ² , до				
			0,8	2	4	6	12
			15-68-6	15-68-7	15-68-8	15-68-9	15-68-10
	Прямые затраты:	руб.	37708,83	30928,41	22386,51	19549,75	15765,14
	заработная плата рабочих	руб.	32851,20	26300,70	18176,40	15697,80	12586,60
	эксплуатация машин	руб.	140,10	140,10	140,10	122,47	105,26
	в том числе: заработная плата	руб.	49,12	49,12	49,12	42,98	36,88
	материальные ресурсы	руб.	4717,53	4487,61	4070,01	3729,48	3073,28
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2320,00	1910,00	1320,00	1140,00	940,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	140,1	140,1	140,1	122,47	105,26
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	162,27	153,59	144,91	136,23	110,19
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,43	0,41	0,37	0,34	0,28
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	80	76	69	63	52
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0131000000	Вода	м ³	0,672	0,6608	0,6216	0,5824	0,5152
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	3,84	3,776	3,552	3,328	2,944
5745500000	Раствор декоративный	м ³	2,32	2,24	2,08	2	1,76
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	7,28	7,2	6,8	6,32	5,6

Таблица 15-69. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Состав работ:

1. Разбивка осей.
2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором.
3. Подготовка поверхности.
4. Установка маяков.
5. Нанесение обрызга и грунта.
6. Вытягивание тяг.
7. Разделка углов.
8. Окончательная выверка, накрывка и затирка.
9. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Цементно-известковым раствором	Декоративным раствором
			15-69-1	15-69-2
	Прямые затраты:	руб.	3555,63	5167,68
	заработная плата рабочих	руб.	2293,38	3883,10
	эксплуатация машин	руб.	227,65	249,98
	в том числе: заработная плата	руб.	55,87	61,14
	материальные ресурсы	руб.	1034,60	1034,60
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	186,00	290,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	67,74	90,07
2.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м ³ /ч	маш.-ч	3,02	3,02
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	15,41	15,41
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,08	0,08
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	20	20
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0131000000	Вода	м ³	0,2408	0,28
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	1,376	1,6
5745500000	Раствор декоративный	м ³	-	0,88
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	3,44	3,12

Таблица 15-70. Штукатурка прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской и криволинейной поверхности цементно-известковым раствором

Состав работ:

1. Разбивка осей.
2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором.
3. Подготовка поверхности.
4. Установка маяков.
5. Нанесение обрызга и грунта.
6. Вытягивание тяг.
7. Разделка углов.
8. Окончательная выверка, накрывка и затирка.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности, площадь горизонтальной проекции кессона, м ² , до					
			0,8	2,0	4,0	6,0	12,0	более 12,0
			15-70-1	15-70-2	15-70-3	15-70-4	15-70-5	15-70-6
	Прямые затраты:	руб.	28634,01	25806,37	18776,22	16638,26	13428,77	7771,81
	заработная плата рабочих	руб.	23270,00	20673,60	14099,60	12340,64	9845,55	5283,27
	эксплуатация машин	руб.	668,75	668,75	631,52	594,37	520,13	669,95
	в том числе: заработная плата	руб.	154,82	154,82	146,20	137,60	120,41	160,07
	материальные ресурсы	руб.	4695,26	4464,02	4045,10	3703,25	3063,09	1818,59
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1790,00	1460,00	1010,00	884,00	715,00	423,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	668,75	668,75	631,52	594,37	520,13	390,11
2.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м ³ /ч	маш.-ч	-	-	-	-	-	5,285
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	140	130	120	110	100	35
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,43	0,41	0,37	0,34	0,28	0,14
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	80	76	69	63	52	35
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0131000000	Вода	м ³	0,5712	0,5656	0,532	0,4928	0,4368	0,4214
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	3,264	3,232	3,04	2,816	2,496	2,408
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	8,08	8,08	7,6	7,04	6,24	6,02

Таблица 15-70. (продолжение)

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Многогранных кессонов на криволинейной поверхности, площадь горизонтальной проекции кессона, м ² , до					
			0,8	2,0	4,0	6,0	12,0	более 12,0
			15-70-7	15-70-8	15-70-9	15-70-10	15-70-11	15-70-12
	Прямые затраты:	руб.	37497,41	30479,17	22126,62	19514,02	15700,82	8995,83
	заработная плата рабочих	руб.	32133,40	25346,40	17450,00	15216,40	12117,60	6507,29
	эксплуатация машин	руб.	668,75	668,75	631,52	594,37	520,13	669,95

	в том числе: заработная плата	руб.	154,82	154,82	146,20	137,60	120,41	160,07
	материальные ресурсы	руб.	4695,26	4464,02	4045,10	3703,25	3063,09	1818,59
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2210,00	1790,00	1250,00	1090,00	880,00	521,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	668,75	668,75	631,52	594,37	520,13	390,11
2.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м ³ /ч	маш.-ч	-	-	-	-	-	5,285
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	140	130	120	110	100	35
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения 'углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,43	0,41	0,37	0,34	0,28	0,14
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5×5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	80	76	69	63	52	35
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0131000000	Вода	м ³	0,5712	0,5656	0,532	0,4928	0,4368	0,4214
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	3,264	3,232	3,04	2,816	2,496	2,408
5745520000	Растворы тяжелые цементно-известковые марки 75	м ³	8,08	8,08	7,6	7,04	6,24	6,02

Раздел 11. Сухая штукатурка

Таблица 15-71. Облицовка листами сухой штукатурки

- Состав работ:
1. Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой (1-3).
 2. Устройство деревянной обрешетки под сухую штукатурку (4).
 3. Разметка и нарезка листов с прибивкой их гвоздями (4).
 4. Расшивка швов под окраску гипсоклеевой мастикой (1,3).
 5. Промазка швов гипсоклеевой мастикой под оклейку (2,4).
 6. Шпатлевка и оклейка швов тканью с отделкой под окраску (1,3).
 7. Обмазка плитусов (1,2,4).
 8. Приготовление мастики и растворов.

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гипсовыми и гипсоволокнистыми			Древесно-волокнистыми стен	
			стен		откосов		
			при отделке под				
			окраску	оклейку обоями	окраску	оклейку обоями	
			15-71-1	15-71-2	15-71-3	15-714	
	Прямые затраты:	руб.	1605,08	1405,62	2625,22	2123,29	

	заработная плата рабочих	руб.	723,30	611,35	1743,44	653,40
	эксплуатация машин	руб.	88,96	88,96	88,96	55,09
	в том числе: заработная плата	руб.	35,87	35,87	35,87	13,02
	материальные ресурсы	руб.	792,82	705,31	792,82	1414,80
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62,30	53,30	152,00	60,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	64,02	64,02	64,02	55,09
2.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	1,7	1,7	1,7	-
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	3,5	3,5	3,5	
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м ³	-	-	-	0,52
1.1-1-131	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	-	-	-	0,006
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,49	0,49	0,49	0,07
1.1-1-390	Клей казеиновый	т	0,0048	0,0043	0,0048	0,0003
1.1-1-656	Миткаль (серпянка)	м ²	12	-	12	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0131000000	Вода	м ³	0,00336	0,00336	0,00168	0,00168
5536020000	Плиты древесноволокнистые	м ²	-	-	-	105
5742130000	Листы гипсовые, обшивочные (сухая штукатурка), толщиной 10-12 мм	м ²	105	105	105	-
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,0192	0,0192	0,0096	0,0096
5745520000	Растворы известковые марки 4	м ³	0,048	0,048	0,024	0,015

Таблица 15-72. Обработка швов сухой штукатурки

- Состав работ:
1. Накрывка поверхности известково-гипсовым раствором с заглаживанием накрывки под окраску.
 2. Постановка на стыках листов готовых раскладок с прирезкой и прибивкой их.
 3. Приготовление мастики и растворов.

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Постановкой раскладок
			15-72-1
	Прямые затраты:	руб.	63,17
	заработная плата рабочих	руб.	54,13
	эксплуатация машин	руб.	2,98
	в том числе: заработная плата	руб.	0,70
	материальные ресурсы	руб.	6,06

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,20
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	2,98
	Материальные ресурсы		
1.1-1-131	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,001
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5361750000	Штапики	м	210

Раздел 12. Отделка поверхности

Таблица 15-73. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру "Шагрень"

Состав работ: 1. Подготовка поверхности.
2. Огрунтовка эмульсией ПВА.
3. Приготовление латексно-мелового состава.
4. Нанесение 2-х слоев отделочного состава.

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен	Потолков
			15-73-1	15-73-2
	Прямые затраты:	руб.	211,18	265,49
	заработная плата рабочих	руб.	126,14	180,45
	эксплуатация машин	руб.	38,71	38,71
	в том числе: заработная плата	руб.	9,15	9,15
	материальные ресурсы	руб.	46,33	46,33
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,60	15,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	38,71	38,71
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	0,07	0,07
1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0203	0,0203
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2317Z30000	Состав латексно-меловой "солнце"	т	0,1273	0,1273

Таблица 15-136. Механизированная отделка фактурным латексным составом "ФСЛ"

Состав работ: 1. Подготовка поверхности.
2. Огрунтовка эмульсией "ПВА".
3. Приготовление состава.
4. Нанесение отделочного состава.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Механизированная отделка Фактурным латексным составом "ФСЛ" с подготовкой поверхности под окраска потолков
			15-136-1
	Прямые затраты:	руб.	280,95
	заработная плата рабочих	руб.	84,65
	эксплуатация машин	руб.	54,98
	в том числе: заработная плата	руб.	3,34
	материальные ресурсы	руб.	141,32
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,00
	Машины и механизмы		
2.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м ³ /мин	маш.-ч	4,02
2.1-14-4	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 2 кВт	маш.-ч	4,02
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03
	Материальные ресурсы		
1.1-1-118	Вода	м ³	0,037
1.1-1-391	Клей "КМЦ" (дня наклейки обоев)	т	0,001
1.1-1-750	Паста меловая (без клея)	кг	70,6
1.1-1-1480	Шпатлевка клеевая	т	0,005
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2241510000	Дисперсия поливинилацетатная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,004
2317230000	Состав "ФСЛ"	кг	31,4

Отдел 3. Лепные работы

Раздел 1. Установка гипсовых погонных деталей

Таблица 15-74. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.)

- Состав работ:
1. Провеска осей линий установки.
 2. Разметка мест установки.
 3. Пробивка отверстий.
 4. Постановка пробок.
 5. Забивка гвоздей и крючьев.
 6. Сборка, установка на место и крепление деталей.
 7. Заделка швов и разделка углов.
 8. Исправление дефектов и повреждений.
 9. Приготовление раствора.
 10. Насечка ножом и смачивание водой места установки и тыльной

поверхности изделия.

Измеритель: 100 м деталей

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Высота, мм, до			
			100	250	500	750
			15-74-1	15-74-2	15-74-3	15-74-4
	Прямые затраты:	руб.	337,97	729,02	1265,42	2049,49
	заработная плата рабочих	руб.	312,78	653,79	1112,59	1834,56
	эксплуатация машин	руб.	23,09	54,37	104,25	159,35
	в том числе: заработная плата	руб.	2,71	7,36	19,14	29,42
	материальные ресурсы	руб.	2,10	20,86	48,58	55,58
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,00	57,00	97,00	156,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	23,09	54,37	104,25	159,35
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	2,1	20,86	48,58	55,58
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5767750000	Изделия гипсовые	м	101	101	101	101

Раздел 2. Установка гипсовых штучных деталей

Таблица 15-75. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диаметр, мм, до			
			250	500	750	1750
			15-75-1	15-75-2	15-75-3	15-75-4
	Прямые затраты:	руб.	6,33	13,91	25,72	55,93
	заработная плата рабочих	руб.	6,26	13,02	23,17	48,45
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,40	1,57	3,91
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,02	0,21	0,60
	материальные ресурсы	руб.	0,07	0,49	0,98	3,57
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,56	1,15	1,97	4,12
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	-	0,4	1,57	3,91
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,07	0,49	0,98	3,57
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1	1	1	1

Таблица 15-76. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей (капителей ионических, дорических, тосканских, коринфских и баз гладких прямоугольных)

Измеритель: 1 деталь

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Капителей					Баз гладких прямоугольных или круглых
			конических гладких и орнаментированный, дорических и тосканских		коринфских сборных			
			высота, мм, до					
			500	750	500	1000	2000	500
			15-76-1	15-76-2	15-76-3	15-76-4	15-76-5	15-76-6
	Прямые затраты:	руб.	55,29	73,29	120,87	214,44	405,06	22,81
	заработная плата рабочих	руб.	50,39	65,15	112,64	199,75	365,96	19,96
	эксплуатация машин	руб.	3,01	4,50	5,22	6,71	11,17	1,31
	в том числе: заработная плата	руб.	0,27	0,62	0,51	0,86	1,92	0,20
	материальные ресурсы	руб.	1,89	3,64	3,01	7,98	27,93	1,54
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,34	5,54	9,24	16,20	29,30	1,74
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	3,01	4,5	5,22	6,71	11,17	1,31
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	1,89	3,64	3,01	7,98	27,93	1,54
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1	1	1	1	1	1

Таблица 15-77. Установка гипсовых штучных деталей (шишек, сухарей, кронштейнов, модульонов, решеток вентиляционных, ваз и гербов)

Измеритель: 1 деталь

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Шишек гладких и орнаментированных	Сухарей гладких и орнаментированных		Кронштейнов и модульонов гладких	
			высота до 200 мм	длина большей стороны, мм, до			
				250	400	200	400
				15-77-1	15-77-2	15-77-3	15-77-4
	Прямые затраты:	руб.	12,72	5,27	10,13	5,83	10,55
	заработная плата рабочих	руб.	12,37	4,36	8,38	4,92	9,29
	эксплуатация машин	руб.	0,28	0,28	0,42	0,42	0,42
	в том числе: заработная плата	руб.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
	материальные ресурсы	руб.	0,07	0,63	1,33	0,49	0,84

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,98	0,40	0,60	0,44	0,81
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	0,28	0,28	0,42	0,42	0,42
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	0,07	0,63	1,33	0,49	0,84
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1	1	1	1	1

Таблица 15-77. (продолжение)

Измеритель: 1 деталь

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кронштейнов и модульонов гладких		Решеток вентиляционных		Ваз гладких
			длина большей стороны, мм, до		площадь, м ² , до		высота, мм, до
			750	1100	0,1	0-5	500
			15-77-6	15-77-7	15-77-8	15-77-9	15-77-10
	Прямые затраты:	руб.	20,27	31,97	4,50	14,63	13,01
	заработная плата рабочих	руб.	17,21	25,81	4,36	13,93	11,49
	эксплуатация машин	руб.	1,31	2,80	0,07	0,07	0,89
	в том числе: заработная плата	руб.	0,20	0,55	0,01	0,01	0,18
	материальные ресурсы	руб.	1,75	3,36	0,07	0,63	0,63
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,50	2,25	0,40	1,20	0,99
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	1,31	2,8	0,07	0,07	0,89
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1,75	3,36	0,07	0,63	0,63
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1	1	1	1	1

Таблица 15-77. (продолжение)

Измеритель: 1 деталь

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Ваз гладких		Гербов		
			высота, мм, до				
			1000	1350	750	1000	1500
			15-77-11	15-77-12	15-77-13	15-77-14	15-77-15
	Прямые затраты:	руб.	20,73	24,65	34,44	45,86	64,51
	заработная плата рабочих	руб.	16,46	20,38	32,43	41,45	57,95
	эксплуатация машин	руб.	2,52	2,52	1,31	3,08	4,11
	в том числе: заработная плата	руб.	0,54	0,54	0,20	0,56	0,75
	материальные ресурсы	руб.	1,75	1,75	0,70	1,33	2,45

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,40	1,80	2,63	3,40	4,70
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	2,52	2,52	1,31	3,08	4,11
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1,75	1,75	0,7	1,33	2,45
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1	1	1	1	1

Раздел 3. Установка цементных погонных деталей

Таблица 15-78. Установка деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризy, капли, поручни и тетивы)

Измеритель: 100 м деталей

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Порезки, пояса, Фризы, капли и т.п.				Поручней и тетив любого профиля	
			высота, мм, до					
			100	250	500	750	без орнамента	с орнаментом
			15-78-1	15-78-2	15-78-3	15-78-4	15-78-5	15-78-6
	Прямые затраты:	руб.	510,36	1007,80	1676,08	2580,19	1624,05	2313,85
	заработная плата рабочих	руб.	469,17	926,48	1555,74	2403,27	1364,16	2048,00
	эксплуатация машин	руб.	34,26	47,44	59,58	90,12	29,03	34,99
	в том числе: заработная плата	руб.	5,35	7,06	8,59	13,06	6,86	8,27
	материальные ресурсы	руб.	6,93	33,88	60,76	86,80	230,86	230,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	39,00	79,80	134,00	207,00	116,00	160,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	34,26	47,44	59,58	90,12	29,03	34,99
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	6,93	33,88	60,76	86,8	230,86	230,86
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5739020000	Изделия цементные	м	101	101	101	101	101	101

Раздел 4. Установка цементных штучных деталей

Таблица 15-79. Установка цементных штучных деталей (розеток, балясин)

Измеритель: 1 деталь

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Розеток кессонных	Балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента			
			диаметр до 250 мм	рядовых		угловых	
				высота, мм, до			
				650	1100	650	1100

			15-79-1	15-79-2	15-79-3	15-79-4	15-79-5
	Прямые затраты:	руб.	9,30	7,45	11,47	14,79	20,36
	заработная плата рабочих	руб.	9,23	6,04	9,17	13,17	17,64
	эксплуатация машин	руб.	0,00	1,34	2,23	1,34	2,23
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,32	0,53	0,32	0,53
	материальные ресурсы	руб.	0,07	0,07	0,07	0,28	0,49
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,84	0,52	0,79	1,12	1,50
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	-	1,34	2,23	1,34	2,23
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	0,07	0,07	0,07	0,28	0,49
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5739020000	Изделия цементные	шт.	1	1	1	1	1

Таблица 15-80. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: 1 деталь

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских		Капителей на колоннах сборных			Баз на колоннах гладких орнаменти- рованных	Шишек гладких и орнаменти- рованных
			высота, мм, до						
			500	750	500	1000	2000	500	200
			15-80-1	15-80-2	15-80-3	15-80-4	15-80-5	15-80-6	15-80-7
	Прямые затраты:	руб.	70,16	94,61	170,14	308,98	581,81	30,72	17,39
	заработная плата рабочих	руб.	65,27	86,55	156,39	283,52	535,09	27,30	17,04
	эксплуатация машин	руб.	2,23	3,72	5,91	9,64	16,34	2,23	0,28
	в том числе: заработная плата	руб.	0,53	0,88	0,68	1,56	3,15	0,53	0,01
	материальные ресурсы	руб.	2,66	4,34	7,84	15,82	30,38	1,19	0,07
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,55	7,36	13,00	22,70	42,40	2,38	1,35
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	2,23	3,72	5,91	9,64	16,34	2,23	0,28
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	2,66	4,34	7,84	15,82	30,38	1,19	0,07
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
5739020000	Изделия цементные	шт.	1	1	1	1	1	1	1

Таблица 15-80. (продолжение)

Измеритель: 1 деталь

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Сухарей гладких и орнаментированных		Кронштейнов и модульонов гладких			
			длина большей стороны, мм, до					
			250	400	200	400	750	1100
			15-80-8	15-80-9	15-80-10	15-80-11	15-80-12	15-80-13
	Прямые затраты:	руб.	6,02	10,15	6,70	13,03	27,49	45,36
	заработная плата рабочих	руб.	5,11	8,54	5,93	11,77	22,94	36,22
	эксплуатация машин	руб.	0,28	0,42	0,28	0,42	2,80	5,78
	в том числе: заработная плата	руб.	0,01	0,02	0,01	0,02	0,55	1,26
	материальные ресурсы	руб.	0,63	1,19	0,49	0,84	1,75	3,36
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,44	0,71	0,53	1,04	2,00	3,12
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	0,28	0,42	0,28	0,42	2,8	5,78
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	0,63	1,19	0,49	0,84	1,75	3,36
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5739020000	Изделия цементные	шт.	1	1	1	1	1	1

Таблица 15-81. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Ваз гладких			Гербов		
			высота, мм, до					
			500	1000	1350	750	1000	1500
			15-81-1	15-81-2	15-81-3	15-81-4	15-81-5	15-81-6
	Прямые затраты:	руб.	18,72	28,75	36,73	49,24	65,16	92,04
	заработная плата рабочих	руб.	16,46	22,99	28,79	45,46	57,95	81,31
	эксплуатация машин	руб.	1,63	4,01	5,49	2,80	5,32	7,09
	в том числе: заработная плата	руб.	0,36	0,89	1,24	0,55	1,09	1,46
	материальные ресурсы	руб.	0,63	1,75	2,45	0,98	1,89	3,64
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,40	1,98	2,48	3,64	4,64	6,51
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	1,63	4,01	5,49	2,8	5,32	7,09
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	0,63	1,75	2,45	0,98	1,89	3,64
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5739020000	Изделия цементные	шт.	1	1	1	1	1	1

Отдел 4. Малярные работы

Раздел 1. Окраска фасадов с лесов или электролюлек

Таблица 15-82. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (известковая, силикатная, цементная)

Измеритель: 100 м² фасада

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Известковая	Силикатная	Цементная
			15-82-1	15-82-2	15-82-3
	Прямые затраты:	руб.	166,52	895,05	508,46
	заработная плата рабочих	руб.	68,21	227,95	105,52
	эксплуатация машин	руб.	24,10	2,23	23,16
	в том числе: заработная плата	руб.	4,92	0,53	4,76
	материальные ресурсы	руб.	74,21	664,87	379,78
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,80	18,70	9,20
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	24,1	2,23	23,16
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	1,12	1,12	0,35
1.1-1-242	Жидкость гидрофобизирующая, марка ГКЖ-10, ГКЖ-П	т	-	0,0058	-
1.1-1-256	Известь негашеная комовая	т	0,0238	-	-
1.1-1-471	Краски сухие для окраски высококачественной	т	0,00113	0,0719	0,087
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	м ³	0,08	0,08	0,06
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2145120000	Стекло жидкое калийное	т	-	0,0665	-

Таблица 15-83. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Перхлорвиниловая	Кремнийорганическая	Поливинилацетатная
			15-83-1	15-83-2	15-83-3
	Прямые затраты:	руб.	221,32	189,97	125,96
	заработная плата рабочих	руб.	174,24	161,54	103,49
	эксплуатация машин	руб.	43,83	28,29	22,33
	в том числе: заработная плата	руб.	8,99	6,68	5,28
	материальные ресурсы	руб.	3,25	0,14	0,14
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,20	12,80	8,80
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	43,83	28,29	22,33

	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	2,94	0,14	0,14
1.1-1-758	Пемза шлаковая	кг	1,78	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2312720000	Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов	кг	-	94,7	-
2329160000	Краски фасадные перхлорвиниловые	т	0,1113	-	-
2388410000	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17: белая	т	-	-	0,1

Таблица 15-84. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов по подготовленной поверхности (известковая, силикатная, цементная)

Измеритель: 100 м² фасада

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Известковая	Силикатная	Цементная
			15-84-1	15-84-2	15-84-3
	Прямые затраты:	руб.	144,94	845,77	476,57
	заработная плата рабочих	руб.	47,75	159,69	73,98
	эксплуатация машин	руб.	24,10	22,33	23,16
	в том числе: заработная плата	руб.	4,92	5,28	4,76
	материальные ресурсы	руб.	73,09	663,75	379,43
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,06	13,10	6,45
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	24,1	22,33	23,16
	Материальные ресурсы				
1.1-1-242	Жидкость гидрофобизирующая, марка ГКЖ-10, ГКЖ-11	т	-	0,0058	-
1.1-1-256	Известь негашеная комовая	т	0,0238	-	-
1.1-1-471	Краски сухие для окраски высококачественной	т	0,00113	0,0719	0,087
1.1-1-758	Пемза шлаковая	кг	-	0,02	-
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	м ³	0,08	0,08	0,06
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2145120000	Стекло жидкое калийное	г	-	0,0669	-

Таблица 15-85. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов по подготовленной поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Перхлорвиниловая	Кремнийорганическая	Поливинилацетатная
			15-85-1	15-85-2	15-85-3
	Прямые затраты:	руб.	426,96	207,48	76,28
	заработная плата рабочих	руб.	121,97	112,16	72,68
	эксплуатация машин	руб.	7,58	7,58	3,60
	в том числе: заработная плата	руб.	1,83	1,83	0,90
	материальные ресурсы	руб.	297,41	87,74	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,24	8,98	6,18
	Машины и механизмы				
2.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,14
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,046
	Материальные ресурсы				
1.1-1-166	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ	т	0,015	-	-
1.1-1-758	Пемза шлаковая	кг	1,78	-	-
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,01	0,007	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2312720000	Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов	кг	-	94,7	-
2329160000	Краски фасадные перхлорвиниловые	т	0,1113	-	-
2388410000	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17: белая	т	-	-	0,1

Таблица 15-86. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с люлек с подготовкой поверхности (известковая, силикатная, цементная)

Измеритель: 100 м² фасада

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Известковая	Силикатная	Цементная
			15-86-1	15-86-2	15-86-3
	Прямые затраты:	руб.	328,35	1203,15	747,45
	заработная плата рабочих	руб.	150,76	357,41	225,04
	эксплуатация машин	руб.	103,38	180,84	142,63
	в том числе: заработная плата	руб.	12,83	16,97	16,11
	материальные ресурсы	руб.	74,21	664,90	379,78
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,82	29,32	19,62
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	30,88	5,21	27,63
2.1-4-68	Люльки электрические,	маш.-	5,8	14,05	9,2

	грузоподъемность до 300 кг	ч			
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	1,12	1,12	0,35
1.1-1-242	Жидкость гидрофобизирующая, марка ГКЖ-10, ГКЖ-11	т	-	0,0058	-
1.1.-1-256	Известь негашеная комовая	т	0,0238	-	-
1.1-1-471	Краски сухие для окраски высококачественной	т	0,00113	0,0719	0,087
1.1-1-758	Пемза шлаковая	кг	-	0,2	-
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	м ³	0,08	0,08	0,06
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2145120000	Стекло жидкое калийное	т	-	0,0669	-

Таблица 15-87. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с люлек с подготовкой поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Перхлорвиниловая	Кремнийорганическая	Поливинилацетатная
			15-87-1	15-87-2	15-87-3
	Прямые затраты:	руб.	457,39	407,20	324,66
	заработная плата рабочих	руб.	277,46	255,05	201,33
	эксплуатация машин	руб.	176,68	152,01	123,19
	в том числе: заработная плата	руб.	21,89	18,31	14,53
	материальные ресурсы	руб.	3,25	0,14	0,14
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	21,02	20,42	17,12
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	52,93	32,01	23,82
2.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	9,9	9,6	7,95
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	2,94	0,14	0,14
1.1-1-758	Пемза шлаковая:	кг	1,78	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2312720000	Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов	кг	-	94,7	-
2329160000	Краски фасадные перхлорвиниловые	т	0,1113	-	-
2388410000	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	т	-	-	0,1

	ВД-ВА-17: белая				
--	-----------------	--	--	--	--

Таблица 15-88. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с электролюлек по подготовленной поверхности (известковая, силикатная, цементная)

Измеритель: 100 м² фасада

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Известковая	Силикатная	Цементная
			15-88-1	15-88-2	15-88-3
	Прямые затраты:	руб.	264,20	1047,13	648,38
	заработная плата рабочих	руб.	109,60	255,01	162,19
	эксплуатация машин	руб.	81,51	128,34	106,76
	в том числе: заработная плата	руб.	10,87	12,26	12,68
	материальные ресурсы	руб.	73,09	663,78	379,43
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,32	20,92	14,14
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	30,88	5,21	26,14
2.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	4,05	9,85	6,45
	Материальные ресурсы				
1.1-1-242	Жидкость гидрофобизирующая, марка ГКЖ-10, ГКЖ-11	т	-	0,0058	-
1.1-1-256	Известь негашеная комовая	т	0,0238	-	-
1.1-1-471	Краски сухие для окраски высококачественной	т	0,00113	0,0719	0,087
1.1-1-758	Пемза шлаковая	кг	-	0,2	-
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	м ³	0,08	0,08	0,06
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2145120000	Стекло жидкое калийное	т	-	0,0669	-

Таблица 15-89. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с электролюлек по подготовленной поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Перхлорвиниловая	Кремнийорганическая	Поливинилацетатная
			15-89-1	15-89-2	15-89-3
	Прямые затраты:	руб.	338,20	287,58	238,08
	заработная плата рабочих	руб.	199,58	183,85	144,88
	эксплуатация машин	руб.	138,31	103,73	93,20
	в том числе: заработная плата	руб.	18,23	12,13	11,85
	материальные ресурсы	руб.	0,31	0,00	0,00
	Затраты труда	чел.-ч	15,12	14,72	12,32

	рабочих				
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	51,44	19,35	23,82
2.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	6,95	6,75	5,55
	Материальные ресурсы				
1.1-1-758	Пемза шлаковая	кг	1,78	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2312720000	Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов	кг	-	94,7	-
2329160000	Краски фасадные перхлорвиниловые	т	0,1113	-	-
2388410000	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17: белая	т	-	-	0,1

Таблица 15-90. Окраска фасадов с люлек по сборным конструкциям краской "Акриал"

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Белой и цветной в два тона	Цветной в два тона	Цветной, более чем в два тона
			15-90-1	15-90-2	15-90-3
	Прямые затраты:	руб.	1528,98	1528,98	1612,06
	заработная плата рабочих	руб.	482,34	482,34	540,42
	эксплуатация машин	руб.	231,25	231,25	256,25
	в том числе: заработная плата	руб.	20,72	20,72	22,96
	материальные ресурсы	руб.	815,39	815,39	815,39
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,22	38,22	42,22
	Машины и механизмы				
2.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	18,5	18,5	20,5
	Материальные ресурсы				
1.1-1-164	Грунтовка "Акриал"	т	0,0242	0,0242	0,0242
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,00188	0,00188	0,00188
1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,001	0,001	0,001
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				

2329160000	Краска "акриал" белая	т	0,0256	-	0,0102
2329160000	Краска "акриал" цветная	т	0,0256	0,0511	0,0409
5745100000	Смеси сухие цементно-песчаные	т	0,0525	0,0525	0,0525

Таблица 15-91. Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "Интеко-У" (летним) по штукатурке или бетону

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Фасадов простых с подготовкой поверхности		Внутренних помещений	
			с лесов	с электролюлек	стен	потолков
			15-91-1	15-91-2	15-91-3	15-91-4
	Прямые затраты:	руб.	623,00	842,03	599,48	634,56
	заработная плата рабочих	руб.	164,64	258,67	141,12	176,40
	эксплуатация машин	руб.	24,47	149,47	24,47	24,47
	в том числе: заработная плата	руб.	2,01	13,22	2,01	2,01
	материальные ресурсы	руб.	433,89	433,89	433,89	433,69
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,00	21,22	12,00	15,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	7,5	-	7,5	7,5
2.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	-	10,6	-	-
2.1-6-46	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м ³ /мин	маш.-ч	0,37	0,37	0,37	0,37
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,2	0,2	0,2	-
1.1-1-118	Вода	м ³	0,014	0,014	0,014	0,014
1.1-1-510	Латекс синтетический	т	0,03	0,03	0,03	0,03
1.1-1-1587	Эмульсия водомасляная	т	0,008	0,008	0,008	0,008
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2317230000	Состав декоративный наполненный фактурный "Интеко-У"	т	0,097	0,097	0,097	0,097
5745120000	Смеси сухие для штукатурных работ	т	0,18	0,18	0,18	0,18

Таблица 15-142. Окраска фасадов с лесов краской "Акриал" с подготовкой поверхности

Состав работ:

1. Очистка поверхности.
2. Расшивка трещин с подмазыванием.
3. Обработка отдельных мест полимерцементным раствором.
4. Шлифование подмазанных мест вручную.
5. Грунтование поверхности.
6. Окрашивание поверхности за два раза.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Окраска Фасадов с лесов краской "Акриал" с подготовкой поверхности
			15-142-1
	Прямые затраты:	руб.	984,33
	заработная плата рабочих	руб.	165,67
	эксплуатация машин	руб.	3,27
	в том числе: заработная плата	руб.	0,65
	материальные ресурсы	руб.	815,39
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,86
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	3,27
	Материальные ресурсы		
1.1-1-164	Грунтовка "Акриал"	т	0,0242
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,00188
1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,001
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2329160000	Краска "акриал"	т	0,0511
5745100000	Смеси сухие цементно-песчаные	т	0,0525

Таблица 15-151. Окраска фасадов по штукатурке или бетону составом "Интеко-3" с люлек по подготовленной поверхности

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Окраска Фасадов по штукатурке или бетону составом "Интеко-3" с люлек по подготовленной поверхности
			15-151-1
	Прямые затраты:	руб.	282,56
	заработная плата рабочих	руб.	189,15
	эксплуатация машин	руб.	93,41
	в том числе: заработная плата	руб.	8,54
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,18
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	1,54
2.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	7,35

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2317230000	Состав фасадно-декоративный "Интеко-3"	т	0,0618

Раздел 2. Окраска водными составами внутри помещения

Таблица 15-92. Окраска водными составами внутри помещений (клеевая, казеиновая)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Клеевая				Казеиновая		
			простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная	
					по штукатурке	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		по штукатурке	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
			15-92-1	15-92-2	15-92-3	15-92-4	15-92-5	15-92-6	15-92-7
	Прямые затраты:	руб.	132,94	191,01	769,81	495,64	191,77	747,77	537,41
	заработная плата рабочих	руб.	65,38	115,85	680,17	408,33	190,40	743,04	534,06
	эксплуатация машин	руб.	8,48	11,37	17,51	16,02	0,74	2,98	2,23
	в том числе: заработная плата	руб.	1,01	1,23	2,05	1,70	0,18	0,70	0,53
	материальные ресурсы	руб.	59,08	63,79	72,13	71,29	0,63	1,75	1,12
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,70	10,10	59,30	35,60	16,60	64,00	46,00
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	8,48	11,37	17,51	16,02	0,74	2,98	2,23
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	-	0,84	5,18	4,34	0,63	1,75	1,12
1.1-1-659	Мыло жидкое (мыловар)	кг	1,545	1,545	1,545	1,545	-	-	-
1.1-1-750	Паста меловая (без клея)	т	0,0226	0,0254	0,0283	0,0283	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,00525	0,00525	0,0835	0,0648	-	-	-
2323130000	Краски казеиновые	т	-	-	-	-	0,0217	0,0217	0,0217

Таблица 15-93. Окраска водными составами внутри помещений (известковая, силикатная)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Известковая, по			Силикатная, по	
			штукатурке	кирпичу и бетону	дереву	штукатурке и кирпичу	дереву
			15-33-1	15-93-2	15-93-3	15-93-4	15-93-5
	Прямые затраты:	руб.	130,10	82,53	72,72	148,70	59,55
	заработная плата рабочих	руб.	97,52	47,92	41,73	147,96	58,81
	эксплуатация машин	руб.	7,38	7,38	7,38	0,74	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	0,80	0,80	0,80	0,18	0,18
	материальные ресурсы	руб.	25,20	27,23	23,61	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,20	4,40	3,90	12,90	5,40
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	7,38	7,38	7,38	0,74	0,74
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	0,49	-	-	-	-
1.1-1-256	Известь негашеная комовая	т	0,018	0,02	0,017	-	-
1.1-1-471	Краски сухие для окраски высококачественной	т	0,0005	0,0005	0,00054	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,0016	-	-	-	-
2329150000	Краски силикатные	т	-	-	-	0,03	0,02

Таблица 15-94. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Силикатная окраска деревянных сегментных Ферм (со всех сторон за 2 раза)
			15-94-1
	Прямые затраты:	руб.	64,47
	заработная плата рабочих	руб.	63,73
	эксплуатация машин	руб.	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	0,18
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,70
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	0,74
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		

2329150000	Краски силикатные	т	0,027
------------	-------------------	---	-------

Таблица 15-95. Разделка поверхностей по клеевой окраске

Измеритель: 100 м² разделяваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кистью		Валиком		Набрызгом	
			количество тонов					
			1	2 и более	1	2 и более	1	2 и более
			15-95-1	15-95-2	15-95-3	15-95-4	15-95-5	15-95-6
	Прямые затраты:	руб.	41,32	68,35	67,13	145,20	66,48	102,73
	заработная плата рабочих	руб.	38,40	65,43	43,02	86,04	28,99	48,06
	эксплуатация машин	руб.	0,74	0,74	0,74	0,74	21,35	38,53
	в том числе: заработная плата	руб.	0,18	0,18	0,18	0,18	4,36	7,94
	материальные ресурсы	руб.	2,18	2,18	23,37	58,42	16,14	16,14
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,60	4,50	3,00	6,00	1,90	3,20
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	-	-	-	-	20,61	37,79
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.- ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Материальные ресурсы							
1.1-1-393	Клей малярный	кг	0,02	0,02	0,8	2	0,25	0,25
1.1-1-471	Краски сухие для окраски высококачественной	т	0,00048	0,00048	0,002	0,005	0,00085	0,00085
1.1-1-750	Паста меловая (без клея)	т	-	-	0,004	0,01	0,007	0,007

Раздел 3. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами

Таблица 15-96. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Простая		Улучшенная		
			по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		по штукатурке		по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
			стен	потолков	стен	потолков	стен
			15-96-1	15-96-2	15-96-3	15-96-4	15-96-5
	Прямые затраты:	руб.	173,79	200,16	493,76	614,34	307,03
	заработная плата рабочих	руб.	156,22	176,64	458,64	576,24	274,89
	эксплуатация машин	руб.	16,38	22,33	29,03	32,01	26,05
	в том числе: заработная плата	руб.	3,87	5,28	6,86	7,56	6,16
	материальные ресурсы	руб.	1,19	1,19	6,09	6,09	6,09

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,80	15,40	39,00	49,00	23,10
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	16,38	22,33	29,03	32,01	26,05
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1,19	1,19	6,09	6,09	6,09
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,0055	0,0055	0,051	0,055	0,005
2322000000	Пигменты цветные	кг	П	П	П	П	П
2388410000	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	т	0,052	0,052	0,063	0,063	0,063

Таблица 15-96. (продолжение)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Улучшенная	Высококачественная			
			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	по штукатурке		по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			потолков	стен	потолков	стен	потолков
			15-96-6	15-96-7	15-96-8	15-36-9	15-96-10
	Прямые затраты:	руб.	350,88	834,62	1105,64	568,29	693,67
	заработная плата рабочих	руб.	312,78	788,75	1026,01	527,08	641,10
	эксплуатация машин	руб.	32,01	32,01	64,02	29,03	38,71
	в том числе: заработная плата	руб.	7,56	7,56	15,13	6,86	9,15
	материальные ресурсы	руб.	6,09	13,86	15,61	12,18	13,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,00	62,50	81,30	42,20	50,80
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	32,01	32,01	64,02	29,03	38,71
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	6,09	13,86	15,61	12,18	13,86
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,0055	0,079	0,092	0,034	0,037
2322000000	Пигменты цветные	кг	П	П	П	П	П
2388410000	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	т	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063

Раздел 4. Окраска масляными составами

Таблица 15-97. Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По дереву				
			стен	потолков	полов	заполнений проемов	
						дверных	оконных
			15-97-1	15-97-2	15-97-3	15-97-4	15-97-5
	Прямые затраты:	руб.	325,04	384,14	283,94	379,45	466,47
	заработная плата рабочих	руб.	292,49	339,51	250,05	367,90	464,54
	эксплуатация машин	руб.	30,80	42,88	32,00	10,36	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	4,97	7,44	5,07	0,91	0,18
	материальные ресурсы	руб.	1,75	1,75	1,89	1,19	1,19
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,50	29,60	21,80	32,50	40,50
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	30,8	42,88	32	10,36	0,74
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1,75	1,75	1,89	1,19	1,19
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,005	0,0055	0,0055	0,005	0,005
2317220000	Краски масляные (готовые к употреблению)	т	0,0273	0,0299	0,0299	0,0248	0,0248
2318320000	Олифа комбинированная (оксоль)	кг	8,58	9,46	9,46	7,8	7,8

Таблица 15-97. (продолжение)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По дереву		По штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			блоков, подготовленных под вторую окраску			
			дверных	оконных	стен	потолков
			15-97-6	15-Э7-7	15-97-8	15-97-9
	Прямые затраты:	руб.	124,73	170,30	252,56	290,58
	заработная плата рабочих	руб.	119,29	164,86	214,66	235,46
	эксплуатация машин	руб.	4,81	4,81	36,36	53,93
	в том числе: заработная плата	руб.	0,37	0,37	5,88	9,48
	материальные ресурсы	руб.	0,63	0,63	1,54	1,19
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,40	14,20	19,20	20,80
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	4,81	4,81	36,36	53,93
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,63	0,63	1,54	1,19
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,005	0,005	0,005	0,0055
2317220000	Краски масляные	т	0,00924	0,00924	0,0278	0,0306

	(готовые к употреблению)					
2318320000	Олифа комбинированная (оксоль)	кг	-	-	10,6	11,7

Таблица 15-98. Простая окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По дереву			
			стен	потолков	заполнений проемов	
					дверных	оконных
			15-98-1	15-98-2	15-98-3	15-98-4
	Прямые затраты:	руб.	310,62	367,31	369,83	466,47
	заработная плата рабочих	руб.	292,49	339,51	367,90	464,54
	эксплуатация машин	руб.	16,38	26,05	0,74	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	3,87	6,16	0,18	0,18
	материальные ресурсы	руб.	1,75	1,75	1,19	1,19
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,50	29,60	32,50	40,50
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	16,38	26,05	0,74	0,74
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	1,75	1,75	1,19	1,19
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,005	0,0055	0,005	0,005
2318320000	Олифа комбинированная (оксоль)	кг	8,58	9,46	7,8	7,8
2321000000	Белила	т	0,0322	0,0354	0,0293	0,0293

Таблица 15-98. (продолжение)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По дереву		По штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			блоков, подготовленных под вторую окраску		стен	потолков
			дверных	оконных		
			15-98-5	15-98-6		
	Прямые затраты:	руб.	120,14	196,38	235,55	270,15
	заработная плата рабочих	руб.	119,29	195,53	214,66	235,46
	эксплуатация машин	руб.	0,22	0,22	19,35	33,50
	в том числе: заработная плата	руб.	0,05	0,05	4,57	7,92
	материальные ресурсы	руб.	0,63	0,63	1,54	1,19
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,40	14,20	19,20	20,80
	Машины и механизмы					

	Прочие машины	руб.	0,22	0,22	19,35	33,5
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,63	0,63	1,54	1,19
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,005	0,005	0,005	0,0055
2318320000	Олифа комбинированная (оксоль)	кг	-	-	15,6	17,2
2321000000	Белила	т	0,0131	0,0119	0,02593	0,02848

Таблица 15-99. Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По дереву					
			стен	потолков	полос	заполнений проемов		блоков, подготовленных под вторую окраску
						дверных	оконных	дверных
			15-99-1	15-99-2	15-99-3	15-99-4	15-99-5	15-99-6
	Прямые затраты:	руб.	661,50	821,57	587,87	1022,45	1561,90	294,76
	заработная плата рабочих	руб.	633,08	778,26	555,73	1014,13	1553,58	292,27
	эксплуатация машин	руб.	22,33	37,22	26,05	2,23	2,23	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	5,28	8,80	6,16	0,53	0,53	0,18
	материальные ресурсы	руб.	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	1,75
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	53,20	65,40	46,70	84,30	126,00	23,40
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	22,33	37,22	26,05	2,23	2,23	0,74
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	1,75
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,0379	0,0412	0,0543	0,0393	0,0411	0,007
2317220000	Краски масляные (готовые к употреблению)	т	0,0244	0,0267	0,0238	0,0255	0,0243	0,00858
2318320000	Олифа натуральная	кг	10,6	11,4	11,8	11,3	10,4	-

Таблица 15-99. (продолжение)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По дереву	По штукатурке		По сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			блоков, подготовленных	стен	потолков	стен	потолков

			под вторую окраску				
			оконных				
			15-99-7	15-99-8	15-99-9	15-99-10	15-99-11
	Прямые затраты:	руб.	464,57	580,76	718,58	397,32	450,89
	заработная плата рабочих	руб.	462,08	550,37	670,32	368,90	404,60
	эксплуатация машин	руб.	0,74	26,05	43,92	22,33	40,20
	в том числе: заработная плата	руб.	0,18	6,16	10,38	5,28	9,50
	материальные ресурсы	руб.	1,75	4,34	4,34	6,09	6,09
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,10	46,80	57,00	31,00	34,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	0,74	26,05	43,92	22,33	40,2
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1,75	4,34	4,34	6,09	6,09
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,005	0,0507	0,0551	0,00507	0,00551
2317220000	Краски масляные (готовые к употреблению)	т	0,00902	0,0251	0,0275	0,0251	0,0275
2318320000	Олифа натуральная	кг	-	12,8	14,3	12,8	14,3

Таблица 15-100. Улучшенная окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По дереву				
			стен	потолков	заполнений проемов		блоков, подготовленных под вторую окраску
					дверных	оконных	дверных
			15-100-1	15-100-2	15-100-3	15-100-4	15-100-5
	Прямые затраты:	руб.	654,05	812,41	1022,45	1561,90	294,76
	заработная плата рабочих	руб.	625,63	769,10	1014,13	1553,58	292,27
	эксплуатация машин	руб.	22,33	37,22	2,23	2,23	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	5,28	8,80	0,53	0,53	0,18
	материальные ресурсы	руб.	6,09	6,09	6,09	6,09	1,75
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	53,20	65,40	84,30	126,00	23,40
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	22,33	37,22	2,23	2,23	0,74
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	6,09	6,09	6,09	6,09	1,75
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						

2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,0379	0,0412	0,0393	0,0411	0,007
2318320000	Олифа натуральная	кг	11	11,9	10,7	10,8	-
2321000000	Белила	т	0,0268	0,0296	0,0254	0,0269	0,0088

Таблица 15-100. (продолжение)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По дереву	По штукатурке		По сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			блоков, подготовленных под вторую окраску	стен	потолков	стен	потолков
			оконных				
			15-100-6	15-100-7	15-100-8	15-100-9	15-100-10
	Прямые затраты:	руб.	464,57	580,76	714,86	397,32	450,89
	заработная плата рабочих	руб.	462,08	550,37	670,32	368,90	404,60
	эксплуатация машин	руб.	0,74	26,05	40,20	22,33	40,20
	в том числе: заработная плата	руб.	0,18	6,16	9,50	5,28	9,50
	материальные ресурсы	руб.	1,75	4,34	4,34	6,09	6,09
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,10	46,80	57,00	31,00	34,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	0,74	26,05	40,2	22,33	40,2
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	1,75	4,34	4,34	6,09	6,09
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,005	0,0507	0,0551	0,00507	0,00551
2318320000	Олифа натуральная	кг	-	17,8	19,9	17,8	19,9
2321000000	Белила	т	0,013	0,02292	0,0254	0,02292	0,0254

Таблица 15-101. Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По дереву				
			стен	потолков	полов	заполнений проемов	
						дверных	оконных
			15-101-1	15-101-2	15-101-3	15-101-4	15-101-5
	Прямые затраты:	руб.	1023,11	1294,51	906,20	1773,59	2552,99
	заработная плата рабочих	руб.	979,31	1234,24	888,45	1755,00	2534,40
	эксплуатация машин	руб.	29,03	44,66	2,98	2,98	2,98
	в том числе: заработная плата	руб.	6,86	10,55	0,70	0,70	0,70
	материальные ресурсы	руб.	14,77	15,61	14,77	15,61	15,61

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	77,60	97,80	70,40	135,00	192,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	29,03	44,66	2,98	2,98	2,98
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	14,77	15,61	14,77	15,61	15,61
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,054	0,059	0,082	0,056	0,059
2317220000	Краски масляные (готовые к употреблению)	т	0,0258	0,0298	0,0255	0,0246	0,0253
2318320000	Олифа комбинированная (оксоль)	кг	9,5	10,4	12,7	3	2,5

Таблица 15-101. (продолжение)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По штукатурке		По сборным конструкциям, подготовленным под окраски	
			стен	потолков	стен	потолков
			15-101-6	15-101-7	15-101-8	15-101-9
	Прямые затраты:	руб.	978,57	1229,21	717,05	834,09
	заработная плата рабочих	руб.	935,68	1162,24	675,84	771,84
	эксплуатация машин	руб.	29,03	51,36	29,03	48,39
	в том числе: заработная плата	руб.	6,86	12,14	6,86	11,43
	материальные ресурсы	руб.	13,86	15,61	12,18	13,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	73,10	90,80	52,80	60,30
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	29,03	51,36	29,03	48,39
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	13,86	15,61	12,18	13,86
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,079	0,092	0,034	0,037
2317220000	Краски масляные (готовые к употреблению)	т	0,0259	0,0301	0,0259	0,0298
2318320000	Олифа комбинированная (оксоль)	кг	11,9	13,5	11,9	13,5

Таблица 15-102. Высококачественная окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По дереву			
			стен	потолков	заполнений проемов	
					дверных	оконных
			15-102-1	15-102-2	15-102-3	15-102-4
	Прямые затраты:	руб.	1023,11	1294,51	1773,59	2552,99

	заработная плата рабочих	руб.	979,31	1234,24	1755,00	2534,40
	эксплуатация машин	руб.	29,03	44,66	2,98	2,98
	в том числе: заработная плата	руб.	6,86	10,55	0,70	0,70
	материальные ресурсы	руб.	14,77	15,61	15,61	15,61
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	77,60	97,80	135,00	192,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	29,03	44,66	2,98	2,98
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	14,77	15,61	15,31	15,61
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,054	0,059	0,056	0,059
2318320000	Олифа комбинированная (оксоль)	кг	9,5	10,4	3	2,5
2321000000	Белила	т	0,029	0,0332	0,027	0,0282

Таблица 15-102. (продолжение)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По штукатурке		По сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			стен	потолков	стен	потолков
			15-102-5	15-102-6	15-102-7	15-102-8
	Прямые затраты:	руб.	980,32	1229,21	717,05	834,09
	заработная плата рабочих	руб.	935,68	1162,24	675,84	771,84
	эксплуатация машин	руб.	29,03	51,36	29,03	48,39
	в том числе: заработная плата	руб.	6,86	12,14	6,86	11,43
	материальные ресурсы	руб.	15,61	15,61	12,18	13,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	73,10	90,80	52,80	60,30
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	29,03	51,36	29,03	48,39
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	15,61	15,61	12,18	13,86
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,079	0,092	0,034	0,037
2318320000	Олифа комбинированная (оксоль)	кг	11,9	13,5	11,9	13,5
2321000000	Белила	т	0,0291	0,0332	0,0291	0,0332

Таблица 15-103. Дополнительная шпатлевка при окраске по дереву, штукатурке и сборным конструкциям за один раз

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По дереву				По штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			стен	потолков	заполнений проемов			
					дверных	оконных	стен	потолков

			15-103-1	15-103-2	15-103-3	15-103-4	15-103-5	15-103-6
	Прямые затраты:	руб.	140,00	191,21	254,26	334,50	140,52	193,68
	заработная плата рабочих	руб.	136,14	187,35	249,88	330,64	136,14	189,30
	эксплуатация машин	руб.	0,22	0,22	0,74	0,22	0,74	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	0,05	0,05	0,18	0,05	0,18	0,18
	материальные ресурсы	руб.	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,90	15,00	19,80	26,20	10,90	15,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	0,22	0,22	0,74	0,22	0,74	0,74
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,0253	0,0253	0,017	0,018	0,029	0,032

Таблица 15-104. Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок и подвесных потолков из гипсокартонных листов

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Перегородок	Потолков
			15-104-1	15-104-2
	Прямые затраты:	руб.	682,48	865,25
	заработная плата рабочих	руб.	423,36	541,35
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	259,12	323,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,00	45,00
	Материальные ресурсы			
1.1-1-656	Миткаль (серпянка)	м ²	41	51,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,005	0,00625

Таблица 15-105. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м² разделяваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен	Дверных заполнений
			15-105-1	15-105-2
	Прямые затраты:	руб.	488,77	426,22
	заработная плата рабочих	руб.	485,93	425,38
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,84	0,84
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,90	28,80
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	0,84	0,84
	Материальные ресурсы, не учтенные в			

	расценках			
2317220000	Краски масляные (готовые к употреблению)	т	0,0024	0,0024
2318320000	Олифа комбинированная (оксоль)	кг	1,1	1,1

Таблица 15-106. Покрытие полов лаком и оклейка тканями стен, полов, потолков

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности		Оклейка тканями		
			за 1 раз	за 2 раза	полов	стен	потолков
			15-106-1	15-106-2	15-106-3	15-106-4	15-106-5
	Прямые затраты:	руб.	57,90	148,89	1034,79	1121,90	1688,88
	заработная плата рабочих	руб.	57,20	147,84	97,52	184,63	517,29
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,70	1,05	937,27	937,27	1171,59
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,40	11,20	8,40	15,70	43,00
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	0,7	1,05	-	-	-
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	-	-	0,024	0,024	0,03
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2311140000	Лаки масляные	т	0,011	0,0208	-	-	-
8211110000	Миткаль	м ²	-	-	105	105	105

Таблица 15-107. Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Больших поверхностей (кроме кровель)		Стальных балок, труб, диаметр более 50 мм и т.п.	Решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметр менее 50 мм и т.п.
			количество окрасок			
			1	2		
			15-107-1	15-107-2	15-107-3	15-107-4
	Прямые затраты:	руб.	119,04	156,34	430,83	762,12
	заработная плата рабочих	руб.	102,17	130,54	428,41	759,70
	эксплуатация машин	руб.	16,38	25,31	0,74	0,74

	в том числе: заработная плата	руб.	3,87	5,98	0,18	0,18
	материальные ресурсы	руб.	0,49	0,49	1,68	1,68
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,80	11,10	36,90	64,60
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	16,38	25,31	0,74	0,74
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,49	0,49	1,68	1,68
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2317220000	Краски масляные (готовые к употреблению)	т	0,0212	0,0273	0,0246	0,0246
2318320000	Олифа комбинированная (оксоль)	кг	3,2	3,2	2,7	2,7

Таблица 15-108. Окраска суриком металлических поверхностей

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Больших поверхностей (кроме кровель)	Стальных балок, труб, диаметр более 50 мм и т.п.	Решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметр менее 50 мм и т.п.	
			количество окрасок			
			1	2		
			15-108-1	15-108-2	15-108-3	15-108-4
	Прямые затраты:	руб.	119,25	156,34	430,83	762,12
	заработная плата рабочих	руб.	102,17	130,54	428,41	759,70
	эксплуатация машин	руб.	16,38	25,31	0,74	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	3,87	5,98	0,18	0,18
	материальные ресурсы	руб.	0,70	0,49	1,68	1,68
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,80	11,10	36,90	64,60
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	16,38	25,31	0,74	0,74
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,7	0,49	1,68	1,68
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2317120000	Краски масляные густотертые	т	0,021	0,0281	0,0253	0,0253
2318320000	Олифа натуральная	кг	3,2	3,2	2,7	2,7

Таблица 15-109. Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м² кровли

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Количество красок	
			1	2
			15-109-1	15-109-2
	Прямые затраты:	руб.	99,19	138,11

	заработная плата рабочих	руб.	81,44	110,68
	эксплуатация машин	руб.	17,12	26,80
	в том числе: заработная плата	руб.	4,05	6,33
	материальные ресурсы	руб.	0,63	0,63
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,10	9,20
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	17,12	26,8
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	0,63	0,63
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2317120000	Краски масляные густотертые	т	0,0238	0,0324
2318320000	Олифа натуральная	кг	3,6	3,6

Таблица 15-110. Окраска суриком стальных обделок на фасадах за 2 раза

Измеритель: 100 м² фасада без вычета проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С водосточными трубами	Без водосточных труб
			15-110-1	15-110-2
	Прямые затраты:	руб.	83,88	64,60
	заработная плата рабочих	руб.	83,46	64,25
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,42	0,35
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,80	5,90
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	0,42	0,35
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2317120000	Краски масляные густотертые	т	0,0063	0,0047
2318320000	Олифа натуральная	кг	0,7	0,5

Раздел 5. Покрытие и окраска лаками и специальными составами, огнезащита металлических конструкций

Таблица 15-111. Покрытие и окраска лаками и специальными составами

Состав работ: 1. Подготовка поверхностей под эмалевую окраску (1-3).
2. Покрытие или окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности			Покрытие масляными и спиртовыми лаками		
			стен	заполнений проемов		по окрашиваемой или огрунтованной поверхности		
						за 1 раз		
				дверных	оконных	стен	потолков	заполнений проемов

								дверных
			15-111-1	15-111-2	15-111-3	15-111-4	15-111-5	15-111-6
	Прямые затраты:	руб.	690,16	908,38	1178,96	77,19	96,85	109,69
	заработная плата рабочих	руб.	684,43	904,40	1175,72	76,70	96,36	109,20
	эксплуатация машин	руб.	2,23	2,23	1,49	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,53	0,53	0,35	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	3,50	1,75	1,75	0,49	0,49	0,49
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	58,20	76,00	98,80	5,90	7,30	8,40
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	2,23	2,23	1,49	-	-	-
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	3,5	1,75	1,75	0,49	0,49	0,49
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
2311140000	Лаки масляные	т	-	-	-	0,011	0,011	0,011
2312920000	Эмаль МС-17 песочная	т	0,0052	0,0052	0,0052	-	-	-
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,038	0,039	0,041	-	-	-
2318320000	Олифа комбинированная (оксоль)	кг	10,5	4,1	4,1	-	-	-
2321000000	Белила	т	0,0052	0,0046	0,00464	-	-	-

Таблица 15-111. (продолжение)

Состав работ: 1. Покрытие или окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покрытие масляными и спиртовыми лаками				
			по окрашиваемой или огрунтованной поверхности				
			за 1 раз	за 2 раза			
			заполнений проемов	стен	потолков	заполнений проемов	
			оконных			дверных	оконных
			15-111-7	15-111-8	15-111-9	15-111-10	15-111-11
	Прямые затраты:	руб.	159,09	191,59	240,73	276,37	404,41
	заработная плата рабочих	руб.	158,60	191,10	240,24	275,88	403,92
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,20	14,70	18,20	20,90	30,60
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2311140000	Лаки масляные	т	0,011	0,022	0,022	0,022	0,022

Таблица 15-112. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Состав работ: 1. Покрытие или окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м² покрытий поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	За 1 раз			
			стен	потолков	заполнений проемов	
					дверных	оконных
			15-112-1	15-112-2	15-112-3	15-112-4
	Прямые затраты:	руб.	77,19	96,85	109,69	161,53
	заработная плата рабочих	руб.	76,70	96,36	109,20	161,04
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,49	0,49	0,49	0,49
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,90	7,30	8,40	12,20
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,49	0,49	0,49	0,49
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2311140000	Лаки масляные	т	0,0128	0,0128	0,0128	0,0128

Таблица 15-112. (продолжение)

Измеритель: 100 м² покрытий поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	За 2 раза			
			стен	потолков	заполнений проемов	
					дверных	оконных
			15-112-5	15-112-6	15-112-7	15-112-8
	Прямые затраты:	руб.	191,59	240,73	276,37	404,41
	заработная плата рабочих	руб.	191,10	240,24	275,88	403,92
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,49	0,49	0,49	0,49
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,70	18,20	20,90	30,60
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,49	0,49	0,49	0,49
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2311140000	Лаки масляные	т	0,0255	0,0255	0,0255	0,0255

Таблица 15-113. Окраска по металлу за 1 раз

Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей.

2. Окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Печным лаком			Кузбасским лаком	
			стен	заполнений дверных проемов и печей	заполнений оконных проемов, решеток и	стен	заполнений дверных проемов и печей

					печных труб		
			15-113-1	15-113-2	15-113-3	15-113-4	15-113-5
	Прямые затраты:	руб.	158,69	211,19	414,66	137,51	180,72
	заработная плата рабочих	руб.	153,51	206,01	409,48	132,33	175,54
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,90	16,90	35,70	11,00	14,40
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2463460000	Лаки каменноугольные	т	0,006	0,006	0,006	0,0045	0,0045

Таблица 15-113. (продолжение)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кузбасским лаком	Окраска графитом за 2 раза			Окраска металлическим порошком решеток за 1 раз
			заполнений оконных проемов и решеток	стен	заполнений дверных проемов и печей	заполнений оконных проемов и решеток	
			15-113-6	15-113-7	15-113-8	15-113-9	15-113-10
	Прямые затраты:	руб.	370,82	314,57	405,19	638,77	1281,51
	заработная плата рабочих	руб.	365,64	311,98	402,60	636,18	625,35
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	5,18	2,59	2,59	2,59	656,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,30	27,20	35,10	56,20	51,30
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	5,18	2,59	2,59	2,59	3,5
1.1-1-493	Лак битумный, марка КТ-577	т	-	-	-	-	0,0285
1.1-1-992	Пудра пигментная алюминиевая, марка ПП-2	т	-	-	-	-	0,00499
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2463460000	Лаки каменноугольные	т	0,0045	-	-	-	-
5728290000	Графит измельченный	т	-	0,007	0,007	0,007	-

Таблица 15-114. Окраска по металлу за 2 раза

Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей.

2. Окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Печным лаком			Кузбасским лаком		
			стен	заполнений дверных проемов и печей	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	стен	заполнений дверных проемов и печей	заполнений оконных проемов и решеток
			15-114-1	15-114-2	15-114-3	15-114-4	15-114-5	15-114-6
	Прямые затраты:	руб.	268,64	356,25	701,41	215,81	283,07	590,42
	заработная плата рабочих	руб.	263,46	351,07	696,23	210,63	277,89	585,24
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	21,90	28,80	60,70	17,70	23,10	51,70
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
2463460000	Лаки каменноугольные	т	0,018	0,018	0,018	0,0135	0,0135	0,0135

Раздел 6. Декоративные работы

Таблица 15-115. Декоративная отделка поверхностей

Состав работ: 1. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк (1-7).
2. Изготовление трафаретов.
3. Окраска с отделкой и набивкой рисунка.
4. Приготовление составов и колеров.

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Под мрамор		Под шелк картами (коврами)				
			клеевая	масляная	клеевая			масляная	
					категория сложности				
					1	2	3	1	2
			15-115-1	15-115-2	15-115-3	15-115-4	15-115-5	15-115-6	15-115-7
	Прямые затраты:	руб.	1227,85	1906,53	2440,97	3534,07	4802,25	3021,21	4159,71
	заработная плата рабочих	руб.	1156,90	1821,04	2336,40	3412,92	4673,07	2875,76	4007,28
	эксплуатация машин	руб.	5,43	49,28	34,13	42,22	42,97	65,30	65,30
	в том числе: заработная плата	руб.	0,87	8,24	3,20	3,87	4,05	9,32	9,32
	материальные ресурсы	руб.	65,52	36,21	70,44	78,93	86,21	80,15	87,13
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	86,40	136,00	165,00	238,00	379,00	206,00	283,00
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	5,43	49,28	34,13	42,22	42,97	85,3	65,3
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	10,43	20,86	11,27	11,27	11,27	17,36	17,36

1.1-1-393	Клей малярный	кг	1,6	-	2,3	2,5	2,7	-	-
1.1-1-471	Краски сухие для окраски высококачественной	т	0,0034	-	0,0077	0,0092	0,0104	-	-
1.1-1-652	Мел молотый	т	0,04	-	-	-	-	-	-
1.1-1-772	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый	т	-	0,0011	-	-	-	0,0045	0,005
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,053	0,095	0,053	0,053	0,053	0,095	0,095
2317120000	Краски масляные густотертые	т	-	0,0021	-	-	-	0,0021	0,0021
2318320000	Олифа натуральная	кг	-	22	-	-	-	23	24
2321000000	Белила	т	-	0,022	-	-	-	0,034	0,037

Таблица 15-115. (продолжение)

Состав работ: 1. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк (8).

2. Изготовление трафаретов.

3. Окраска с отделкой и набивкой рисунка.

4. Приготовление составов и колеров.

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Под шелк картами (коврами) масляная	Клеевая разделка по эскизам				Набивка фриза по трафарету	
			категория сложности				клеевая	масляная	
			3	1	2	3			
			15-115-8	15-115-9	15-115-10	15-115-11	15-115-12	15-115-13	
	Прямые затраты:	руб.	5784,48	639,08	1158,98	2005,49	3251,14	3540,96	
	заработная плата рабочих	руб.	5606,94	617,39	1137,29	1983,80	3213,34	3489,60	
	эксплуатация машин	руб.	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	
	в том числе: заработная плата	руб.	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	
	материальные ресурсы	руб.	112,24	21,69	21,69	21,69	37,80	0,00	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	391,00	41,80	77,00	130,00	221,00	240,00	
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	65,3	-	-	-	-	51,36	
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	17,36	-	-	-	-	-	
1.1-1-393	Клей малярный	кг	-	0,5	0,5	0,5	0,3	-	
1.1-1-471	Краски сухие для окраски высококачественной	т	-	0,0017	0,0017	0,0017	0,0082	-	
1.1-1-652	Мел молотый	т	-	0,016	0,016	0,016	0,002	-	
1.1-1-772	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый	т	0,0068	-	-	-	-	-	
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
2312940000	Шпатлевка универсальная	т	0,095	-	-	-	-	-	
2317120000	Краски масляные густотертые	т	0,0021	-	-	-	-	0,0056	

2318320000	Олифа натуральная	кг	24	-	-	-	-	7,3
2321000000	Белила	т	0,04	-	-	-	-	0,0016

Таблица 15-155. Отделка поверхностей под мелкозернистую фактуру с окраской

Состав работ: 1. Очистка и обеспыливание поверхности.
2. Приготовление грунтовочного состава.
3. Расшивка трещин.
4. Частичное заполнение трещин, выбоин шпатлевкой на основе ПВА (2), масляно-клеевой шпатлевкой (1).
5. Грунтование поверхности за 1 раз мыловарным составом.
6. Нанесение 1-го слоя шпатлевки декоративной (2), масляно-клеевой шпатлевки (1) вручную шпателем.
7. Приготовление декоративного шпатлевочного состава.
8. Нанесение декоративного слоя под мелкозернистую фактуру механизированным способом.
9. Окраска за 1 раз составом "Интеко-У" (2), за 2 раза водоэмульсионными ПВА красками с грунтованием (1).

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Отделка поверхностей под мелкозернистую фактуру с окраской	
			потолков - водоэмульсионными красками	стен - составом "Интеко-У"
			15-155-1	15-155-2
	Прямые затраты:	руб.	709,67	659,79
	заработная плата рабочих	руб.	518,87	253,66
	эксплуатация машин	руб.	18,28	28,70
	в том числе: заработная плата	руб.	5,13	7,98
	материальные ресурсы	руб.	172,52	377,43
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	44,79	21,89
	Машины и механизмы			
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,24	0,37
2.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м ² /ч	маш.-ч	0,24	0,37
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,05
2.1-30-10	Перфораторы	маш.-ч	0,12	0,34
	Материальные ресурсы			
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,1	0,1
1.1-1-118	Вода	м ³	0,0045	0,0377
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,0015	0,0089

1.1-1-659	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,00163	0,00163
1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,037	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2313140000	Шпатлевка декоративная на основе ПВА колерованная	кг	9	70,4
2317230000	Составы декоративные фактурные "Интеко-У" для окраски фасадов	т	-	0,02
2388410000	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,063	-

Отдел 5. Стекольные работы

Раздел 1. Остекление деревянных оконных переплетов, фрамуг, дверных полотен и витрин жилых и общественных зданий

Таблица 15-116. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм

- Состав работ:
1. Нарезка стекол частично.
 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок, фрамуг и деревянных полотен. Разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных блоков.
 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка.
 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
 5. Установка штапиков.
 6. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Окон				Фрамуг с одним переплетом
			в два переплета		с одинарным переплетом	со спаренным переплетом	
			открывающихся в одну сторону	открывающихся в разные стороны			
			15-116-1	15-116-2			
	Прямые затраты:	руб.	1206,15	1255,24	650,77	1225,00	846,27
	заработная плата рабочих	руб.	446,19	472,57	236,28	496,75	353,29
	эксплуатация машин	руб.	62,53	41,69	22,33	41,69	23,82
	в том числе: заработная плата	руб.	14,78	9,85	5,28	9,85	5,63
	материальные ресурсы	руб.	697,43	740,98	392,16	686,56	469,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	40,60	43,00	21,50	45,20	31,60
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	62,53	41,69	22,33	41,69	23,82
	Материальные ресурсы						

	Прочие материалы	руб.	1,75	1,82	0,84	1,75	1,75
1.1-1-252	Замазка стекольная	т	0,064	0,068	0,036	0,063	0,043
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5911210000	Стекло оконное толщиной 3 мм	м ²	147	156	78	157	87

Таблица 15-116. (продолжение)

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Дверей балконных			
			в два полотна		с одинарным переплетом	со спаренным переплетом
			открывающихся в одну сторону	открывающихся в разные стороны		
			15-116-6	15-116-7	15-116-8	15-116-9
	Прямые затраты:	руб.	846,26	906,90	449,09	863,09
	заработная плата рабочих	руб.	351,05	370,07	185,59	365,64
	эксплуатация машин	руб.	26,05	34,99	12,65	28,29
	в том числе: заработная плата	руб.	6,16	8,27	2,99	6,68
	материальные ресурсы	руб.	469,16	501,84	250,85	469,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	31,40	33,40	16,60	33,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	26,05	34,99	12,65	28,29
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	1,75	1,82	0,84	1,75
1.1-1-252	Замазка стекольная	т	0,043	0,046	0,023	0,043
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5911210000	Стекло оконное толщиной 3 мм	м ²	95	101	50	102

Таблица 15-117. Остекление стеклом оконным толщиной 4 мм, витринным

Состав работ: 1. Нарезка стекол частично.

2. Снятие и навеска при необходимости дверных полотен. Разъединение и соединение полотен балконных дверных блоков.

3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка.

4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) и на эластичной прокладке.

5. Установка штапиков, зажимов и кляммер (в необходимых случаях).

6. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оконным дверей кроме балконных		Витринным на эластичных прокладках	
			на штапиках по замазке	на эластичных прокладках	дверей	витрин с металлическими переплетами
			15-117-1	15-117-2	15-117-3	15-117-4

	Прямые затраты:	руб.	1480,07	2516,36	3508,94	2156,36
	заработная плата рабочих	руб.	947,48	947,48	1659,34	1214,50
	эксплуатация машин	Руб.	41,69	41,69	64,02	64,02
	в том числе: заработная плата	руб.	9,85	9,85	15,13	15,13
	материальные ресурсы	руб.	490,90	1527,19	1785,58	877,84
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	83,70	83,70	141,10	98,50
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	41,69	41,69	64,02	64,02
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	1,75	1,75	20,86	10,43
1.1-1-252	Замазка стекольная	т	0,045	-	-	-
1.1-1-1922	Прокладки из литой резины профильные	т	-	0,051	0,059	0,029
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5911210000	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м ²	106	106	-	-
5912010000	Стекло листовое витринное полированное	м ²	-	-	102	102

Таблица 15-118. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

- Состав работ:
1. Нарезка стекол частично.
 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок, фрамуг и деревянных полотен. Разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных блоков.
 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка.
 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
 5. Установка штапиков.
 6. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Окон				Фрамуг с одним переплетом
			в два переплета		с одинарным переплетом	со спаренным переплетом	
			открывающихся в одну сторону	открывающихся в разные стороны			
			15-118-1	15-118-2			
	Прямые затраты:	руб.	1913,73	2039,60	1038,83	2196,59	1419,42
	заработная плата рабочих	руб.	1164,94	1230,88	617,64	1454,94	919,00
	эксплуатация машин	руб.	51,36	67,74	29,03	55,09	31,26
	в том числе: заработная плата	руб.	12,14	16,01	6,86	13,02	7,39
	материальные ресурсы	руб.	697,43	740,98	392,16	686,56	469,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	106,00	112,00	56,20	118,00	82,20
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	51,36	67,74	29,03	55,09	31,26
	Материальные ресурсы						

	Прочие материалы	руб.	1,75	1,82	0,84	1,75	1,75
1.1-1-252	Замазка стекольная	т	0,064	0,068	0,036	0,063	0,043
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5911210000	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м ²	147	156	78	157	87

Таблица 15-118. (продолжение)

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Дверей балконных			
			в два полотна		с одинарным переплетом	со спаренным переплетом
			открывающихся в одну сторону	открывающихся в разные стороны		
			15-118-6	15-118-7	15-118-8	15-118-9
	Прямые затраты:	руб.	1416,44	1506,03	723,92	1450,81
	заработная плата рабочих	руб.	912,29	959,53	454,46	942,94
	эксплуатация машин	руб.	34,99	44,66	18,61	38,71
	в том числе: заработная плата	руб.	8,27	10,55	4,40	9,15
	материальные ресурсы	руб.	469,16	501,84	250,85	469,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	81,60	86,60	43,20	85,80
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	34,99	44,66	18,61	38,71
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	1,75	1,82	0,84	1,75
1.1-1-252	Замазка стекольная	т	0,043	0,046	0,023	0,043
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5911210000	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м ²	95	101	50	102

Таблица 15-119. Тройное остекление деревянных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм

- Состав работ:
1. Нарезка стекол частично.
 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок, фрамуг и деревянных полотен. Разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных блоков.
 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка.
 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
 5. Установка штапиков.
 6. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оконным стеклом	
			окон в два спаренных переплета	дверей балконных в два спаренных переплета
			15-119-1	15-119-2
	Прямые затраты:	руб.	1920,25	1168,09

	заработная плата рабочих	руб.	816,75	516,53
	эксплуатация машин	руб.	73,70	41,69
	в том числе: заработная плата	руб.	17,41	9,85
	материальные ресурсы	руб.	1029,80	609,87
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	75,00	47,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	73,7	41,69
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	2,59	2,24
1.1-1-252	Замазка стекольная	т	0,0945	0,0559
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5911210000	Стекло оконное толщиной 3 мм	м ²	236	133

Таблица 15-120. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм

Состав работ: 1. Нарезка стекол частично.
2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок. Разъединение и соединение полотен балконных дверных блоков.
3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка.
4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
5. Установка штапиков.
6. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оконным стеклом, толщина 4 мм	
			окон в два спаренных переплета	дверей балконных в два спаренных переплета
			15-120-1	15-120-2
	Прямые затраты:	руб.	3419,77	2099,68
	заработная плата рабочих	руб.	2293,20	1434,72
	эксплуатация машин	руб.	96,77	55,09
	в том числе: заработная плата	руб.	22,87	13,02
	материальные ресурсы	руб.	1029,80	609,87
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	195,00	122,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	96,77	55,09
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	2,59	2,24
1.1-1-252	Замазка стекольная	т	0,0945	0,0559
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5911210000	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м ²	236	133

Таблица 15-121. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм

Состав работ: 1. Нарезка стекол частично.
2. Снятие и навеска дверных полотен.
3. Вставка стекол на эластичной прокладке.

5. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² площади остекления

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Остекление дверных одинарных полотен, толщина стекла свыше 4 до 6 мм
			15-121-1
	Прямые затраты:	руб.	2589,09
	заработная плата рабочих	руб.	1017,24
	эксплуатация машин	руб.	44,66
	в том числе: заработная плата	руб.	10,55
	материальные ресурсы	руб.	1527,19
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	86,50
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	44,66
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1,75
1.1-1-1922	Прокладки из литой резины профильные	т	0,051
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5911210000	Стекло листовое оконное; (5912110000 стекло армированное)	м ²	106

Раздел 2. Остекление переплетов промышленных зданий

Таблица 15-122. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом оконным толщиной 3 мм, 6 мм, армированным толщиной 5,5 мм

Состав работ: 1. Нарезка стекол частично.
2. Вставка стекол на замазке.
3. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стеклом оконным толщиной 3 мм		Стеклом армированным толщиной 5,5 мм		Перегородок стеклом	
			установленных в коробки	установленных без коробок	установленных в коробки	установленных без коробок	толщиной 6 мм	толщиной 5,5 мм
							оконным	армированным
			15-122-1	15-122-2	15-122-3	15-122-4	15-122-5	15-122-6
	Прямые затраты:	руб.	557,69	587,16	760,22	793,92	613,62	820,38
	заработная плата рабочих	руб.	272,25	299,48	453,93	484,66	299,48	484,66
	эксплуатация машин	руб.	20,84	23,08	41,69	44,66	23,08	44,66
	в том числе: заработная плата	руб.	4,93	5,45	9,85	10,55	5,45	10,55
	материальные ресурсы	руб.	264,60	264,60	264,60	264,60	291,06	291,06
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,00	27,50	40,10	44,10	27,50	44,10

	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	20,84	23,08	41,69	44,66	23,08	44,66
	Материальные ресурсы							
1.1-1-251	Замазка силикатная	кг	35	35	35	35	38,5	38,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5911210000	Стекло оконное толщиной 3 мм	м ²	77	77	-	-	-	-
5911210000	Стекло оконное толщиной 6 мм	м ²	-	-	-	-	85	-
5912110000	Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое	м ²	-	-	77	77	-	85

Таблица 15-123. Остекление в промышленных зданиях стальных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм, 6 мм, армированным толщиной 5,5 мм

Состав работ: 1. Нарезка стекол частично.
2. Очистка фальцев от грязи и их частичная проолифка.
3. Вставка стекол на замазке.
4. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стеновых	Фонарных	Стеновых	Фонарных	Перегородок	
			стеклом					
			оконным толщиной 3 мм		армированным толщиной 5,5 мм		оконным толщиной 6 мм	армированным толщиной 5,5 мм
			15-123-1	15-123-2	15-123-3	15-123-4	15-123-5	15-123-6
	Прямые затраты:	руб.	3036,81	2135,42	3742,09	2710,79	3342,30	4119,35
	заработная плата рабочих	руб.	478,06	381,35	1157,29	929,92	526,42	1275,18
	эксплуатация машин	руб.	34,99	31,26	61,04	58,06	38,71	67,00
	в том числе: заработная плата	руб.	8,27	7,39	14,42	13,72	9,15	15,83
	материальные ресурсы	руб.	2523,76	1722,81	2523,76	1722,81	2777,17	2777,17
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	43,50	34,70	96,20	77,30	47,90	106,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	34,99	31,26	61,04	58,06	38,71	67
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	35,56	27,79	35,56	27,79	39,06	39,06
1.1-1-253	Замазка суриковая	кг	229	156	229	156	252	252
	Материальные							

	ресурсы, не учтенные в расценках							
5911210000	Стекло оконное толщиной 3 мм	м ²	101	102	-	-	-	-
5911210000	Стекло оконное толщиной 6 мм	м ²	-	-	-	-	111	-
5912110000	Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое	м ²	-	-	101	102	-	111

Раздел 3. Остекление конструкций профильным стеклом

Таблица 15-124. Остекление оконных переплетов металлических и деревянных профильным стеклом

Состав работ: 1. Подготовка профильного стекла к установке.
2. Наклейка резиновых прокладок на профильное стекло.
3. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла.
4. Установка профильного стекла в переплеты с закреплением его и с герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

Измеритель: 1 м² проема

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Металлических		Деревянным
			профильным стеклом марки		
			КП-1-300 или КП-1-250	ШП-300 или ШП-250	
				в один слой	
			15-124-1	15-124-2	15-124-3
	Прямые затраты:	руб.	83,88	76,91	77,71
	заработная плата рабочих	руб.	11,89	7,47	8,94
	эксплуатация машин	руб.	16,40	14,50	12,59
	в том числе: заработная плата	руб.	4,19	3,70	3,22
	материальные ресурсы	руб.	55,59	54,94	56,18
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,05	0,66	0,77
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	16,4	14,5	12,59
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	2,31	2,31	2,45
1.1-1-617	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка АМ-05, тиоколовая	кг	0,46	0,46	0,59
1.1-1-1001	Резина губчатая	кг	0,46	0,43	0,45
1.1-1-1003	Резина техническая прессованная	т	0,00103	0,00103	0,00082
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5913110000	Стекло строительное профильное бесцветное	м ²	-	0,93	0,94

	швеллерного сечения				
5913120000	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м ²	0,94	-	-

Таблица 15-125. Остекление перегородок профильным стеклом

Состав работ: 1. Подготовка профильного стекла к установке.
2. Наклейка резиновых и поливинилхлоридных прокладок на профильное стекло.
3. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла.
4. Установка профильного стекла в каркасы перегородок с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

Измеритель: 1 м² перегородок за вычетом проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Профильным стеклом марки	
			КП-1-250 в один слой	ШП-250 в два слоя
			15-125-1	15-125-2
	Прямые затраты:	руб.	36,87	65,81
	заработная плата рабочих	руб.	8,78	12,77
	эксплуатация машин	руб.	1,34	1,34
	в том числе: заработная плата	руб.	0,32	0,32
	материальные ресурсы	руб.	26,75	51,70
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,72	1,10
	Машины и механизмы			
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,018	0,018
	Материальные ресурсы			
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,002	0,002
1.1-1-227	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м ³	0,001	-
1.1-1-394	Клей мастика (резиновый), КН-2	кг	0,032	0,033
1.1-1-617	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка АМ-05, тиоколовая	кг	0,2	0,21
1.1-1-1000	Резина герметизирующая "Констант"	т	0,00071	0,00083
1.1-1-1001	Резина губчатая	т	0,00031	0,00146
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5913110000	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения	м ²	-	1,98
5913120000	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м ²	0,99	-

Таблица 15-126. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм

Состав работ: 1. Подготовка стеклопакетов.
2. Установка стеклопакетов с обрамлением их уплотнительной профильной резиной.
3. Протирка стеклопакетов.
4. Перестановка подмостей.

Измеритель: 100 м² стеклопакетов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Площадь, м ² , до			
			0,5	1	2	3
			15-126-1	15-126-2	15-126-3	15-126-4
	Прямые затраты:	руб.	1801,81	1575,41	1179,21	904,13
	заработная плата рабочих	руб.	1777,24	1550,84	1154,64	879,56
	эксплуатация машин	руб.	24,57	24,57	24,57	24,57
	в том числе: заработная плата	руб.	5,80	5,80	5,80	5,80
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	157,00	137,00	102,00	77,70
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	24,57	24,57	24,57	24,57
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2531600000	Прокладки из уплотнительной резины различных профилей	т	П	П	П	П
5913220000	Стеклопакеты из полированного стекла	м ²	100	100	100	100

Отдел 6. Обойные работы

Раздел 1. Оклейка обоями

Таблица 15-127. Оклейка обоями стен, потолков

Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен		
			по монолитной штукатурке и бетону		по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
			простыми и средней плотности	тисненными и плотными	простыми и средней плотности
			15-127-1	15-127-2	15-127-3
	Прямые затраты:	руб.	639,21	830,06	477,47
	заработная плата рабочих	руб.	351,78	521,56	292,82
	эксплуатация машин	руб.	23,12	31,93	21,72
	в том числе: заработная плата	руб.	3,50	4,79	3,24
	материальные ресурсы	руб.	264,31	276,57	162,93
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,30	42,30	24,90

	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	23,12	31,93	21,72
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	3,5	4,34	2,59
1.1-1-391	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,0035	0,0039	0,0039
1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0706	0,0706	0,0215
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5462100000	Обои обыкновенного качества	100 м ²	1,17	-	1,17
5462100000	Обои улучшенные, грунтованные	100 м ²	-	1,17	-

Таблица 15-127. (продолжение)

Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стен	Потолков	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку
			по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными		
			15-127-4	15-127-5	15-127-6
	Прямые затраты:	руб.	562,82	309,53	11557,25
	заработная плата рабочих	руб.	368,45	188,16	680,22
	эксплуатация машин	руб.	30,53	15,77	29,91
	в том числе: заработная плата	руб.	4,54	1,84	5,18
	материальные ресурсы	руб.	163,84	105,60	10847,12
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,50	14,70	53,90
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	30,53	15,77	29,91
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	3,5	-	17,36
1.1-1-121	Войлок строительный пропитанный	т	-	-	0,22
1.1-1-391	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,0039	0,0014	-
1.1-1-656	Миткаль (серпянка)	м ²	-	-	2,3
1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0215	0,0288	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5462100000	Обои обыкновенного качества	100 м ²	-	1,13	-
5462100000	Обои улучшенные, грунтованные	100 м ²	1,17	-	-
8238220000	Парусина суровая	м ²	-	-	135

Таблица 15-128. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	На бумажной основе	На тканевой основе	На бумажной основе	На тканевой основе	На бумажной основе	На тканевой основе
			по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
			15-128-1	15-128-2	15-128-3	15-128-4	15-128-5	15-128-6
	Прямые затраты:	руб.	1054,97	1653,90	649,28	1165,64	573,62	975,82
	заработная плата рабочих	руб.	671,06	975,20	486,76	802,68	412,54	629,50
	эксплуатация машин	руб.	1,49	2,23	0,74	2,23	0,74	2,23
	в том числе: заработная плата	руб.	0,35	0,53	0,18	0,53	0,18	0,53
	материальные ресурсы	руб.	382,42	676,47	161,78	360,73	160,34	344,09
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	57,80	80,00	43,00	65,10	36,90	50,40
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	1,49	2,23	0,74	2,23	0,74	2,23
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	8,68	8,68	-	-	-	-
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,001	-	0,001	-	-	-
1.1-1-387	Клей "Бустилат"	т	-	0,0341	-	0,0341	-	0,0341
1.1-1-391	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,0027	-	0,002	-	0,0039	-
1.1-1-732	Олифа для окраски комбинированная "Оксоль"	т	0,0054	0,0111	-	-	-	-
1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0652	0,0652	0,0288	0,0288	0,0215	0,0215
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5462210000	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные	м ²	114	-	112	-	115	-
8713190000	Обои-кожа искусственные на тканевой основе с ПВХ-покрытием	м ²	-	112	-	112	-	115

Таблица 15-129. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой

Состав работ: 1. Подготовка поверхности под оклейку.
2. Приготовление грунтовочного состава.
3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен.
4. Раскрой пленки.
5. Наклеивание полотнищ внахлестку.
6. Протирка оклеенной поверхности ветошью.

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	По штукатурке и бетону	По гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	По листовым материалам
			15-129-1	15-129-2	15-129-3
	Прямые затраты:	руб.	2301,36	2027,43	1921,14
	заработная плата рабочих	руб.	1119,30	910,52	844,80
	эксплуатация машин	руб.	2,98	2,23	2,23
	в том числе: заработная плата	руб.	0,70	0,53	0,53
	материальные ресурсы	руб.	1179,08	1114,68	1074,11
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	86,10	68,00	64,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	2,98	2,23	2,23
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	0,28	0,14	0,14
1.1-1-463	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0267	0,0267	0,0267
1.1-1-733	Олифа для окраски натуральная	кг	10,3	10,3	10,3
1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,051	0,0228	0,005
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2245120000	Пленка ПВХ декоративно-отделочная самоклеющаяся	м ²	114	112	112

Таблица 15-130. Высококачественное непрерывное покрытие для стен на базе керамических зерен кварца

Состав работ: 1. Шпатлевание за 2 раза и шлифование поверхностей.
2. Нанесение подложки краской на основе кварца с помощью компрессора.
3. Нанесение грунта за 2 раза с разравниванием толщиной до 3 мм, затиркой поверхности и разделкой углов.

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Толщина зерен, мм.	
			1,2	0,9
			15-130-1	15-130-2
	Прямые затраты:	руб.	2065,72	2065,72
	заработная плата рабочих	руб.	1824,04	1824,04
	эксплуатация машин	руб.	241,40	241,40
	в том числе: заработная плата	руб.	77,31	77,31
	материальные ресурсы	руб.	0,28	0,28
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	146,04	146,04
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	241,4	241,4
	Материальные ресурсы			
1.1-1-118	Вода	м ³	0,04	0,04

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2312940000	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,079	0,079
2316510000	Краска на основе кварца	кг	40	40
2317230000	Состав декоративный (зерно 0,9 мм)	кг	-	200
2317230000	Состав декоративный (зерно 1,2 мм)	кг	375	-

Таблица 15-140. Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками

Состав работ: 1. Выравнивание поверхностей (1).
2. Оклейка стен стеклообоями.
3. Окраска водоэмульсионная.

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Настенное покрытие стеклообоями с окраской за один раз	
			с подготовкой	без подготовки
			15-140-1	15-140-2
	Прямые затраты:	руб.	2858,46	2427,11
	заработная плата рабочих	руб.	1901,57	1477,18
	эксплуатация машин	руб.	3,74	0,75
	в том числе: заработная плата	руб.	1,12	0,22
	материальные ресурсы	руб.	953,15	949,18
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	157,00	120,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	3,74	0,75
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	17,45	13,48
1.1-1-385	Клей "Амил" (для наклейки обоев)	т	0,02	0,02
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2388410000	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные	т	0,016	0,016
5744430000	Бетонит	кг	120	-
5959010000	Покрытия (обои) из стекловолоконистых тканей	м ²	112	112

Таблица 15-140. (продолжение)

Состав работ: 1. Окраска водоэмульсионная.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками по стеклообоям на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2	
			15-140-3	
	Прямые затраты:	руб.	66,04	
	заработная плата рабочих	руб.	66,04	

	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,49
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2388410000	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные	т	0,015

Таблица 15-141. Оклейка двухслойными обоями с предварительной оштукатуркой оклеиваемой поверхности

Измеритель: 100 м²

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оклейка двухслойными обоями с предварительной оштукатуркой поверхности	
			стен по монолитной штукатурке и бетону	потолков
			15-141-1	15-141-2
	Прямые затраты:	руб.	871,99	388,45
	заработная плата рабочих	руб.	491,10	188,16
	эксплуатация машин	руб.	18,20	8,57
	в том числе: заработная плата	руб.	3,64	1,71
	материальные ресурсы	руб.	362,69	191,72
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	42,30	14,70
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	18,2	8,57
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	4,34	
1.1-1-391	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,0039	0,0014
1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0586	0,0168
1.1-1-2003	Грунтовка водно-дисперсионная бутадиен-стирольная, марка ПУ-1	т	0,012	0,012
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5462110000	Обои бумажные двухслойные	100 м ²	1,17	1,13