

Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001

Глава 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 7

Бетонные, железобетонные конструкции сборные

ТСН-2001.3-7

Территориальные сметные нормативы для Москвы рассмотрены Межведомственным Советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (Протокол от 25 сентября 2006 года № МС-9-06), введены в действие с 1 декабря 2006 года Постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года»

Содержание

Техническая часть	5
1. Общие указания	5
2. Правила исчисления объемов работ	7
3. Коэффициенты к расценкам и нормам	8
Отдел 1. Конструкции производственных зданий и сооружений	8
Раздел 1. Фундаменты и фундаментные балки	8
Таблица 7-1. Укладка фундаментов и фундаментных балок	8
Таблица 7-2. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	11
Раздел 2. Конструкции подземных помещений	11
Таблица 7-3. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей.....	11
Таблица 7-4. Укладка бетона по перекрытиям	14
Раздел 3. Колонны и капители	14
Таблица 7-5. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов	14
Таблица 7-6. Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов	17
Таблица 7-7. Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов	18
Таблица 7-8. Установка колонн на нижестоящие колонны, капителей	18
Раздел 4. Балки, ригели и перемычки	22
Таблица 7-9. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок	22
Таблица 7-10. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций	25
Таблица 7-11. Укладка перемычек	31
Таблица 7-12. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм	32
Раздел 5. Плиты покрытий и перекрытий	38
Таблица 7-13. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений	38
Таблица 7-14. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	41
Таблица 7-15. Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий	42
Раздел 6. Стены и перегородки	49
Таблица 7-16. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий	49

Таблица 7-17. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей	52
Таблица 7-18. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий.....	54
Таблица 7-19. Герметизация швов стеновых панелей	55
Раздел 7. Лестничные марши и площадки	56
Таблица 7-20. Установка лестничных маршей и площадок.....	56
Отдел 2. Конструкции жилых и общественных зданий и административно-бытовых зданий промышленных предприятий при наибольшей массе монтируемых элементов надземной части до 10 т или высоте здания до 48 м.....	58
Раздел 1. Блоки стен подвалов	58
Таблица 7-21. Установка блоков стен подвалов.....	58
Таблица 7-64. Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси	58
Раздел 2. Колонны	59
Таблица 7-22. Установка колонн	59
Раздел 3. Балки, ригели и перемычки.....	61
Таблица 7-23. Укладка балок, ригелей и перемычек	61
Таблица 7-65. Укладка на растворе из сухой смеси балок, ригелей и перемычек.....	62
Раздел 4. Панели перекрытий и покрытий.....	64
Таблица 7-24. Установка панелей.....	64
Таблица 7-66. Установка на растворе из сухой смеси панелей	65
Раздел 5. Лестничные площадки и марши	66
Таблица 7-25. Установка лестничных площадок и маршей.....	66
Таблица 7-67. Установка на растворе из сухой смеси лестничных площадок и маршей	67
Раздел 6. Блоки стен	68
Таблица 7-26. Установка блоков.....	68
Таблица 7-68. Установка на растворе из сухой смеси блоков	69
Раздел 7. Панели наружных стен	71
Таблица 7-27. Установка панелей.....	71
Таблица 7-69. Установка на растворе из сухой смеси панелей	73
Раздел 8. Внутренние стены и диафрагмы жесткости	74
Таблица 7-28. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости.....	74
Таблица 7-70. Установка на растворе из сухой смеси стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости	76
Раздел 9. Перегородки крупнопанельные	78
Таблица 7-29. Установка крупнопанельных перегородок.....	78
Таблица 7-71. Установка на растворе из сухой смеси крупнопанельных перегородок	79
Раздел 10. Плиты лоджий, балконов, козырьков, парапетов, стенок, ограждений и мелкие конструкции	80
Таблица 7-30. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций	80
Таблица 7-72. Установка на растворе из сухой смеси плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций	81
Раздел 11. Сантехкабины, сантехнические поддоны, шахты лифта, вентиляционные блоки, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин	83
Таблица 7-31. Установка сантехкабин, сантехподдонов, шахт лифта, блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин.....	83
Таблица 7-73. Установка на растворе из сухой смеси сантехподдонов, шахт лифта, блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных	86

Отдел 3. Конструкции надземной части жилых и общественных зданий и административно-бытовых зданий промышленных предприятий при наибольшей массе монтируемых элементов более 10 т или высоте здания более 48 м до 70 м	87
Раздел 1. Колонны	87
Таблица 7-32. Установка колонн	87
Таблица 7-74. Установка на растворе из сухой смеси колонн	88
Раздел 2. Балки, ригели и перемычки	88
Таблица 7-33. Укладка балок, ригелей и перемычек	88
Таблица 7-75. Укладка на растворе из сухой смеси балок, ригелей и перемычек	90
Раздел 3. Панели перекрытий и покрытий	91
Таблица 7-76. Установка на растворе из сухой смеси панелей	92
Раздел 4. Лестничные площадки и марши	93
Таблица 7-35. Установка лестничных площадок и маршей	93
Таблица 7-77. Установка на растворе из сухой смеси лестничных площадок и маршей	94
Раздел 5. Блоки стен	95
Таблица 7-36. Установка блоков	95
Таблица 7-78. Установка на растворе из сухой смеси блоков	96
Раздел 6. Панели наружных стен	97
Таблица 7-37. Установка панелей	97
Таблица 7-79. Установка на растворе из сухой смеси панелей	99
Раздел 7. Внутренние стены и диафрагмы жесткости	100
Таблица 7-38. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости	100
Таблица 7-80. Установка на растворе из сухой смеси стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости	102
Раздел 8. Перегородки крупнопанельные	105
Таблица 7-39. Установка крупнопанельных перегородок	105
Таблица 7-81. Установка на растворе из сухой смеси крупнопанельных перегородок	105
Раздел 9. Плиты лоджий, балконов, козырьков, парапетов, стенок, ограждений и мелкие конструкции	106
Таблица 7-40. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций	106
Таблица 7-82. Установка на растворе из сухой смеси плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций	107
Раздел 10. Сантехкабины, сантехнические поддоны, шахты лифта, вентиляционные блоки, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин ..	109
Таблица 7-41. Установка сантехкабин, сантехподдонов, шахт лифта, блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных	109
Таблица 7-83. Установка на растворе из сухой смеси сантехподдонов, шахт лифта, блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных	110
Отдел 4. Объемные трансформаторные подстанции	111
Таблица 7-42. Установка на готовое основание объемных трансформаторных подстанций	111
Отдел 5. Сооружения водопровода, канализации и инженерные сети	112
Строительство емкостных сооружений	112
Таблица 7-43. Установка панелей стен, перегородок	112
Таблица 7-44. Установка опор, лотков	113
Раздел 2. Конструкции инженерных тепловых сетей	115
Таблица 7-45. Устройство непроходных каналов	115
Таблица 7-46. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор	116

Таблица 7-47. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов	117
Отдел 6. Сборно-монолитные емкостные сооружения.....	118
Раздел 1. Закрома сборно-монолитные	118
Таблица 7-48. Установка закроев сборно-монолитных ячеек.....	118
Раздел 2. Силосы для хранения сыпучих материалов	118
Таблица 7-49. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов	118
Раздел 3. Сооружения предприятий по хранению и переработке зерна.....	119
Таблица 7-51. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна.....	119
Отдел 7. Конструкции с применением цементно-стружечных плит.....	121
Раздел 1. Перегородки на деревянном каркасе.....	121
Таблица 7-52. Устройство перегородок из цементностружечных плит с алюминиевыми нагельниками (штапиками).....	121
Таблица 7-53. Устройство перегородок из цементностружечных плит без алюминиевых нагельников (штапиков)	122
Отдел 8. Ограды, ворота, калитки.....	123
Таблица 7-54. Установка оград	123
Таблица 7-55. Устройство ворот и калиток	126
Отдел 9. Прочие работы в производственных, жилых и общественных зданиях.....	128
Таблица 7-56. Установка стальных крепежных элементов.....	128
Таблица 7-57. Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях	128
Таблица 7-58. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий.....	129
Таблица 7-59. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней.....	132
Таблица 7-60. Установка металлических ограждений.....	132
Таблица 7-61. Устройство сливов из бутерола в горизонтальных швах наружных стеновых панелей	133
Таблица 7-62. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей пенополиуретаном "Вилан-405".....	133
Таблица 7-63. Оклеивка горизонтальных и вертикальных стыков панелей наружных стен воздухозащитной самоклеющейся лентой "Герлен-Д" в каркасно-панельных зданиях.....	134
Таблица 7-85. Устройство герметизации стыков стеновых панелей с люлек.....	134
Таблица 7-86. Установка прямой части поливинилхлоридного поручня.....	137

Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) разработаны Московским центром ценообразования в строительстве «Мосстройцены» в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 г. № 557-ПП «О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства объектов в городе Москве» на основе Московских территориальных сметных нормативов (МТСН 81-98) согласно Основным положениям по разработке ТСН-2001 для Москвы в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ТСН-2001 предназначены для определения стоимости работ при составлении сметной документации на строительство зданий и сооружений, ремонт, реставрацию, техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства; для разработки тендерной документации; формирования договорных цен на строительную продукцию и расчетов за выполненные работы в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.

Деятельность ОАО Московский центр ценообразования в строительстве «Мосстройцены» сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 9001-2001.

Сборник ТСН-2001.3-7 «Бетонные и железобетонные конструкции» разработан ОАО «Московский центр ценообразования в строительстве Мосстройцены» на основе сборника МТСН 81.3-7-98 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Разработчики: *Лужецкая А. Н.* (ответственный исполнитель); *Родендорф И. К., Дорожук О. П., Курская Н. И., Карповцева Н. В., Тиунова Г. Ю., Журавлева О. В., Кондратов С. В., Савицкий В. М., Николаиди С. А.*

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы и расценки на работы по установке сборных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.2. Настоящий сборник состоит из следующих отделов:

1.2.1. Конструкции производственных зданий и сооружений.

1.2.2. Конструкции жилых и общественных зданий и административно-бытовых зданий промышленных предприятий.

1.2.3. Конструкции надземной части жилых и общественных зданий и административно-бытовых зданий промышленных предприятий при наибольшей массе монтируемых элементов более 10 т или высоте здания более 48 м до 70 м.

1.2.4. Сооружения водопровода, канализации и инженерные сети.

1.2.5. Сборно-монолитные емкостные сооружения.

1.2.6. Конструкции с применением цементно-стружечных плит.

1.2.7. Ограды, ворота, калитки.

1.2.8. Прочие работы в производственных, жилых и общественных зданиях.

В случае, если нормы и расценки на необходимые работы в отделе не приведены, для определения затрат на установку соответствующих конструкций допускается применять нормы и расценки других отделов сборника. Так, например, работы по установке колонн, балок и перекрытий в сооружениях водопровода и канализации, конструкций подземной и цокольной части жилых и общественных зданий следует нормировать по табл. отд. 1 и 2.

1.3. В нормах и расценках учтено выполнение полного комплекса основных работ по установке конструкций, включающего: разгрузку, необходимую сортировку и транспортировку материалов и изделий от приобъектного склада в зону действия монтажного крана, подъем, установку, выверку и закрепление конструкций.

В нормах и расценках также учтены сопутствующие работы:

1.3.1. Установка, перестановка и уборка (снятие) подмостей, люлек, лестниц,

кондукторов и монтажных приспособлений.

1.3.2. Устройство постели из раствора или бетона.

1.3.3. Срезка и загибание петель.

1.3.4. Очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжений.

1.3.5. Устройство ограждений и других средств защиты, предусматриваемых правилами техники безопасности производства работ.

1.3.6. Другие вспомогательные работы, необходимые при производстве работ.

1.4. В нормах и расценках предусмотрена установка конструкций в одноэтажных производственных зданиях и сооружениях высотой до 35 м; в многоэтажных производственных зданиях и сооружениях - до 48 м; в зданиях жилого и общественного назначения в административно-бытовых зданиях промышленных предприятий - до 48 м.

1.5. При монтаже конструкций промзданий башенными кранами наибольшая масса элементов должна приниматься без учета массы колонн, устанавливаемых в стаканы фундаментов.

1.6. Приведенные в нормах и расценках технические характеристики материалов принимаются при определении сметной стоимости работ в том случае, когда в проекте отсутствуют данные характеристики. В случае если в проекте указаны другие технические характеристики материалов, для определения сметной стоимости работ следует учитывать материалы в соответствии с проектом.

1.7. Нормы и расценки таблиц 7-64÷7-73 на работы по установке сборных бетонных и железобетонных конструкций применяются в случаях, когда проектом предусматривается применение растворов из сухих смесей или при объеме используемого раствора менее 3 м³ в смену.

1.8. При применении сварки ванным способом предусмотрено выполнение работ, как с использованием инвентарных форм, так и скоб-подкладок (накладок).

1.9. В таблицах представлен расход электродов, приведенный к указанным маркам и типам.

1.10. В нормах и расценках на установку стеновых панелей производственных зданий не учтен расход материалов на заделку горизонтальных швов. При заделке горизонтальных швов раствором следует добавлять на 100 м шва: цементного раствора марки 50 - 0,4 м³; при заделке горизонтальных швов уплотнительными прокладками добавлять на 100 м шва: уплотнительных прокладок толщиной 40 мм - 105 м. Устройство вертикальных швов и герметизацию швов мастикой следует расценивать по табл. 7-19.

1.11. Нормы и расценки на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять также и при определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения для нефти, мазута и т. д.

1.12. Затраты на расшивку швов плит перекрытий и покрытий снизу (за исключением отд. 2 и 3), швов панелей перегородок и внутренних швов панелей наружных стен (если эти работы предусмотрены проектом) следует принимать по нормам и расценкам сборника 15 «Отделочные работы».

1.13. Устройство бетонных оснований, во всех необходимых случаях, следует расценивать по табл. 6-1 сборника «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

1.14. В нормах и расценках 7-1-1÷7-1-14 предусмотрены затраты на укладку фундаментов на готовое песчаное, гравийное и щебеночное основание. При укладке их на бетонное основание следует учитывать дополнительные затраты на устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов по табл. 7-2.

1.15. В нормах и расценках табл. 7-6, 7-7 приведены нормы расхода бетона для колонн, устанавливаемых в общем стакане для обеих ветвей. В тех случаях, когда предусматривается устройство отдельных стаканов под каждую ветвь, расход бетона следует принимать по проекту с коэффициентом 1,04. Установку колонн двутаврового сечения следует расценивать по табл. 7-6 и 7-7, принимая расход бетона по проекту с

коэффициентом 1,02.

1.16. Затраты на установку опорных консолей при монтаже обвязочных балок и стеновых панелей производственных зданий следует определять по расценкам 7-56-3, 7-56-4.

1.17. При укладке перемычек пакетами массу конструкций следует определять, исходя из массы пакета.

1.18. Затраты на установку в пределах пролета стропильных и подстропильных конструкций, отличающихся по массе, следует определять по расценкам соответствующим наибольшей массе этих конструкций.

1.19. В нормах и расценках табл. 7-15 предусмотрена укладка плит площадью более 2 м². Укладку плит меньшей площади следует расценивать по табл. 7-14.

1.20. Установку укрупненных стеновых панелей (с угловыми блоками или карнизными панелями) табл. 7-16 следует расценивать, исходя из их суммарной площади.

1.21. Нормами и расценками табл. 7-54-1÷7-54-3 учтены затраты на устройство оград в непучинистых грунтах с заложением фундаментов на глубину до 0,6 м. При устройстве оград в пучинистых грунтах следует дополнительно учитывать затраты на устройство песчаной подушки по расценке 7-54-12.

1.22. Нормы и расценки на установку лестничных маршей массой до 1 т 7-25-3, 7-25-5 предусматривают монтаж маршей цокольных этажей.

1.23. Таблицей 7-29, 7-39 предусмотрена установка одинарных крупнопанельных перегородок. При установке двойных перегородок к расценкам следует применять коэффициент, приведенный в разд. 3 технической части.

1.24. Нормы и расценки табл. 7-57 на устройство деформационных вертикальных швов в зданиях предназначены для условий строительства на просадочных грунтах II типа просадочности.

1.25. Расценками 7-58-1 и 7-85-5 предусмотрено утепление стыков прокладками на клеймастике КН-2 в один ряд. При применении мастики марки МКМ (код 2513310007) расход принимать 14,8 кг на 100 м шва. При утеплении в два ряда к расценкам следует применять коэффициент, приведенный в разд. 3 технической части.

1.26. При устройстве двухстороннего дренажа (табл. 7-47) нормы и расценки корректировать коэффициентом, приведенным в разд. 3 технической части.

1.27. В нормах и расценках таблицы 7-55 массу стоек металлических опорных определять по проекту, принимая их количество для норм и расценок: 7-55-1 - 200 штук, 7-55-2 - 100 штук.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 1 м³ следует определять по спецификациям к проекту.

2.2. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м² следует определять по наружному обводу без вычета проемов.

2.3. Объем конструкций опор сооружений водопровода и канализации следует исчислять, как сумму объемов отдельных сборных конструктивных элементов (колонн, балок, стен, плит и т.п.).

2.4. Массу стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках колонн многоэтажных производственных зданий, опорных консолей для панелей наружных стен, изделий для подвески конструкций подвешенного транспорта, воздухопроводов и др., следует определять по спецификации к проекту.

2.5. Высота здания должна определяться как разность между отметками верха плит покрытий и отметками площадки, на которой работает кран (при кранах на гусеничном и пневмоколесном ходу) или головки рельсов крановых путей (при башенных кранах).

Высота исчисляется с точностью до 1 м (неполные 0,5 м не учитываются).

Примечания: 1. Возвышающиеся над кровлей конструктивные элементы (отдельные вентиляционные

шахты, надстройки для выхода на кровлю, брандмауэры, парапеты и др.) при определении высоты зданий не учитываются.

2. Отметка площадки для работы кранов и головки рельсов крановых путей должна приниматься по проекту организации строительства. При отсутствии этих данных для кранов на гусеничном и пневмоколесном ходу принимаются отметки планировки, а для башенных кранов - отметки планировки с добавлением 0,3 м.

2.6. Работы по установке конструкций в зданиях с перепадами высот следует определять:

2.6.1. В одноэтажных зданиях:

2.6.1.1. Площадью застройки более 5 тыс. м²:

2.6.1.1.1. При площади застройки низкой части менее 2 тыс. м² - по расценкам для высокой части.

2.6.1.1.2. При площади застройки низкой части более 2 тыс. м² - отдельно для низкой и высокой частей.

2.6.1.2. Площадью застройки до 5 тыс. м² - по нормам и расценкам для высокой части.

2.6.2. В многоэтажных зданиях:

2.6.2.1. При длине низкой части более 20 м - отдельно для высокой и низкой частей.

2.6.2.2. При длине низкой части до 20 м - по нормам и расценкам для низкой части с заменой характеристики крана на кран для высокой части.

2.7. Объем работ по устройству стен камер инженерных тепловых сетей следует определять без вычета отверстий для трубопроводов.

3. Коэффициенты к расценкам и нормам

Условия применения	№ нормативных таблиц	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	5	6
При производстве работ:				
1. На одноэтажных производственных зданиях высотой свыше 35 м	7-10, 7-12÷7-14, 7-16	1,15		
2. На многоэтажных производственных здания высотой свыше 48 м	7-8, 7-10, 7-11, 7-15, 7-17, 7-20	1,2		
3. На жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 70 м	7-32÷7-41, 7-74÷7-83	1,16		
4. При установке двойных крупнопанельных перегородок	7-29, 7-39, 7-81	2	2	2
5. При утеплении стыков прокладками в два ряда	7-58-1, 7-85-5	2	2	2
6. При устройстве двухстороннего дренажа	7-47	2	2	2

Отдел 1. Конструкции производственных зданий и сооружений

Раздел 1. Фундаменты и фундаментные балки

Таблица 7-1. Укладка фундаментов и фундаментных балок

Состав работ: 1. Подготовка оснований(1-14).
2. Устройство опалубки (15,16).
3. Заделка стыков бетоном (15,16).

Измеритель: 100 шт

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов	Укладка фундаментов под колонны
			глубина котлована до 4 м	

			масса конструкций, т					
			до 0,5	до 1,5	до 3,5	более 3,5	до 1,5	до 3,5
			7-1-1	7-1-2	7-1-3	7-1-4	7-1-5	7-1-6
	Прямые затраты:	руб.	947,63	1401,26	2386,49	3858,90	1917,48	3262,21
	заработная плата рабочих	руб.	756,97	957,82	1455,63	2021,04	1404,81	2309,76
	эксплуатация машин	руб.	190,66	443,44	930,86	1837,86	512,67	952,45
	в том числе: заработная плата	руб.	44,71	104,01	218,78	384,68	120,37	223,88
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	65,20	82,50	121,00	168,00	121,00	192,00
	Машины и механизмы							
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,97	2,22	3,37	3,99	2,22	3,37
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	-	-	-	12,87	-	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,61	3,78	9,2	-	4,71	9,49
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	-	12,87	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5813000000	Сборные железобетонные конструкции (581200, 581301)	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-1. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укл-ка фонд-ов под коллонны при глубине котл-на до 4 м	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов				Укл-ка фундаментов под коллонны
			глубина котлована более 4 м					
			масса конструкций, т					
			более 3,5	до 0,5	до 1,5	до 3,5	более 3,5	до 1,5
			7-1-7	7-1-8	7-1-9	7-1-10	7-1-11	7-1-12
2.1-4-12	Прямые затраты:	руб.	5510,26	954,33	1378,19	2405,10	3858,90	1917,48
	заработная плата	руб.	3344,34	756,97	957,82	1455,63	2021,04	1404,81
	рабочих							
	эксплуатация машин	руб.	2165,92	197,36	420,37	949,47	1837,86	512,67
	в том числе:	руб.	451,97	46,30	98,56	223,18	384,68	120,37
	заработная плата							
	материальные	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ресурсы							
	Затраты труда	чел.-ч	278,00	65,20	82,50	121,00	168,00	121,00
	рабочих							
2.1-4-12	Машины и механизмы							
	Погрузчики на	маш.-ч	3,99	0,97	2,22	3,37	3,99	2,22
2.1-18-2	автомобильном ходу,							
	грузоподъемность до 5 т							
2.1-18-2	Полуприцепы-	маш.-ч	15,6	-	-	-	12,87	-
	тяжеловозы,							
2.1-18-7	грузоподъемность до 40 т							
	Автомобили грузовые бортовые.	маш.-ч	-	1,7	3,47	9,45	-	4,71

2.1-18-21	грузоподъемность до 5 т Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т Материальные ресурсы, не учтенные в расценках	маш.-ч	15,6	-	-	-	12,87	-
5813000000	Сборные железобетонные конструкции (581200, 581301)	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-1. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка фундаментов под колонны		Укладка балок фундаментных длиной, м	
			глубина котлована более 4 м			
			масса конструкций, т		до 6	более 6
			до 3,5	более 3,5		
			7-1-13	7-1-14	7-1-15	7-1-16
	Прямые затраты:	руб.	3262,21	5510,26	5990,97	10396,51
	заработная плата рабочих	руб.	2309,76	3344,34	4623,75	6658,20
	эксплуатация машин	руб.	952,45	2165,92	564,53	2413,98
	в том числе: заработная плата	руб.	223,88	451,97	132,48	494,88
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	802,69	1324,33
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	192,00	278,00	375,00	540,00
	Машины и механизмы					
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,37	3,99	-	-
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	-	-	2,3	2,13
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	-	15,6	-	19,94
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	9,49	-	7,52	0,18
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	15,6	-	19,94
1.1-1-132	Материальные ресурсы					
1.1-1-231	Гвозди строительные	т	-	-	0,00276	0,00558
1.1-1-231	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 25-32 мм	м ³	-	-	0,01	-
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	-	-	0,05	0,065
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	-	-	0,00934	0,0163
1.3-2-3	Растворы цементные, марка 50	м ³	-	-	0,42	0,52
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	-	-	5,65	11,03
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	-	-	3,05	2,84
5813000000	Сборные железобетонные конструкции (581200, 581100)	шт.	100	100	100	100

Таблица 7-2. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

Состав работ: 1. Устройство прослойки из раствора.

Измеритель: 100 м² площади подошвы фундамента

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов
			7-2-1
5745510000	Прямые затраты:	руб.	18,80
	заработная плата рабочих	руб.	18,80
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,84
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5745510000	Раствор цементный	м ³	2,16

Раздел 2. Конструкции подземных помещений

Таблица 7-3. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей

Состав работ: 1. Установка монтажных изделий (8-11).

2. Сварка закладных и монтажных изделий.

3. Устройство опалубки (8-11).

4. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном.

5. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой (4-7).

6. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям (4-7).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка ригелей, масса до 5 т		Укладка ригелей, масса более 5 т	Укладка плит перекрытий, площадь до 5 м ²		Укладка плит перекрытий площадью более 5 м ²	
			наибольшая масса монтажных элементов, т						
			до 5	более 5		до 5	более 5		до 5
			7-3-1	7-3-2	7-3-3	7-3-4	7-3-5	7-3-6	
	Прямые затраты:	руб.	7926,34	7926,34	10841,49	4515,55	4515,55	5957,74	
	заработная плата	руб.	4488,12	4488,12	6004,71	1840,59	1840,59	2418,03	
	рабочих								
	эксплуатация машин	руб.	2346,90	2346,90	3569,10	597,83	597,83	904,20	
	в том числе:	руб.	458,66	458,66	709,20	134,10	134,10	202,27	
	заработная плата								
2.1-6-52	материальные	руб.	1091,32	1091,32	1267,68	2077,13	2077,13	2635,51	
	ресурсы								
	Затраты труда	чел.-ч	364,00	364,00	487,00	153,00	153,00	201,00	
	рабочих								
	Машины								
	и механизмы								
2.1-6-52	Вибраторы	маш.-ч	1,3	1,3	2	-	-	-	
2.1-13-10	глубинные								
	Агрегаты сварочные	маш.-ч	20,16	20,16	20,16	5,32	5,32	8,46	
2.1-18-2	однопостовые для								
	ручной электродуговой								
	сварки								
2.1-18-2	Полуприцепы-	маш.-ч	18,22	18,22	28,36	-	-	-	
	тяжеловозы.								

2.1-18-7	грузоподъемность до 40 т Автомобили	маш.-ч	0,18	0,18	0,21	7,53	7,53	11,35
2.1-18-21	грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	18,22	18,22	28,36	-	-	-
1.1-1-232	Материальные ресурсы Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	0,166	0,166	0,229	0,736	0,736	0,848
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,008	0,008	0,011	0,035	0,035	0,041
1.1-1-1019	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РКП-350, с пылевидной посыпкой	м ²	-	-	-	84	84	98
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,0096	0,0096	0,0122	0,0045	0,0045	0,009
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,08	0,08	0,08	0,02	0,02	0,03
1.3-4-4	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	-	-	-	-	-	0,02
5291000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	п	п	п
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	1,73	1,73	2,62	15,7	15,7	21
5825040000	Сборные железобетонные конструкции	шт	100	100	100	-	-	-
5842000000	ригели Сборные	шт	-	-	-	100	100	100

	железобетонные конструкции - плиты перекрытий							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 7-3. (продолжение)
Измеритель: 100 шт сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка плит перекрытий, площадь более 5 м ²	Установка стеновых панелей, площадь до 8 м ²		Установка стеновых панелей, площадь более 8 м ²	
			наибольшая масса монтажных элементов, т				
			более 5	до 5	более 5	до 5	более 5
			7-3-7	7-3-8	7-3-9	7-3-10	7-3-11
	Прямые затраты:	руб.	5957,74	7820,92	7820,92	9708,22	9708,22
	заработная плата рабочих	руб.	2418,03	5212,06	5212,06	6310,00	6310,00
	эксплуатация машин	руб.	904,20	1871,33	1871,33	2547,18	2547,18
	в том числе: заработная плата	руб.	202,27	364,15	364,15	497,84	497,84
	материальные ресурсы	руб.	2635,51	737,53	737,53	851,04	851,04
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	201,00	413,00	413,00	500,00	500,00
	Машины и механизмы						
2.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	-	23,1	23,1	33,9	33,9
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	-	14,21	14,21	19,48	19,48
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	11,35	0,18	0,18	0,18	0,18
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	14,21	14,21	19,48	19,48
	Материальные ресурсы						
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	0,848	0,096	0,096	0,141	0,141
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-Зкп, БСт1пс-Зпс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,041	0,0045	0,0045	0,007	0,007
1.1-1-1019	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РКП-350, с пылевидной посыпкой	м ²	98	-	-	-	-
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,009	0,0023	0,0023	0,0034	0,0034
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.3-4-4	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	п	п	п	п	п
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном	м ³	21	21,9	21,9	30,3	30,3
5831000000	Сборные железобетонные конструкции стеновых панелей	шт.	-	100	100	100	100
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - плиты перекрытий	шт.	100	-	-	-	-

Таблица 7-4. Укладка бетона по перекрытиям

Состав работ: 1. Укладка бетона по перекрытиям.

Измеритель: 100 м² площади перекрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Толщина слоя 60 мм	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать
			7-4-1	7-4-2
	Прямые затраты:	руб.	348,33	26,38
	заработная плата рабочих	руб.	158,48	26,38
	эксплуатация машин	руб.	42,05	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	8,91	0,00
	материальные ресурсы	руб.	147,80	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,00	2,33
	Машины и механизмы			
2.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	3	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	-
	Материальные ресурсы			
1.1-1-655	Мешковина	м ²	20	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0930110000	Каркасы арматурные	т	0,18	-
1213000000	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,28	-
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	п	-
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	6,09	1,02

Раздел 3. Колонны и капители

Таблица 7-5. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов

Состав работ: 1. Изготовление, установка и извлечение клиньев.

2. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Зданий					
			глубина заделки колонн до 0,7 м					
			масса колонн, т, до					
			1	2	3	4	6	8
			7-5-1	7-5-2	7-5-3	7-5-4	7-5-5	7-5-6
	Прямые затраты:	руб.	6049,09	7054,82	8645,93	10503,51	13862,89	15866,97
	заработная плата рабочих	руб.	5046,66	5887,77	7167,72	8301,39	10885,67	12092,48
	эксплуатация машин	руб.	453,86	618,48	929,64	1653,55	2428,65	3189,35
	в том числе: заработная плата	руб.	105,28	143,59	217,11	337,16	496,15	651,94
	материальные ресурсы	руб.	548,57	548,57	548,57	548,57	548,57	585,14
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	414,00	483,00	588,00	681,00	893,00	992,00
	Машины и механизмы							
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	4,95	6,45	6,45	7,28	7,28	8,1
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	-	-	-	13,53	19,98	26,29
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,96	8,13	12,31	0,17	0,17	0,18
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	-	13,53	19,98	26,29

1.1-1-222	Материальные ресурсы Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м. сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,32
5745090000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	6,6	8,6	8,6	9,7	9,7	10,8
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-5. (продолжение)
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Зданий						
			глубина заделки колонн 0,7 м	глубина заделки колонн более 0,7 м					
			масса колонн, т, до						
			10	1	2	3	4	6	
			7-5-7	7-5-8	7-5-9	7-5-10	7-5-11	7-5-12	
	Прямые затраты:	руб.	18516,56	6051,25	7057,77	8650,88	10507,98	13869,21	
	заработная плата рабочих	руб.	13774,70	5046,66	5887,77	7167,72	8301,39	10885,67	
	эксплуатация машин	руб.	4156,72	456,02	621,43	934,59	1658,02	2434,97	
	в том числе: заработная плата	руб.	850,38	105,38	143,72	217,33	337,36	496,43	
	материальные ресурсы	руб.	585,14	548,57	548,57	548,57	548,57	548,57	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1130,00	414,00	483,00	588,00	681,00	893,00	
	Машины и механизмы								
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	8,1	6	7,88	8,85	9,45	10,35	
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	34,34	-	-	-	13,53	19,98	
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	5,96	8,13	12,31	0,17	0,17	
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	34,34	-	-	-	13,53	19,98	
1.1-1-222	Материальные ресурсы Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,32	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
5745090000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	10,8	8	10,5	11,8	12,6	13,8	
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	шт.	100	100	100	100	100	100	

Таблица 7-5. (продолжение)
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Зданий				Сооружений	
			глубина заделки колонн более 0,7 м					
			масса колонн, т, до					
			8	10	15	25	2	3
			7-5-13	7-5-14	7-5-15	7-5-16	7-5-17	7-5-18
	Прямые затраты:	руб.	15873,15	18526,45	23168,75	27469,32	7056,29	8647,39
	заработная плата рабочих	руб.	12092,48	13774,70	16944,10	18650,70	5887,77	7167,72

	эксплуатация машин	руб.	3195,53	4166,61	5584,65	8142,05	619,95	931,10
	в том числе: заработная плата	руб.	652,21	850,81	1141,49	1665,94	142,50	216,03
	материальные ресурсы	руб.	585,14	585,14	640,00	676,57	548,57	548,57
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	992,00	1130,00	1390,00	1530,00	483,00	588,00
	Машины и механизмы							
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	11,1	12,9	13,5	14,03	10,05	10,05
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	26,29	34,34	46,13	67,39	-	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	0,18	0,18	0,2	8,05	12,23
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	26,29	34,34	46,13	67,39	-	-
1.1-1-222	Материальные ресурсы Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,32	0,32	0,35	0,37	0,3	0,3
5745090000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	14,8	17,2	18	18,7	13,4	13,4
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-5. (продолжение)
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Сооружений					
			масса колонн, т, до					
			4	6	8	10	15	25
			7-5-19	7-5-20	7-5-21	7-5-22	7-5-23	7-5-24
	Прямые затраты:	руб.	10505,61	13862,65	15866,76	18519,28	23174,13	27468,98
	заработная плата рабочих	руб.	8301,39	10885,67	12092,48	13774,70	16944,10	18650,70
	эксплуатация машин	руб.	1655,65	2428,41	3189,14	4159,44	5590,03	8141,71
	в том числе: заработная плата	руб.	336,67	494,78	650,58	849,14	1141,91	1665,15
	материальные ресурсы	руб.	548,57	548,57	585,14	585,14	640,00	676,57
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	681,00	893,00	992,00	1130,00	1390,00	1530,00
	Машины и механизмы							
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	10,05	11,25	12,08	13,5	15,53	16,2
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	13,5	19,91	26,22	34,27	46,14	67,35
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,2
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	13,5	19,91	26,22	34,27	46,14	67,35
1.1-1-222	Материальные ресурсы Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,3	0,3	0,32	0,32	0,35	0,37
5745090000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	13,4	15	16,1	18	20,7	21,6
5821000000	Сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100	100

	конструкции - колонны							
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 7-6. Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов

Состав работ: 1. Изготовление, установка и извлечение клиньев
2. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	База колонн, м					
			до 1,1				более 1,1 до 1,5	
			глубина заделки, м					
			до 0,95		более 0,95		до 0,95	
			масса колонн, т, до					
			5	10	5	10	10	15
			7-6-1	7-6-2	7-6-3	7-6-4	7-6-5	7-6-6
	Прямые затраты:	руб.	14531,86	18418,70	14565,71	18415,24	18411,98	26930,43
	заработная плата рабочих	руб.	12270,60	13834,50	12270,60	13834,50	13834,50	19729,20
	эксплуатация машин	руб.	1529,84	3761,35	1563,69	3794,46	3791,20	6378,38
	в том числе: заработная плата	руб.	350,73	763,10	352,20	764,41	764,26	1294,54
	материальные ресурсы	руб.	731,42	822,85	731,42	786,28	786,28	822,85
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1020,00	1150,00	1020,00	1150,00	1150,00	1640,00
	Машины и механизмы							
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	27,15	27,15	43,58	43,58	42	43,35
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	-	30,68	-	30,68	30,68	52,18
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,8	0,25	19,8	0,24	0,24	0,25
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	30,68	-	30,68	30,68	52,18
	Материальные ресурсы							
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м³	0,4	0,45	0,4	0,43	0,43	0,45
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м³	36,2	36,2	58,1	58,1	56	57,8
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-6. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	База колонн, м				
			более 1,1 до 1,5			более 1,5	
			глубина заделки более 0,95 м				
			масса колонн, т, до				
			10	15	30	15	30
			7-6-7	7-6-8	7-6-9	7-6-10	7-6-11
	Прямые затраты:	руб.	18438,10	26968,75	32211,44	27043,53	32286,22
	заработная плата рабочих	руб.	13834,50	19729,20	21774,30	19729,20	21774,30
	эксплуатация машин	руб.	3817,32	6416,70	9559,43	6491,48	9634,21
	в том числе: заработная плата	руб.	765,40	1296,21	1940,91	1299,48	1944,18
	материальные ресурсы	руб.	786,28	822,85	877,71	822,85	877,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1150,00	1640,00	1810,00	1640,00	1810,00

	Машины и механизмы						
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	54,68	61,95	61,95	98,25	98,25
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	30,68	52,18	78,32	52,18	78,32
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24	0,25	0,27	0,25	0,27
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	30,68	52,18	78,32	52,18	78,32
	Материальные ресурсы						
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,43	0,45	0,48	0,45	0,48
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном	м ³	72,9	82,6	82,6	131	131
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	шт.	100	100	100	100	100

Таблица 7-7. Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов

Состав работ: 1. Изготовление, установка и извлечение клиньев

2. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	База колонн, м	
			более 1,5 до 1,7	более 1,7
			глубина заделки более 0,95 м	
			масса колонн, т, до	
			15	30
			7-7-1	7-7-2
	Прямые затраты:	руб.	26929,20	32230,60
	заработная плата рабочих	руб.	19729,20	21774,30
	эксплуатация машин	руб.	6377,15	9578,59
	в том числе: заработная плата	руб.	1294,48	1941,75
	материальные ресурсы	руб.	822,85	877,71
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1640,00	1810,00
	Машины и механизмы			
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	42,75	71,25
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	52,18	78,32
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,27
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	52,18	78,32
	Материальные ресурсы			
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,45	0,48
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	57	95
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	шт	100	100

Таблица 7-8. Установка колонн на нижестоящие колонны, капителей

Состав работ: 1. Установка и сварка рихтовочных пластин (1-3, 6-9, 12-15).

2. Зачеканка швов раствором (1-3, 6-9, 12-15)

3. Установка сеток и арматуры с закреплением (1-3, 6-9, 12-15)

4. Установка опалубки (1-3, 6-9, 12-15)
5. Замоноличивание стыков бетоном (1-3, 6-9, 12-15)
6. Установка арматуры и монтажных изделий (4,5,10,11,16,17)
7. Сварка закладных и монтажных изделий (4,5,10,11,16,17).
8. Замоноличивание стыков бетоном (4,5,10,11,16,17).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка колонн на нижестоящие колонны, масса, т			Установка капителей, масса, т		Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 2 т
			до 2	до 3	до 5	до 4	более 4	
			наибольшая масса монтажных элементов в здании, т					
			до 5					до 8
			7-8-1	7-8-2	7-8-3	7-8-4	7-8-5	7-8-6
	Прямые затраты:	руб.	13528,17	16385,11	15656,19	9345,33	11715,22	14706,62
	заработная плата рабочих	руб.	8679,28	10166,46	11373,27	7021,44	8996,22	8679,28
	эксплуатация машин	руб.	1259,77	1816,94	280,52	769,33	874,81	1259,77
	в том числе: заработная плата	руб.	317,36	465,29	51,15	68,60	84,99	317,36
	материальные ресурсы	руб.	3589,12	4401,71	4002,40	1554,56	1844,19	4767,57
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	712,00	834,00	933,00	576,00	738,00	712,00
	Машины и механизмы							
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	5,57	8,2	-	-	-	5,57
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	-	-	-	16,5	16,5	-
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	9,8	9,24	11,24	79,2	85,54	9,8
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8,36	12,29	2,71	2,42	3,24	8,36
	Материальные ресурсы							
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,029	0,034	0,031	0,0097	0,01	0,029
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м²	0,799	0,95	0,868	0,1	0,1	0,799
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	-	-	-	0,0032	0,0032	-
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,035	0,045	0,04	-	-	0,1
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02	0,02	0,02	0,18	0,22	0,02
1.3-2-15	Раствор известковый, марка 4	м³	0,045	0,05	0,08	-	-	-
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м²	18,44	23,63	21,11	-	-	18,44
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							

0930130000	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметр 20-22 мм	т	-	-	-	0,94	1,16	-
1213000000	Сетка из проволоки холодноотянутой	т	0,18	0,2	0,21	-	-	0,18
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	п	п	п	-	-	п
5745090000	Смеси бетонные, БСТ, песчаного бетона на обогащенном песке	м³	3,63	4,18	4,32	22	22	3,63
5817020000	Сборные железобетонные конструкции - капители	шт.	-	-	-	100	100	-
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	шт.	100	100	100	-	-	100

Таблица 7-8. (продолжение)
Измеритель: 100 шт сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка колонн на нижестоящие колонны, масса, т			Установка капителей, масса, т		Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 2 т
			до 3	до 5	более 5	до 4	более 4	
			наибольшая масса монтажных элементов в здании, т					
			до 8					более 8
			7-8-7	7-8-3	7-8-9	7-8-10	7-8-11	7-8-12
	Прямые затраты:	руб.	16769,10	16381,83	17969,87	9563,92	11937,41	13838,29
	заработная плата рабочих	руб.	10166,46	11373,27	13165,20	7021,44	8996,22	8679,28
	эксплуатация машин	руб.	1816,94	280,52	378,03	769,33	874,81	1259,77
	в том числе: заработная плата	руб.	465,29	51,15	78,77	68,60	84,99	317,36
	материальные ресурсы	руб.	4785,70	4728,04	4426,64	1773,15	2066,38	3899,24
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	834,00	933,00	1080,00	576,00	738,00	712,00
	Машины и механизмы							
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	8,2	-	-	-	-	5,57
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	-	-	-	16,5	16,5	-
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	9,24	11,24	7,84	79,2	85,54	9,8
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	12,29	2,71	4,34	2,42	3,24	8,36
	Материальные ресурсы							
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0342	0,031	0,0315	-	-	0,0286
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м³	0,95	0,868	0,88	0,1	0,1	0,799
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	-	-	-	0,0032	0,0032	-
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,045	0,04	0,0405	0,0097	0,01	0,0348

1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	г	0,02	0,02	0,02	0,18	0,22	0,02
1.3-2-4	Растворы цементные, марка 75	м ³	-	-	-	0,122	0,122	-
1.3-2-7	Растворы цементные, марка 200	м ³	0,3	0,33	0,354	-	-	0,257
1.3-2-12	Растворы цементно-известковые, марка 50	м ³	0,42	0,374	0,378	-	-	0,322
1.3-2-15	Раствор известковый, марка 4	м ³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	23,63	27,11	21,36	-	-	18,44
0930130000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметр 20-22 мм	т	-	-	-	0,94	1,16	-
1213000000	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,2	0,21	0,21	-	-	0,18
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	-	-	П
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	4,18	4,32	4,32	22	22	3,63
5817020000	Сборные железобетонные конструкции - капители	шт.	-	-	-	100	100	-
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	НП	100	100	100	-	-	100

Таблица 7-8. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка колонн на нижестоящие колонны, масса			Установка капителей, масса, т	
			до 3	до 5	более 5	до 4	более 4
			наибольшая масса монтажных элементов в здании более 8 т				
			7-8-13	7-8-14	7-8-15	7-8-16	7-8-17
	Прямые затраты:	руб.	16769,10	16016,37	17969,87	9563,92	11937,41
	заработная плата рабочих	руб.	10166,46	11373,27	13165,20	7021,44	8996,22
	эксплуатация машин	руб.	1816,94	280,52	378,03	769,33	874,81
	в том числе: заработная плата	руб.	465,29	51,15	78,77	68,60	84,99
	материальные ресурсы	руб.	4785,70	4362,58	4426,64	1773,15	2066,38
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	834,00	933,00	1080,00	576,00	738,00
	Машины и механизмы						
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	8,2	-	-	-	-
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	-	-	-	16,5	16,5
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	9,24	11,24	7,84	79,2	85,54
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	12,29	2,71	4,34	2,42	3,24

	Материальные ресурсы						
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0342	0,031	0,0315	-	-
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	0,95	0,868	0,88	0,1	0,1
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	-	-	-	0,0032	0,0032
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,045	0,04	0,0405	0,0097	0,01
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02	0,02	0,02	0,18	0,22
1.3-2-4	Растворы цементные, марка 75	м ³	-	-	-	0,122	0,122
1.3-2-7	Растворы цементные, марка 200	м ³	0,3	0,33	0,354	-	-
1.3-2-12	Растворы цементно-известковые, марка 50	м ³	0,42	0,374	0,378	-	-
1.3-2-15	Раствор известковый, марка 4	м ³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	23,63	21,11	21,36	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
0930130000	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля т класса А-III, диаметр 20-22 мм		-	-	-	0,94	1,16
1213000000	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,2	0,21	0,21	-	-
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	п	п	п	-	-
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	4,18	4,32	4,32	22	22
5817020000	Сборные железобетонные конструкции - капители	шт.	-	-	-	100	100
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	шт.	100	100	100	-	-

Раздел 4. Балки, ригели и перемычки

Таблица 7-9. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок

Состав работ: 1. Устройство опалубки (1-9, 13-15).

2. Заделка стыков бетоном (1-9, 13-15).

3. Установка монтажных изделий (10-15).

4. Сварка монтажных и закладных изделий (10-15)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Перекрытий (при свободном опирании)					
			масса до 1 т			масса до 3 т		масса до 5 т
			высота здания, м, до					
			15	25	35	25	35	25
			7-9-1	7-9-2	7-9-3	7-9-4	7-9-5	7-9-6
	Прямые затраты:	руб.	2799,91	2799,91	2799,91	4511,89	4511,89	7408,32
	заработная плата рабочих	руб.	1689,21	1689,21	1689,21	2761,92	2761,92	4636,08
	эксплуатация машин	руб.	349,29	349,29	349,29	807,12	807,12	1585,93
	в том числе: заработная плата	руб.	69,21	69,21	69,21	178,39	178,39	314,36
	материальные ресурсы	руб.	761,41	761,41	761,41	942,85	942,85	1186,31
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	137,00	137,00	137,00	224,00	224,00	376,00
	Машины и механизмы							
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые	маш.-	9,9	9,9	9,9	9,16	9,16	10,02

2.1-18-2	для ручной электродуговой сварки	ч							
	Полуприцепы-тяжеловозы,	маш.-ч	-	-	-	-	-	-	12,52
2.1-18-7	грузоподъемность до 40 т	ч							
	Автомобили грузовые бортовые,	маш.-ч	3,76	3,76	3,76	9,98	9,98		0,15
	грузоподъемность до 5 т	ч							
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	-	-	-	-	12,52
	Материальные ресурсы								
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,00035
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м³	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,38
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0014	0,0014		0,0016
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,0084	0,0084	0,0084	0,0131	0,0131		0,0144
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		0,03
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м³	0,7	0,7	0,7	1,4	1,4		1,9
5822000000	Сборные железобетонные конструкции - балки перекрытий	шт.	100	100	100	100	100		100

Таблица 7-9. (продолжение)
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Перекрытий (при свободном опирании)			Подкрановых		
			масса до 5 т	масса до 10 т		масса до 5 т		
						масса колонн до 10 т		масса колонн до 15т
			высота здания, т, до					
			35	25	35	15	25	
			7-9-7	7-9-8	7-9-9	7-9-10	7-9-11	7-9-12
2.1-13-10	Прямые затраты:	руб.	7408,32	12444,53	12444,53	16487,81	16487,81	16487,81
	заработная плата рабочих	руб.	4636,08	7262,37	7262,37	11891,20	11891,20	11891,20
	эксплуатация машин	руб.	1585,93	3798,05	3798,05	2223,31	2223,31	2223,31
	в том числе:	руб.	314,36	752,33	752,33	284,50	284,50	284,50
	заработная плата материальные ресурсы	руб.	1186,31	1384,11	1384,11	2373,30	2373,30	2373,30
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	376,00	589,00	589,00	929,00	929,00	929,00
	Машины и механизмы							
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10,02	24,25	24,25	155,74	155,74	155,74
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	12,52	30,03	30,03	8,32	8,32	8,32

2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,26	0,26	1,77	1,77	1,77
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	12,52	30,03	30,03	8,32	8,32	8,32
	Материальные ресурсы							
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00035	0,00036	0,00036	-	-	-
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	0,38	0,44	0,44	-	-	-
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп- 3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0016	0,0019	0,0019	-	-	-
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,0144	0,0152	0,0152	-	-	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э- 42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,03	0,04	0,04	0,33	0,33	0,33
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	п	п	п
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	1,9	2,9	2,9	-	-	-
5822000000	Сборные железобетонные конструкции - балки перекрытий	шт.	100	100	100	-	-	-
5823000000	Сборные железобетонные конструкции - подкрановые балки	шт	-	-	-	100	100	100

Таблица 7-9. (продолжение)
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Обязочных		
			высота здания, м, до		
			15	25	35
			7-9-13	7-9-14	7-9-15
	Прямые затраты:	руб.	8767,17	8767,17	8767,17
	заработная плата рабочих	руб.	6844,52	6844,52	6844,52
	эксплуатация машин	руб.	1090,12	1090,12	1090,12
	в том числе: заработная плата	руб.	203,92	203,92	203,92
	материальные ресурсы	руб.	832,53	832,53	832,53

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	548,00	548,00	548,00
	Машины и механизмы				
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	18,3	18,3	18,3
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	7,75	7,75	7,75
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,41	0,41	0,41
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	7,75	7,75	7,75
	Материальные ресурсы				
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0003	0,0003	0,0003
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	0,3	0,3	0,3
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0003	0,0003	0,0003
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,00351	0,00351	0,00351
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,03	0,03	0,03
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	п	п	п
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	0,74	0,74	0,74
5824000000	Сборные железобетонные конструкции - балки	шт.	100	100	100

Таблица 7-10. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций

Состав работ: 1. Сварка закладных и крепежных изделий.

2. Сварка ванным способом с подготовкой (1-4, 8-11, 15-18).

3. Установка и разборка опалубки (1-6, 8-13, 15-20).

4. Бетонирование стыков (1-4, 8-11, 15-18)

5. Заделка швов раствором (5,6,12,13,19,20).

6. Заделка сварных швов раствором (1-4, 8-11, 15-18).

7. Оштукатуривание примыканий ригелей (1-4, 8-11, 15-18).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка в многоэтажных зданиях						
			ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длина, м, до				балок при свободном описании (под технологич. оборудование) масса ,т		стропильных конструкций
			6		9		12		
			прямоугольн.	с полками			до 2	до 5	
			наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т						
			7-10-1	7-10-2	7-10-3	7-10-4	7-10-5	7-10-6	7-10-7
	Прямые затраты:	руб.	27760,71	28592,12	27822,81	41490,22	4036,94	7895,12	22698,63
	заработная плата рабочих	руб.	14871,60	15560,10	17074,80	22720,50	1885,99	4296,56	15800,20
	эксплуатация машин	руб.	3325,87	3970,01	2107,72	3122,77	959,38	2367,84	5963,49
	в том числе: заработная плата	руб.	492,19	647,64	160,55	229,44	232,15	602,76	1463,12
	материальные ресурсы	руб.	9563,24	9062,01	8640,29	15646,95	1191,57	1230,72	934,94
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1080,00	1130,00	1240,00	1650,00	151,00	344,00	1180,00
	Машины и механизмы								

2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	7,32	10,02	-	-	4,04	10,61	25,54
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	4,74	6,94	7,2	10	0,44	0,5	-
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	244,37	253,06	245,1	366,62	13,53	14,24	71,87
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	35,8	36,5	27,6	64,8	-	-	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	10,97	15,03	4,63	6,2	6,06	15,9	38,31
	Материальные ресурсы								
1.1-1-26	Ацетилен технический	м ³	4,13	4,13	3,76	6,42	-	-	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,007	0,004	0,0038	0,019	-	-	-
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	0,08	0,046	0,044	0,35	0,208	0,208	-
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	-	-	-	-	0,01	0,01	-
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	м ³	35,88	36,48	27,635	64,8	-	-	-
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,441	0,449	0,401	1,05	-	-	-
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,0203	0,0117	0,011	0,041	0,012	0,012	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,62	0,63	0,59	0,62	0,03	0,03	0,13
1.1-1-2390	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, ромбической формой ячеек	м ²	1,85	3,05	2,3	-	-	-	-

1.3-1-15	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: В15 (М200)	м ³	-	-	0,6	-	0,59	0,66	-
1.3-2-4	Растворы цементные, марка 75	м ³	0,1	0,1	0,12	0,1	-	-	-
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,374	0,242	0,208	-	-	-	-
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	13,7	7,935	7,444	27,66	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
0930130000	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,44	0,57	0,79	0,53	-	-	-
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	п	п	п	-	-	-
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	6,32	9,25	9	13,3	-	-	-
5745510000	Раствор цементный кладочный	м ³	-	-	-	-	п	п	
5822000000	Сборные железобетонные конструкции балки	шт.	-	-	-	-	-	-	100
5824000000	Сборные железобетонные конструкции балки	шт.	-	-	-	-	100	100	-
5825000000	Сборные железобетонные конструкции ригели	шт.	100	100	100	100	-	-	-

Таблица 7-10. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка в многоэтажных зданиях		
			ригелей перекрытий и покрытий при	балок при	стропильных

			жестких узлах длинна, м, до				свободном опирании (под технологич. оборудование) масса, т		конструкци		
			6		9	12					
			прямоугольн.	с полками			до 2	до 5			
			наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т								
			7-10-8	7-10-9	7-10-10	7-10-11	7-10-12	7-10-13		7-10-14	
	Прямые затраты:	руб.	26514,70	27309,92	26813,85	41510,06	4053,95	7901,64	22698,63		
	заработная плата рабочих	руб.	14871,60	15560,10	17074,80	22720,50	1885,99	4296,56	15800,20		
	эксплуатация машин	руб.	3374,39	3976,79	2321,37	3137,65	958,68	2367,84	5963,49		
	в том числе: заработная плата	руб.	504,95	649,42	211,04	232,96	231,98	602,76	1463,12		
	материальные ресурсы	руб.	8268,71	7773,03	7417,68	15651,91	1209,28	1237,24	934,94		
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1080,00	1130,00	1240,00	1650,00	151,00	344,00	1180,00		
	Машины и механизмы										
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.- ч	7,54	10,05	-	-	4,04	10,61	25,54		
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.- ч	4,74	6,94	7,2	10	0,46	0,5	-		
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.- ч	244,37	253,06	245,1	366,62	13,53	14,24	71,87		
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.- ч	35,8	36,5	27,6	64,8	-	-	-		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.- ч	11,32	15,08	7,5	6,4	6,05	15,9	38,31		
	Материальные ресурсы										
1.1-1-26	Ацетилен технический	м ³	4,13	4,13	3,76	6,42	-	-	-		
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,007	0,004	0,0038	0,0192	0,001	0,001	-		
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	0,08	0,046	0,044	0,352	0,208	0,208	-		
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп- 3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	-	-	-	-	0,01	0,01	-		
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	м ³	35,88	36,48	27,635	64,8	-	-	-		
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,441	0,449	0,401	1,05	-	-	-		
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,0203	0,012	0,011	0,041	0,012	0,012	-		
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,44	0,45	0,42	0,62	0,03	0,03	0,13		
1.1-1-2390	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м ²	1,85	3,05	2,3	-	-	-	-		
1.3-1-15	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: В15 (М200)	м ³	-	-	0,6	-	0,61	0,66	-		
1.3-2-4	Растворы цементные, марка 75	м ³	0,1	0,1	0,12	0,1	-	-	-		
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,374	0,242	0,208	-	-	-	-		
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	13,7	7,935	7,444	27,66	-	-	-		
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках										
0930130000	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса	т	0,44	0,57	0,79	0,53	-	-	-		

5291000000	А-III, диаметр 20-22 мм Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	П	П	П	-	-	-
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	6,32	9,25	9	13,3	-	-	-
5745510000	Раствор цементный кладочный	м ³	-	П	-	-	П	П	-
5822000000	Сборные железобетонные конструкции - балки	шт	-	-	-	-	-	-	100
5824000000	Сборные железобетонные конструкции - балки	шт	-	-	-	-	100	100	-
5825000000	Сборные железобетонные конструкции - ригели	шт.	100	100	100	100	-	-	-

Таблица 7-10. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка в многоэтажных зданиях							
			ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длина, м, до				балок при свободном опирании (под технологии, оборудование) масса, т		стропильных конструкций	
			6		9	12				
			прямоугольн.	с полками			до 2	до 5		
			наибольшая масса монтажных элементов в здании более 8 т							
			7-10-15	7-10-16	7-10-17	7-10-18	7-10-19	7-10-20	7-10-21	
2.1-3-35	Прямые затраты:	руб.	26514,70	27304,37	26813,85	41510,02	4053,95	7901,64	22698,63	
	заработная плата рабочих	руб.	14871,60	15560,10	17074,80	22720,50	1885,99	4296,56	15800,20	
	эксплуатация машин	руб.	3374,39	3976,79	2321,37	3137,61	958,68	2367,84	5963,49	
	в том числе:	руб.	504,95	649,42	211,04	232,96	231,98	602,76	1463,12	
	заработная плата	руб.	8268,71	7767,48	7417,68	15651,91	1209,28	1237,24	934,94	
	материальные ресурсы	руб.								
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1080,00	1130,00	1240,00	1650,00	151,00	344,00	1180,00	
	Машины и механизмы									
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	7,54	10,05	-	-	4,04	10,61	25,54	
	2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	4,74	6,94	7,2	9,98	0,46	0,5	-
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	244,37	253,06	245,1	366,62	13,53	14,24	71,87	
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	35,8	36,5	27,6	64,8	-	-	-	
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	11,32	15,08	7,5	6,4	6,05	15,9	38,31	

	Материальные ресурсы									
1.1-1-26	Ацетилен технический	м ³	4,13	4,13	3,76	6,42	-	-	-	
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,007	0,004	0,0038	0,0192	0,001	0,001	-	
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	0,08	0,046	0,044	0,352	0,208	0,208	-	
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	-	-	-	-	0,01	0,01	-	
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	м ³	35,88	36,48	27,635	64,8	-	-	-	
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,441	0,449	0,401	1,05	-	-	-	
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,0203	0,0117	0,011	0,041	0,012	0,012	-	
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,44	0,45	0,42	0,62	0,03	0,03	0,13	
1.1-1-2390	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, ромбической формой ячеек	м ²	1,85	3,05	2,3	-	-	-	-	
1.3-1-15	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: В15 (М200)	м ³	-	-	0,6	-	0,61	0,66	-	
1.3-2-4	Растворы цементные, марка 75	м ³	0,1	0,1	0,12	0,1	-	-	-	
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,374	0,242	0,208	-	-	-	-	
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из	м ²	13,7	7,935	7,444	27,66	-	-	-	

	досок, толщина 25 мм								
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
0930130000	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,44	0,57	0,79	0,53	-	-	-
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	П	П	П	-	-	-
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м³	6,32	9,25	9	13,3	-	-	-
5745510000	Раствор цементный кладочный	м³	-	-	-	-	П	П	-
5822000000	Сборные железобетонные конструкции балки	шт.	-	-	-	-	-	-	100
5824000000	Сборные железобетонные конструкции балки	шт.	-	-	-	-	100	100	-
5825000000	Сборные железобетонные конструкции ригели	шт	100	100	100	100	-	-	-

Таблица 7-11. Укладка перемычек

Состав работ: 1. Устройство постели из раствора (при необходимости).
2. Установка элементов.
3. Выверка и временное закрепление.
4. Снятие временного крепления

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Масса, т					
			от 0,3 до 0,7	до 1 т	до 1,5 т	более 1,5 т	от 0,3 до 0,7	до 1
			наибольшая масса монтажных элементов в здании, т					
			до 5				до 8	
			7-11-1	7-11-2	7-11-3	7-11-4	7-11-5	7-11-6
1.3-2-3	Прямые затраты:	руб.	1030,42	1223,62	1499,71	1580,98	1030,42	1223,62
	заработная плата рабочих	руб.	943,89	1099,47	1300,32	1381,59	943,89	1099,47
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	86,53	124,15	199,39	199,39	86,53	124,15
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	81,30	94,70	112,00	119,00	81,30	94,70
	Материальные ресурсы							
1.3-2-3	Растворы цементные, марка 50	м³	0,23	0,33	0,53	0,53	0,23	0,33
	Материальные ресурсы, не							

5828000000	учтенные в расценках Сборные железобетонные конструкции - перемычки	шт	100	100	100	100	100	100
------------	--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Таблица 7-11. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Масса, т					
			до 1,5 т	более 1,5 т	от 0,3 до 0,7	до 1 т	до 1,5	более 1,5
			наибольшая масса монтажных элементов в здании, т					
			до 8		более 8			
			7-11-7	7-11-8	7-11-9	7-11-10	7-11-11	7-11-12
1.3-2-3	Прямые затраты:	руб.	1499,71	1580,98	1030,42	1223,62	1499,71	1580,98
	заработная плата рабочих	руб.	1300,32	1381,59	943,89	1099,47	1300,32	1381,59
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	199,39	199,39	86,53	124,15	199,39	199,39
5828000000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	112,00	119,00	81,30	94,70	112,00	119,00
	Материальные ресурсы							
	Растворы цементные, марка 50	м³	0,53	0,53	0,23	0,33	0,53	0,53
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
	Сборные железобетонные конструкции - перемычки	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-12. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм

Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок							
			пролет до 6 м		пролет до 9 м		пролет до 12 м			
			масса до 3 т		масса до 6 т		масса до 10 т			
			длина плит покрытий, м, до							
			6						12	
			высота зданий, м, до							
			25	35	25	35	25	35	25	
			7-12-1	7-12-2	7-12-3	7-12-4	7-12-5	7-12-6	7-12-7	
2.1-13-10	Прямые затраты:	руб.	6948,35	6948,35	9918,72	9918,72	12459,01	12459,01	12459,01	
	заработная плата рабочих	руб.	4619,55	4619,55	6949,41	6949,41	9667,58	9667,58	9667,58	
	эксплуатация машин	руб.	1609,62	1609,62	2250,13	2250,13	2216,09	2216,09	2216,09	
	в том числе: заработная плата	руб.	282,40	282,40	413,78	413,78	406,80	406,80	406,80	
	материальные ресурсы	руб.	719,18	719,18	719,18	719,18	575,34	575,34	575,34	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	345,00	345,00	519,00	519,00	722,00	722,00	722,00	
	Машины и механизмы									
	Агрегаты сварочные	маш.-ч	43,12	43,12	43,12	43,12	43,78	43,78	43,78	
2.1-18-2	однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10,65	10,65	15,98	15,98	15,46	15,46	15,46	
2.1-18-7	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	0,37	0,37	0,37	0,37	0,69	0,69	0,69	
	Автомобили грузовые бортовые.	маш.-ч								

2.1-18-21	грузоподъемность до 5 т Тягачи седельные, маш.- грузоподъемность до 15 т ч		10,65	10,65	15,98	15,98	15,46	15,46	15,46
1.1-1-1566	Материальные ресурсы Электроды, марка 0-42, т 46, 50, диаметр 4 - 6 мм		0,1	0,1	0,1	0,1	0,08	0,08	0,08
5291000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Монтажные связи, т соединяемые на сварке		П	П	П	П	П	П	П
5822000000	Сборные железобетонные конструкции - балки шт		100	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-12. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Уст. строп. бал.	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм						
			пролет до 12 м	пролет до 18 м			масса до 15 т			
			длина плит покрытий, м, до							
			12	6		12	6		12	
			высота зданий, м, до							
			35	25	35		25	35	25	
			7-12-8	7-12-9	7-12-10	7-12-11	7-12-12	7-12-13	7-12-14	
2.1-13-10	Прямые затраты:	руб.	12459,01	20336,27	20336,27	20635,25	22963,97	22963,97	22963,97	
	заработная плата рабочих	руб.	9667,58	15934,10	15934,10	15934,10	16603,60	16603,60	16603,60	
	эксплуатация машин	руб.	2216,09	3251,48	3251,48	3550,46	5281,60	5281,60	5281,60	
	в том числе:	руб.	406,80	623,96	623,96	637,19	997,85	997,85	997,85	
	заработная плата материальные ресурсы	руб.	575,34	1150,69	1150,69	1150,69	1078,77	1078,77	1078,77	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	722,00	1190,00	1190,00	1190,00	1240,00	1240,00	1240,00	
	Машины и механизмы									
	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	43,78	43,78	43,78	86,43	80,37	80,37	80,37	
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	15,46	22,8	22,8	22,8	37,9	37,9	37,9	
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,69	2,75	2,75	2,75	2,2	2,2	2,2	
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	15,46	22,8	22,8	22,8	37,9	37,9	37,9	
	Материальные ресурсы									

1.1-1-1566	ресурсы Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
5291000000	Материальные ресурсы, учтенные расценках	не в							
5822000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	П	П
5822000000	Сборные железобетонные конструкции - балки и фермы (582600)	шт.	100	-	-	-	-	-	-
5826000000	Сборные железобетонные конструкции фермы	шт.	-	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-12. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм							
			пролет до 24 м				пролет до 30 м			
			масса до 15 т	масса до 20 т			масса до 15 т		масса до 20 т	
			длина плит покрытий до 12 м				длина плит покрытий до 6 м			
			высота зданий, м, до							
			35	25	35	25	35	25	35	
			7-12-22	7-12-23	7-12-24	7-12-25	7-12-26	7-12-27	7-12-28	
2.1-13-10	Прямые затраты:	руб.	25657,34	29505,49	29505,49	29402,92	29402,92	30369,92	30369,92	
	заработная плата рабочих	руб.	19281,60	20620,60	20620,60	21912,00	21912,00	22176,00	22176,00	
	эксплуатация машин в том числе:	руб.	5225,05	7734,20	7734,20	6340,23	6340,23	7043,23	7043,23	
	заработная плата материальные ресурсы	руб.	978,60	1493,29	1493,29	1207,35	1207,35	1351,55	1351,55	
	Затраты труда рабочих	руб.	1150,69	1150,69	1150,69	1150,69	1150,69	1150,69	1150,69	
	Машины и механизмы	чел.-ч	1440,00	1540,00	1540,00	1660,00	1660,00	1680,00	1680,00	
	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	88,86	88,86	88,86	88,86	88,86	88,86	88,86	
	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	36,42	57,3	57,3	45,7	45,7	51,55	51,55	
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	36,42	57,3	57,3	45,7	45,7	51,55	51,55	

1.1-1-1566	Материальные ресурсы Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
5291000000	Материальные ресурсы, учтенные расценках Монтажные связи, соединяемые на сварке	не в шт.	П	П	П	П	П	П	П
5826000000	Сборные железобетонные конструкции фермы	-	100	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-12. (продолжение)
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм				Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм				
			пролет до 30 м								
			масса до 20 т		масса до 30 т		масса до 10 т		масса до 15 т		
			высота зданий, м, до								
			длина плит покрытий до 12				25	35	25		
			25	35	25	35					
			7-12-29	7-12-30	7-12-31	7-12-32	7-12-33	7-12-34	7-12-35		
2.1-13-10	Прямые затраты:	руб.	30369,92	30369,92	35681,22	35681,22	14789,13	14789,13	14789,13		
	заработная плата рабочих	руб.	22176,00	22176,00	24024,00	24024,00	10348,80	10348,80	10348,80		
	эксплуатация машин	руб.	7043,23	7043,23	10506,53	10506,53	4080,74	4080,74	4080,74		
	в том числе:	руб.	1351,55	1351,55	2061,96	2061,96	804,75	804,75	804,75		
	заработная плата материальные ресурсы	руб.	1150,69	1150,69	1150,69	1150,69	359,59	359,59	359,59		
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1680,00	1680,00	1820,00	1820,00	784,00	784,00	784,00		
	Машины и механизмы										
	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	88,86	88,86	88,86	88,86	28,75	28,75	28,75		
	2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	51,55	51,55	80,37	80,37	32,25	32,25	32,25	
	2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,03	3,03	3,03	3,03	0,05	0,05	0,05	
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	51,55	51,55	80,37	80,37	32,25	32,25	32,25		

1.1-1-1566	Материальные ресурсы Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,16	0,16	0,16	0,16	0,05	0,05	0,05
5291000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	-	-	-
5822000000	Сборные железобетонные конструкции - балки и фермы (582600)	шт.	-	-	-	-	100	100	100
5826000000	Сборные железобетонные конструкции - фермы	шт.	100	100	100	100	-	-	-

Таблица 7-12. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм		
			масса до 15 т	масса до 20 т	
			высота зданий, м, до		
			35	25	35
			7-12-36	7-12-37	7-12-38
	Прямые затраты: заработная плата рабочих эксплуатация машин в том числе: заработная плата материальные ресурсы Затраты труда рабочих Машины и механизмы	руб. руб. руб. руб. руб. чел.-ч	14957,37 10348,80 4248,98 839,26 359,59 784,00	14957,37 10348,80 4248,98 839,26 359,59 784,00	14957,37 10348,80 4248,98 839,26 359,59 784,00
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	28,75	28,75	28,75
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	33,65	33,65	33,65
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	3365	33,65	33,65
1.1-1-1566	Материальные ресурсы Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,05	0,05	0,05
5822000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Сборные железобетонные конструкции - балки и фермы (582600)	шт.	100	100	100

Раздел 5. Плиты покрытий и перекрытий

Таблица 7-13. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий.

2. Сварка закладных изделий на опорах.

3. Устройство опалубки или прокладки рулонных материалов в швах.

4. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы.

5. Устройство температурных швов.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м						
			площадь до 10 м ²						площ. до 20 м ²
			масса стропильных и подстропильных конструкций, т, до						
			10	15	20	10	15	20	10
			высота зданий, м, до						
			25	35	15	25	35	25	25
			7-13-1	7-13-2	7-13-3	7-13-4	7-13-5	7-13-6	7-13-7
	Прямые затраты:	руб.	4255,21	4257,20	4257,20	4183,30	4183,30	4183,30	6499,49
	заработная плата рабочих	руб.	2478,18	2478,18	2478,18	2478,18	2478,18	2478,18	3320,28
	эксплуатация машин	руб.	153,54	153,54	153,54	153,54	153,54	153,54	1357,78
	в том числе: заработная плата	руб.	22,09	22,09	22,09	22,09	22,09	22,09	267,58
	материальные ресурсы	руб.	1623,49	1625,48	1625,48	1551,58	1551,58	1551,58	1821,43
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	276,00
	Машины и механизмы								
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	-	-	-	-	-	-	10,43
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	0,41
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	-	-	-	-	10,43
	Материальные ресурсы								
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,432
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0148	0,0148	0,0148	0,0148	0,0148	0,0148	0,0254
1.1-1-655	Мешковина	м ²	52,9	62,9	62,9	52,9	52,9	52,9	60
1.1-1-1019	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РКП-350, с пылевидной посыпкой	м ²	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	м ³	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	П	П
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	8,5
5841000000	Сборные железобетонные конструкции - плиты покрытий	шт.	100	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-13. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м					Укладка плит, длина до 12 м		
			площадь до 20 м²							
			масса стропильных и подстропильных конструкций, т, до							
			15		20			10		
			высота зданий, м, до							
			25	35	15	25	35	25	35	
			7-13-8	7-13-9	7-13-10	7-13-11	7-13-12	7-13-13	7-13-14	
2.1-13-10	Прямые затраты:	руб.	6498,51	6498,51	5482,57	6479,37	6479,37	9644,72	9644,72	
	заработная плата рабочих	руб.	3320,28	3320,28	3320,28	3320,28	3320,28	4427,04	4427,04	
	эксплуатация машин	руб.	1356,80	1356,80	360,00	1356,80	1356,80	2465,48	2465,48	
	в том числе: заработная плата	руб.	267,54	267,54	30,04	267,54	267,54	490,13	490,13	
	материальные ресурсы	руб.	1821,43	1821,43	1802,29	1802,29	1802,29	2752,20	2752,20	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	368,00	368,00	
	Машины и механизмы									
	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	14,86	14,86	
	2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	19,34	19,34
	2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,5	0,5
21-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	10,43	10,43	-	10,43	10,43	19,34	19,34	
	Материальные ресурсы									
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,00034	0,00034	
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м³	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,582	0,582	
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0254	0,0254	0,021	0,021	0,021	0,028	0,028	
1.1-1-655	Мешковина	м²	60	60	60	60	60	89,3	89,3	
1.1-1-1019	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РКП-350, с пылевидной посыпкой	м²	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	95,29	95,29	
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	
1.3-2-13	Растворы цементно-	м³	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,6	

	известковые, марка 75								
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	П	П
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	13	13
5841000000	Сборные железобетонные конструкции - плиты покрытий	шт.	100	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-13. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, длина до 12 м					
			площадь до 20 м ²		площадь до 40 м ²			
			масса стропильных и подстропильных конструкций, т, до					
			30		15		30	
			высота зданий, м, до					
			25	35	25	35	25	35
			7-13-15	7-1 3-16	7-13-17	7-13-18	7-13-19	7-13-20
	Прямые затраты:	руб.	9644,72	9644,72	11519,13	11470,96	11470,96	11470,96
	заработная плата рабочих	руб.	4427,04	4427,04	5521,77	5521,77	5521,77	5521,77
	эксплуатация машин	руб.	2465,48	2465,48	2760,09	2760,09	2760,09	2760,09
	в том числе: заработная плата	руб.	490,13	490,13	553,35	553,35	553,35	553,35
	материальные ресурсы	руб.	2752,20	2752,20	3237,27	3189,10	3189,10	3189,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	368,00	368,00	459,00	459,00	459,00	459,00
	Машины и механизмы							
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	14,86	14,86	12,74	12,74	12,74	12,74
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	19,34	19,34	21,81	21,81	21,81	21,81
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	0,5	0,67	0,67	0,67	0,67
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	19,34	19,34	21,81	21,81	21,81	21,81
	Материальные ресурсы							
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00034	0,00034	0,00034	0,00034	0,00034	0,00034
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м3	0,582	0,582	0,83	0,83	0,83	0,83
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,028	0,028	0,04	0,04	0,04	0,04
1.1-1-655	Мешковина	м2	89,3	89,3	95,6	95,6	95,6	95,6
1.1-1-1019	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РКП-350, с пылевидной посыпкой	м ²	95,29	95,29	79,26	79,26	79,26	79,26
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50,	т	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

1.3-2-13	диаметр 4 - 6 мм Растворы цементно-известковые, марка 75	м³	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
5291000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5745090000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	П
5841000000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м³	13	13	19	19	19	19
5841000000	Сборные железобетонные конструкции - плиты покрытий	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-14. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств

Состав работ: 1. Забивка швов раствором (6-10)

2. Установка и сварка монтажных изделий (11,12)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка плит покрытий									
			площадь до 1 м ²					площадь до 2 м ²				
			масса стропильных и подстропильных конструкций, т, до									
			10	15		20		10				
			высота зданий, м, до									
			25		35		25		35		25	
			7-14-1	7-14-2	7-14-3	7-14-4	7-14-5	7-14-6				
1.3-2-5	Прямые затраты:	руб.	668,13	668,13	668,13	668,13	668,13	668,13	1198,89			
	заработная плата рабочих	руб.	461,86	461,86	461,86	461,86	461,86	461,86	657,13			
	эксплуатация машин	руб.	125,06	125,06	125,06	125,06	125,06	125,06	334,24			
	в том числе: заработная плата	руб.	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	78,98			
	материальные ресурсы	руб.	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21	207,52			
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	56,60			
	Машины и механизмы											
5841000000	Прочие машины	руб.	125,06	125,06	125,06	125,06	125,06	125,06	334,24			
	Материальные ресурсы											
	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,46			
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках											
5841000000	Сборные железобетонные конструкции	шт.	100	100	100	100	100	100	100			

Таблица 7-14. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка плит покрытий				Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств				
			площадь до 2 м ²								
			масса стропильных и подстропильных конструкций, т, до								
			15		20						
			высота зданий, м, до								
			25		35		25		35		
			7-14-7		7-14-8		7-14-9		7-14-10		7-14-11
	Прямые затраты: заработная плата рабочих	руб. руб.	1198,89 657,13	1198,89 657,13	1198,89 657,13	1198,89 657,13	2651,48 2219,40	2651,48 2219,40			

	эксплуатация машин	руб.	334,24	334,24	334,24	334,24	144,41	144,41
	в том числе: заработная плата	руб.	78,98	78,98	78,98	78,98	34,12	34,12
	материальные ресурсы	руб.	207,52	207,52	207,52	207,52	287,67	287,67
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	56,60	56,60	56,60	56,60	180,00	180,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	334,24	334,24	334,24	334,24	144,41	144,41
	Материальные ресурсы							
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	-	-	-	0,04	0,04
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	0,46	0,46	0,46	0,46	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5285920000	Монтажные связи, соединяемые на сварке (по проекту)	т	-	-	-	-	П	П
5841000000	Сборные железобетонные конструкции	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-15. Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий

Состав работ: 1. Установка монтажных изделий

2. Укладка арматуры (1-24, 27-29, 32-34).

3. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры

4. Установка опорных консолей (3,10,17,22,27,32)

5. Установка опалубки (1-24, 27-29, 32-34).

6. Прокладка рулонных материалов в швах.

7. Укладка бетона над капителями (1,8,15)

8. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий у колонн (1-24, 27-29, 32-34).

9. Заливка швов бетоном

10. Штукатурка по сетке опорных консолей (3,10,17,22,27,32)

11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами (1-24, 27-29, 32-34).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка в многоэтажных зданиях плит					
			безбалочных перекрытий		перекрытий и покрытий по ригелям с полками			
			надколонных	пролетных	межколонных		пролетных	
					ширина, м			
					0,75	1,5	3	1,5
			наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т					
			7-15-1	7-15-2	7-15-3	7-15-4	7-15-5	7-15-6
	Прямые затраты:	руб.	9592,87	8956,09	5922,72	5795,34	6847,70	3929,63
	заработная плата	руб.	4876,80	3686,40	4473,73	4705,34	5375,79	3193,78
	рабочих							
	эксплуатация машин	руб.	763,94	400,43	298,59	228,62	191,65	111,33
	в том числе: заработная	руб.	75,11	51,02	28,79	26,12	26,49	21,37
	плата							
	материальные ресурсы	руб.	3952,13	4869,26	1150,40	861,38	1280,26	624,52
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	381,00	288,00	367,00	386,00	441,00	262,00
	Машины и механизмы							

2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.- ч	78,29	32,38	31,02	20,72	13,96	3,67
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.- ч	2,89	2,33	1,09	1,12	1,26	1.15
Материальные ресурсы								
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,002	0,001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	0,152	0,39	0,07	0,162	0,323	0,162
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5- 6,5 мм	т	0,004	0,057	-	-	-	-
1.1-1-655	Мешковина	м2	31,24	92,4	1,05	2,25	4,5	2,25
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	-	0,068	0,003	0,007	0,0136	0,007
1.1-1-1266	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, толь, марка ГВК-350, с крупнозернистой посыпкой	м ²	35	35	1,575	3,15	6,3	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,44	0,24	0,09	0,05	0,04	0,02
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,031	-	0,665	0,082	0,163	0,082
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
0930110000	Сетки арматурные	т	0,06	-	0,04	0,08	0,15	0,11
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	П	П	П	-
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	13	13,5	26,2	34	35,8	23,3
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - плиты перекрытий	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-15. (продолжение)
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка в многоэтажных зданиях плит					
			перекр. и покр. с полками	безбалочных перекрытий		перекрытий и покрытий по ригелям с полками		
			пролетных ширина 3 м	надколонных	пролетных			
			межколонных ширина, м			0,75	1,5	3
			наибольшая масса монтажных элементов в здании, т, до					
			5	8				
			7-15-7	7-15-8	7-15-9	7-15-10	7-15-11	7-15-12
	Прямые затраты:	руб.	6010,65	9586,35	8949,57	5928,68	5820,12	6682,85

	заработная плата рабочих	руб.	4778,48	4876,80	3686,40	4473,73	4705,34	5186,16
	эксплуатация машин	руб.	132,74	763,94	400,43	299,33	228,62	191,65
	в том числе: заработная плата	руб.	23,31	75,11	51,02	28,97	26,12	26,49
	материальные ресурсы	руб.	1099,43	3945,61	4862,74	1155,62	886,16	1305,04
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	392,00	381,00	288,00	367,00	386,00	441,00
	Машины и механизмы							
2.1-13-10	Агрегаты сварочные для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	5,98	78,29	32,38	31,02	20,72	13,96
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,22	2,89	2,33	1,1	1,12	1,26
	Материальные ресурсы							
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,001	0,001	-	0,001	0,004	0,004
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м³	0,323	0,152	0,39	0,07	0,162	0,323
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	-	0,004	0,057	-	-	-
1.1-1-655	Мешковина	м²	4,5	31,24	92,4	1,05	2,25	4,5
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,0136		0,068	0,003	0,007	0,0136
1.1-1-1266	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, толь, марка ТВК-350, с крупнозернистой посыпкой	м²	-	35	35	1,575	3,15	6,3
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02	0,44	0,24	0,09	0,05	0,04
1.3-2-5	Растворы цементные, марка I00	м³	0,163	0,031	-	0,665	0,082	0,163
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Сетки арматурные	т	0,19	0,06		0,04	0,08	0,15
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	П	П	П
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м³	35,8	13	13,5	26,2	34	35,8
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - плиты перекрытий	шт	-	100	100	-	-	-
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - плиты перекрытий и покрытий (584100)	шт.	100	-	-	100	100	100

Таблица 7-15. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка в многоэтажных зданиях плит						
			перекр-ий и покр-ий по ригелям		безбалочных перекрытий		перекрытий и покрытий по ригелям		
			с полками		надколонных	пролетных	с полками		
			пролетных				межколонных		
			ширина, м				ширина, м		
			1,5	3			0,75	1,5	
			наибольшая масса монтажных элементов в здании, т						
до 8		более 8							
7-15-13	7-15-14	7-15-15	7-15-16	7-15-17	7-15-18				
	Прямые затраты:	руб.	3921,99	6277,16	9594,20	8638,45	5994,45	5807,29	
	заработная плата рабочих	руб.	3151,86	5017,60	4876,80	3686,40	4473,73	4705,34	
	эксплуатация машин	руб.	133,66	132,74	763,94	400,43	298,59	228,62	
	в том числе: заработная плата	руб.	26,64	23,31	75,11	51,02	28,79	26,12	
	материальные ресурсы	руб.	636,47	1126,82	3953,46	4551,62	1222,13	873,33	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	262,00	392,00	381,00	288,00	367,00	386,00	
	Машины и механизмы								
	2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	3,67	5,98	78,29	32,38	31,02	20,72
	2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,45	1,22	2,89	2,33	1,09	1,12
		Материальные ресурсы							
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0026	0,0052	0,002	0,057	0,0112	0,0026	
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м³	0,162	0,323	0,152	0,39	0,07	0,162	
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	-	-	0,004	0,057	-	-	
1.1-1-655	Мешковина	м²	2,25	4,5	31,42	-	1,05	2,25	
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,0068	0,0136	-	0,068	0,003	0,0068	
1.1-1-1266	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, толь, марка ТВК-350, с крупнозернистой посыпкой	м²	-	-	35	35	1,575	3,15	
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02	0,02	0,44	0,24	0,09	0,05	
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	0,082	0,163	0,031	-	0,665	0,082	
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
0930110000	Сетки арматурные	т	0,11	0,19	0,06	-	0,04	0,08	
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	-	П	П	
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м³	23,3	35,8	13	13,5	26,2	34	

5842000000	Сборные железобетонные конструкции - плиты перекрытий	шт.	-	-	100	100	-	-
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - плиты перекрытий и покрытий (584100)	шт.	100	100	-	-	100	100

Таблица 7-15. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий по ригелям			Укладка плит перекрытий и покрытий по ригелям прямоугольным		
			с полками			межколонных	пролетных	
			межколонных	пролетных		ширина, м		
			ширина, м			0,75	1,5	
			3	1,5	3			
			наибольшая масса монтажных элементов в здании, т					
			более 8			до 5		
			7-15-19	7-15-20	7-15-21	7-15-22	7-15-23	7-15-24
2.1-13-10	Прямые затраты:	руб.	6561,25	3781,82	5718,98	9106,41	8684,22	2361,69
	заработная плата рабочих	руб	5375,79	3193,78	4778,48	6789,83	6424,13	2072,30
	эксплуатация машин	руб.	191,65	111,33	132,74	526,63	294,70	145,55
	в том числе: заработная плата	руб.	26,49	21,37	23,31	42,59	32,91	29,60
	материальные ресурсы	руб.	993,81	476,71	807,76	1789,95	1965,39	143,84
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	441,00	262,00	392,00	557,00	527,00	170,00
	Машины и механизмы							
	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	13,96	3,67	5,98	60,79	27,28	3,56
	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,26	1,15	1,22	1,35	1,39	1,62
	Материальные ресурсы							
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0052	0,0026	0,0052	0,0041	0,0113	-
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м³	0,323	0,162	0,323	0,257	0,704	-
1 1-1-655	Мешковина	м²	4,5	2,25	4,5	4,5	9	-
1.1-1-1266	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, толь, марка ТВК-350, с крупнозернистой посыпкой	м²	6,3	-	-	4,856	3,15	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,04	0,02	0,02	0,17	0,07	0,02
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	0,0136	0,0068	0,0136	0,0108	0,0296	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Сетки арматурные	т	0,15	0,11	0,19	0,03	0,1	-
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	-	-	П	П	-
5745090000	Смеси бетонные, БСГ,	м³	35,8	23,3	35,8	29,8	33,5	9,8

5842000000	песчаного бетона на обогащенном песке Сборные железобетонные конструкции - плиты перекрытий и покрытий (584100)	шт	100	100	100	100	100	100
------------	--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Таблица 7-15. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка плит покрытий по строп, констр-ям площ., м ² , до		Укладка плит перекрытий и покрытий по ригелям прямоугольным			Укл-ка плит покр-ий по стропильным конструкциям, площадь м ² , до		
			10	20	межколонных		пролетных			
					ширина, м			10		
					0,75	1,5				
			наибольшая масса монтажных элементов в здании, т, до							
			5		8					
			7-15-25	7-15-26	7-15-27	7-15-28	7-15-29	7-15-30		
2.1-13-10 										

	марка 100							
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Сетки арматурные	т	-	-	0,03	0,1	-	-
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	-	П
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	5,3	6,52	29,8	33,5	9,8	5,3
5841000000	Сборные железобетонные конструкции - плиты покрытий	шт.	100	100	-	-	-	100
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - плиты перекрытий и покрытий (584100)	шт.	-	-	100	100	100	-

Таблица 7-15. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укл-ка плит покр. по строп, констр. площ., м ² , до	Укладка плит перекрытий и покрытий по ригелям прямоугольным			Укл-ка плит покрытий по стропильным конструкциям, площадь, м ² , до	
			20	межколонных шириной, м			10	20
				0,75	1	5		
			наибольшая масса монтажных элементов в здании, т					
			до 8	более 8				
			7-15-31	7-15-32	7-15-33	7-15-34	7-15-35	7-15-36
	Прямые затраты:	руб.	4423,71	9992,98	9382,72	2362,43	2699,59	3658,63
	заработная плата рабочих	руб.	3284,40	6789,83	6424,13	2072,30	2403,80	3284,40
	эксплуатация машин	руб.	230,39	526,63	294,70	146,29	151,95	230,39
	в том числе: заработная плата	руб.	39,64	42,59	32,91	29,78	23,73	39,64
	материальные ресурсы	руб.	908,92	2676,52	2663,89	143,84	143,84	143,84
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	276,00	557,00	527,00	170,00	202,00	276,00
	Машины и механизмы							
2.1-13-10	Агрегаты сварочные для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10,99	60,79	27,28	3,56	9,04	10,99
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,06	1,35	1,39	1,63	1,19	2,06
	Материальные ресурсы							
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	-	0,0041	0,0113	-	-	-
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	-	0,257	0,704	-	-	-
1.1-1-655	Мешковина	м ²	57,55	4,5	9	-	-	-
1.1-1-1019	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РКП-350, с пылевидной посыпкой	м ²	80,88	-	-	-	-	-
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	-	0,0108	0,0296	-	-	-
1.1-1-1266	Материал рулонный	м2	-	4,856	3,675	-	-	-

1.1-1-1566	кровельный и гидроизоляционный, толь, марка ТВК-350, с крупнозернистой посыпкой	т	0,02	0,17	0,07	0,02	0,02	0,02
1.3-2-5	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	м ³	0,002	1,533	0,356	-	-	-
0930110000	Растворы цементные, марка 100	м ³						
5291000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках	т	-	0,03	0,1	-	-	-
5745090000	Сетки арматурные	т	П	П	П	-	П	П
5841000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	м ³	6,52	29,8	33,5	9,8	5,3	6,52
5842000000	Смеси бетонные, БСТ, песчаного бетона на обогатненном песке	шт.	100	-	-	-	100	100
5841000000	Сборные железобетонные конструкции - плиты покрытий	шт.	-	100	100	100	-	-
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - плиты перекрытий и покрытий (584100)	шт.	-	100	100	100	-	-

Раздел 6. Стены и перегородки

Таблица 7-16. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий

Состав работ: 1. Укладка раствора или упругих прокладок в горизонтальных швах.
2. Установка и сварка монтажных изделий.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий							
			длина до 7 м				длина более 7 м			
			площадь, м ²							
			до 10		более 10		до 15		более 15	
			высота зданий, м, до							
			25	35	25	35	25	35	25	
			7-16-1	7-16-2	7-16-3	7-16-4	7-16-5	7-16-6	7-16-7	
2.1-3-35	Прямые затраты:	руб.	9571,59	9571,59	11599,91	11599,91	12595,87	12595,87	15774,08	
	заработная плата	руб.	7105,06	7105,06	8909,72	8909,72	9401,90	9401,90	11282,28	
	рабочих									
	эксплуатация машин	руб.	1747,35	1747,35	1971,01	1971,01	2618,63	2618,63	3916,46	
	в том числе:	руб.	383,06	383,06	347,71	347,71	490,53	490,53	756,75	
	заработная плата									
	материальные ресурсы	руб.	719,18	719,18	719,18	719,18	575,34	575,34	575,34	
	Затраты труда	чел.-ч	563,00	563,00	706,00	706,00	745,00	745,00	894,00	
	рабочих									
	Машины и механизмы									
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	6,51	6,51	-	-	-	-	-	
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	50,69	50,69	50,69	50,69	43,78	43,78	43,78	
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	-	-	13,29	13,29	18,5	18,5	29,3	

2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	9,77	9,77	0,25	0,25	1,19	1,19	1,19
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	13,29	13,29	18,5	18,5	29,3
1.1-1-1566	Материальные ресурсы Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,1	0,1	0,1	0,1	0,08	0,08	0,08
5291000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	П	П
5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт.	100	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-16. (продолжение)
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий							
			длина более 7 м	добавлять при панелях						
				с угловыми блоками	с карнизными панелями					
			площадь более 15 м²		масса блока, т, до					
					3		6			
			высота зданий, м, до							
			35	25	35	25	35	25	35	
7-16-8	7-16-9	7-16-10	7-16-11	7-16-12	7-16-13	7-16-14				
2.1-13-10	Прямые затраты:	руб.	15774,08	4160,95	4160,95	11588,43	11588,43	13353,91	13353,91	
	заработная плата рабочих	руб.	11282,28	3250,00	3250,00	6422,00	6422,00	7592,00	7592,00	
	эксплуатация машин в том числе:	руб.	3916,46	201,05	201,05	825,63	825,63	892,11	892,11	
	заработная плата рабочих	руб.	756,75	9,61	9,61	46,66	46,66	49,89	49,89	
	материальные ресурсы	руб.	575,34	709,90	709,90	4340,80	4340,80	4869,80	4869,80	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	894,00	250,00	250,00	494,00	494,00	584,00	584,00	
	Машины и механизмы									
	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	43,78	28,15	28,15	110,24	110,24	119,51	119,51	
	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	мат.-ч	29,3	-	-	-	-	-	-	
	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,19	0,05	0,05	0,71	0,71	0,73	0,73	
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	29,3	-	-	-	-	-	-	

	Материальные ресурсы								
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	-	-	-	0,0073	0,0073	0,0079	0,0079
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	-	-	-	0,459	0,459	0,497	0,497
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	-	-	-	0,0193	0,0193	0,0209	0,0209
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,08	0,06	0,06	0,27	0,27	0,29	0,29
1.3-2-3	Растворы цементные, марка 50	м ³	-	0,74	0,74	3,07	3,07	3,82	3,82
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	-	-	П	П	П	П
5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт.	100	-	-	-	-	-	-

Таблица 7-16. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий				Установка угловых балок		
			площадь до 5 м ²		площадь более 5 м ²				
			высота зданий, м, до						
			25	35	25	35	25	35	
			7-16-15	7-16-16	7-16-17	7-16-18	7-16-19	7-16-20	
	Прямые затраты:	руб.	8923,50	8923,50	10610,02	10610,02	4226,84	4226,84	
	заработная плата рабочих	руб.	6669,00	6669,00	8320,00	8320,00	2145,40	2145,40	
	эксплуатация машин	руб.	1535,32	1535,32	1570,84	1570,84	556,55	556,55	
	в том числе: заработная плата	руб.	286,84	286,84	295,82	295,82	80,97	80,97	
	материальные ресурсы	руб.	719,18	719,18	719,18	719,18	1524,89	1524,89	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	513,00	513,00	640,00	640,00	170,00	170,00	
	Машины и механизмы								
	2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	4,72	4,72	4,82	4,82	1,2	1,2
	2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	77,1	77,1	77,1	77,1	42,8	42,8
	2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,89	6,89	7,23	7,23	1,8	1,8
	Материальные ресурсы								
	1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0.1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
1.3-2-3	Растворы цементные, марка 50	м ³	-	-	-	-	0,23	0,23	
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
	5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	П

5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт	100	100	100	100	100	100
------------	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Таблица 7-17. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей

Состав работ: 1. Установка и электросварка монтажных изделий.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий						Установка карнизных панелей
			длина до 6 м, рядовых		длина более 6 м, рядовых		простеночных		
			площадь, м ²						
			до 10	более 10	до 10	более 10	до 5	более 5	
			наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т						
			7-17-1	7-17-2	7-17-3	7-17-4	7-17-5	7-17-6	
2.1-13-10	Прямые затраты:	руб.	8436,19	10354,57	8870,39	11537,42	7174,19	8205,82	2631,04
	заработная плата рабочих	руб.	7244,80	9088,00	7526,40	10137,60	5732,91	6757,09	2210,73
	эксплуатация машин в том числе:	руб.	472,21	547,39	624,81	680,64	722,10	729,55	204,56
	заработная плата рабочих	руб.	43,33	61,10	79,39	92,58	66,82	68,58	24,77
	материальные ресурсы	руб.	719,18	719,18	719,18	719,18	719,18	719,18	215,75
2.1-18-7	Затраты труда рабочих	чел.-ч	566,00	710,00	588,00	792,00	459,00	541,00	177,00
	Машины и механизмы								
	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	50,69	50,69	50,69	50,69	77,1	77,1	17,5
1.1-1-1566	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,57	2,58	3,62	4,37	2,44	2,54	1,1
	Материальные ресурсы								
	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,03
5291000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	П	П
5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт.	100	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-17. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей	Ед. измер.	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий					Установка карнизных
-----	-------------------------------	------------	---	--	--	--	--	---------------------

	затрат		длина до 6 м, рядовых		длина более 6 м, рядовых		простеночных		панелей	
			площадь, м2							
			до 10	более 10	до 10	более 10	до 5	более 5		
			наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8							
			т							
			7-17-8	7-17-9	7-17-10	7-17-11	7-17-12	7-17-13	7-17-14	
	Прямые затраты:	руб.	8436,19	10354,57	8870,39	11537,42	7174,19	8205,82	2631,04	
	заработная плата	руб.	7244,80	9088,00	7526,40	10137,60	5732,91	6757,09	2210,73	
	рабочих	руб.	472,21	547,39	624,81	680,64	722,10	729,55	204,56	
	эксплуатация машин	руб.	43,33	61,10	79,39	92,58	66,82	68,58	24,77	
	в том числе:	руб.	719,18	719,18	719,18	719,18	719,18	719,18	215,75	
2.1-13-10	материальные ресурсы	руб.	719,18	719,18	719,18	719,18	719,18	719,18	215,75	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	566,00	710,00	588,00	792,00	459,00	541,00	177,00	
	Машины и механизмы	маш.-ч	50,69	50,69	50,69	50,69	77,1	77,1	17,5	
	Агрегаты сварочные одноностовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	1,57	2,58	3,62	4,37	2,44	2,54	1,1	
	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 г	маш.-ч	1,57	2,58	3,62	4,37	2,44	2,54	1,1	
2.1-18-7	Материальные ресурсы									
	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,03	
1.1-1-1566	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках									
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	П	П	
5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт.	100	100	100	100	100	100	100	

Таблица 7-17. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий						Установка карнизных панелей
			длина до 6 м, рядовых		длина более 6 м, рядовых		простеночных		
			площадь, м ²						
			до 10	более 10	до 10	более 10	до 5	более 5	

			наибольшая масса монтажных элементов в здании более 8 т						
			7-17-15	7-17-16	7-17-17	7-17-18	7-17-19	7-17-20	7-17-21
	Прямые затраты:	руб.	8436,19	10354,57	8870,39	11537,42	7174,19	8205,82	2631,04
	заработная плата рабочих	руб.	7244,80	9088,00	7526,40	10137,60	5732,91	6757,09	2210,73
	эксплуатация машин в том числе:	руб.	472,21	547,39	624,81	680,64	722,10	729,55	204,56
	заработная плата материальные ресурсы	руб.	43,33	61,10	79,39	92,58	66,82	68,58	24,77
	Затраты труда рабочих	руб.	719,18	719,18	719,18	719,18	719,18	719,18	215,75
	Машины и механизмы	чел.-ч	566,00	710,00	588,00	792,00	459,00	541,00	177,00
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	50,69	50,69	50,69	50,69	77,1	77,1	17,5
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,57	2,58	3,62	4,37	2,44	2,54	1,1
1.1-1-1566	Материальные ресурсы								
	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,03
5291000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	П	П
5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт.	100	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-18. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий

Состав работ: 1. Установка опалубки и заделка вертикальных швов раствором (1,2,5,6).

2. Устройство подбетонки (1,2)

3. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками и герметизация их мастикой (3,4).

4. Установка и сварка монтажных изделий (1,2).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка панелей перегородок одноэтажных здание, устанавливаемые					
			горизонтально при заполнении швов				вертикально	
			раствором		упругими прокладками			
			площадь панелей, м ²					
			до 10	до 15	до 10	до 15	до 2	более 2
			7-18-1	7-18-2	7-18-3	7-18-4	7-18-5	7-18-6
	Прямые затраты:	руб.	7970,89	10002,30	8868,91	11211,96	5496,80	7528,02

	заработная плата рабочих	руб.	3968,00	4633,60	4096,00	4825,60	2620,85	3778,90
	эксплуатация машин	руб.	3422,13	4655,65	3422,13	4655,65	2585,38	3197,27
	в том числе: заработная плата	руб.	894,68	1214,07	894,68	1214,07	721,28	865,87
	материальные ресурсы	руб.	580,76	713,05	1350,78	1730,71	290,57	551,85
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	310,00	362,00	320,00	377,00	215,00	310,00
	Машины и механизмы	руб.	1379,93	2102,9	1379,93	2102,9	675,92	1287,81
2.1-3-35	Прочие машины							
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	20	25	20	25	18,7	18,7
	Материальные ресурсы							
1.1-1-614	Прочие материалы	руб.	26,04	60,76	26,04	60,76	52,08	69,44
	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	-	-	110	170	-	-
1.1-1-762	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый листовой, ПТГУ-ЭТ	т	-	-	0,01	0,01	-	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-
1.3-1-14	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: В12,5 (М150)	м3	0,36	0,54	0,36	0,54	0,44	0,89
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5285920000	Монтажные связи, соединяемые на сварке (по проекту)	т	П	П	П	П	-	-
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные марки 50	м³	0,86	0,91	0,86	0,91	1,14	1,92
5833000000	Сборные железобетонные конструкции - перегородки	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-19. Герметизация швов стеновых панелей

Состав работ: 1. Укладка раствора или упругих прокладок в швах (1 -2).

2. Герметизация швов мастикой (3-4).

Измеритель: 100 м шва

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей		Герметизация мастикой швов	
			цементным раствором	упругими прокладками	горизонтальных	вертикальных
			7-19-1	7-19-2	7-19-3	7-19-4
	Прямые затраты:	руб.	309,00	90,53	196,05	233,84
	заработная плата рабочих	руб.	288,90	79,36	193,82	231,61
	эксплуатация машин	руб.	20,10	11,17	2,23	2,23
	в том числе: заработная плата	руб.	4,75	2,64	0,53	0,53
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,70	6,51	15,90	19,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	20,1	11,17	2,23	2,23
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные марки 50	м³	0,84	-	-	-

5775380000	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг	-	-	75	85
5775510000	Прокладки пенополиэтиленовые уплотняющие "Вилатерм- сп"	м	-	105	-	-

Раздел 7. Лестничные марши и площадки

Таблица 7-20. Установка лестничных маршей и площадок

Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий.

2. Бетонирование стыков.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка лестничных площадок с опиранием на		Установка лестничных маршей	Установка балок для опирания лестничных площадок	Установка лестничных площадок с опиранием на			
			стену	стену и балку			стену	стену и балку		
			наибольшая масса монтажных элементов в здании, т, до							
			5				3			
			7-20-1	7-20-2	7-20-3	7-20-4	7-20-5	7-20-6		
2.1-13-10	Прямые затраты:	руб.	2459,51	3666,75	4180,46	2254,12	2459,51	3666,75		
	заработная плата рабочих	руб.	2058,00	2937,79	3433,92	2213,52	2058,00	2937,79		
	эксплуатация машин	руб.	0,00	138,90	127,54	0,00	0,00	138,90		
	в том числе:	руб.	0,00	18,01	19,37	0,00	0,00	18,01		
	заработная плата									
	материальные ресурсы	руб.	401,51	590,06	619,00	40,60	401,51	590,06		
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	175,00	241,00	292,00	184,00	175,00	241,00		
	Машины и механизмы									
	Агрегаты сварочные	маш.-ч	-	11	8	-	-	11		
	однопостовые для ручной электродуговой сварки									
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	0,83	0,96	-	-	0,83		
	Материальные ресурсы									
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	0,011	0,008	-	-	0,011		
1.3-1-15	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: В15 (М200)	м³	-	0,47	0,52	-	-	0,47		
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	0,89	0,55	0,6	0,09	0,89	0,55		
	Материальные ресурсы, не учтенные									

5291000000	в расценках							
	Монтажные связи, т	-	П	-	-	-	П	
5891000000	соединяемые на сварке							
	Сборные железобетонные конструкции -	100	100	100	100	100	100	
	лестничные марши и площадки							

Таблица 7-20. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка лестничных маршей	Установка балок для опирания лестничных площадок	Установка лестничных площадок с опиранием на		Установка лестничных маршей	Установка балок для опирания лестничных площадок		
					стену	стену и балку				
			наибольшая масса монтажных элементов в здании, т							
			до 8			более 8				
			7-20-7	7-20-8	7-20-9	7-20-10	7-20-11	7-20-12		
	Прямые затраты:	руб.	4180,46	2860,78	2459,51	3666,75	4180,46	2254,12		
	заработная плата рабочих	руб.	3433,92	2213,52	2058,00	2937,79	3433,92	2213,52		
	эксплуатация машин	руб.	127,54	0,00	0,00	138,90	127,54	0,00		
	в том числе: заработная плата	руб.	19,37	0,00	0,00	18,01	19,37	0,00		
	материальные ресурсы	руб.	619,00	647,26	401,51	590,06	619,00	40,60		
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	292,00	184,00	175,00	241,00	292,00	184,00		
	Машины и механизмы									
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	8	-	-	11	8	-		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,96	-	-	0,83	0,96	-		
	Материальные ресурсы									
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,008	0,09	-	0,011	0,008	-		
1.3-1-15	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: В15 (М200)	м³	0,52	-	-	0,47	0,52	-		
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	0,6	-	0,89	0,55	0,6	0,09		

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	П	-	-
5891000000	Сборные железобетонные конструкции - лестничные марши и площадки	шт.	100	100	100	100	100	100

Отдел 2. Конструкции жилых и общественных зданий и административно-бытовых зданий промышленных предприятий при наибольшей массе монтируемых элементов надземной части до 10 т или высоте здания до 48 м

Раздел 1. Блоки стен подвалов

Таблица 7-21. Установка блоков стен подвалов

Состав работ: 1. Установка блоков.

2. Заполнение бетоном вертикальных каналов

3. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Масса, т			
			до 0,5	до 1	до 1,5	более 1,5
			7-21-1	7-21-2	7-21-3	7-21-4
	Прямые затраты:	руб.	1818,43	2654,57	4089,37	6562,12
	заработная плата рабочих	руб.	545,97	766,20	1101,91	1387,68
	эксплуатация машин	руб.	508,86	759,15	1401,84	2908,34
	в том числе: заработная плата	руб.	134,47	200,63	370,50	768,68
	материальные ресурсы	руб.	763,60	1129,22	1585,62	2266,10
	Затраты труда рабочих	чел-ч	47,60	66,80	93,70	118,00
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,41	3,6	6,65	13,8
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,53	5,26	9,71	20,14
	Материальные ресурсы					
1.3-1-14	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: В 12,5 (М150)	м³	0,41	0,71	0,47	0,71
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	1,2	1,65	2,95	4,17
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5812220000	Блоки бетонные стен подвала	шт.	100	100	100	100

Таблица 7-64. Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Установка блоков.

3. Заполнение бетоном вертикальных каналов.

4. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Масса, т			
			до 0,5	до 1	до 1,5	более

						1,5
			7-64-1	7-64-2	7-64-3	7-64-4
	Прямые затраты:	руб.	2217,20	3205,73	5042,75	7908,77
	заработная плата рабочих	руб.	571,91	802,48	1136,04	1438,13
	эксплуатация машин	руб.	526,66	783,69	1446,11	2970,40
	в том числе, заработная плата	руб.	139,29	207,29	382,50	785,51
	материальные ресурсы	руб.	1118,63	1619,56	2460,60	3500,24
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	49,26	69,12	97,85	123,87
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,41	3,6	6,65	13,8
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,37	0,51	0,92	1,29
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,53	5,26	9,71	20,14
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	м³	0,3	0,41	0,74	1,04
1.3-1-14	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: В12,5 (М150)	м³	0,41	0,71	0,47	0,71
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	2,04	2,81	5,02	7,09
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5812220000	Блоки бетонные стен подвала	шт.	100	100	100	100

Раздел 2. Колонны

Таблица 7-22. Установка колонн

Состав работ: 1. Закрепление колонн стальными клиньями с последующим их вытаскиванием (1-3)
2. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов (1-3)
3. Установка и сварка арматурных полухомутов (4-6).
4. Бетонирование стыков с устройством опалубки (4-6).
5. Сварка ванным способом межторцевого шва и арматурных выпусков (4-6)
6. Сварка закладных деталей (7,8).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В стаканы фундаментов			На нижестоящие колонны
			масса, т, до			
			2	3	4	2
			7-22-1	7-22-2	7-22-3	7-22-4
	Прямые затраты:	руб.	6822,95	8445,19	9704,61	13718,99
	заработная плата рабочих	руб.	5197,92	6338,80	7240,86	10758,00
	эксплуатация машин	руб.	1076,46	1557,82	1915,18	397,89
	в том числе: заработная плата	руб.	266,80	393,82	488,12	53,63
	материальные ресурсы	руб.	548,57	548,57	548,57	2563,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	442,00	520,00	594,00	815,00
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до Ют	маш.-ч	4,67	6,92	8,59	-
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	38,12	38,12	38,12	-
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	-	-	30
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7	10,38	12,89	2,52

	Материальные ресурсы					
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,3	0,3	0,3	0,799
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	-	-	-	0,036
1.1-1-1051	Солидол жировой	т				0,01
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т				0,01
1.3-1-15	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: B15 (M200)	м ³	-	-	-	0,81
1.3-2-9	Растворы цементные, марка 300	м ³	-	-	-	0,27
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 16-18 мм	т	-	-	-	0,64
1211000000	Проволока сварочная легированная	т				0,3
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	6,42	6,42	6,42	-
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	шт.	100	100	100	100

Таблица 7-22. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	На нижестоящие колонны		Со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны	
			масса, т, до			
			3	4	3	4
			7-22-5	7-22-6	7-22-7	7-22-8
	Прямые затраты:	руб.	16016,27	16954,33	14903,22	17236,64
	заработная плата рабочих	руб.	12513,60	13569,60	8921,60	11353,60
	эксплуатация машин	руб.	470,10	502,10	648,58	699,94
	в том числе: заработная плата	руб.	70,69	78,25	52,27	64,41
	материальные ресурсы	руб.	3032,57	2882,63	5333,04	5183,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	948,00	1028,00	697,00	887,00
	Машины и механизмы					
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	30	30	75	75
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,49	3,92	1,65	2,34
	Материальные ресурсы					
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,95	0,868	0,95	0,868
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,0424	0,0424	-	-
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,01	0,01	-	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,5	0,5
1.3-1-15	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: B15 (M200)	м ³	1,01	1,01	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
1.3-2-9	Растворы цементные, марка 300	м ³	0,34	0,34	-	-

0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 16-18 мм	т	0,64	0,64	-	-
1211000000	Проволока сварочная легированная	т	0,12	0,12	-	-
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	шт.	100	100	100	100

Раздел 3. Балки, ригели и перемычки

Таблица 7-23. Укладка балок, ригелей и перемычек

Состав работ: 1. Сварка закладных изделий (1,2, 5).
2. Заполнение швов раствором (7-10).
3. Оштукатуривание по сетке стальных деталей (7-9).

Измеритель: 100 шт

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка балок				Укладка ригелей
			ростверка		перекрытий		
			масса, 7, до				
			1	3	1	3	1
			7-23-1	7-23-2	7-23-3	7-23-4	7-23-5
	Прямые затраты:	руб.	3354,78	5030,64	1598,49	2440,59	2531,19
	заработная плата рабочих	руб.	2019,20	3255,96	1431,57	2273,67	2106,00
	эксплуатация машин	руб.	891,84	1109,88	0,00	0,00	46,31
	в том числе: заработная плата	руб.	233,61	291,15	0,00	0,00	9,34
	материальные ресурсы	руб.	443,74	664,80	166,92	166,92	378,88
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	160,00	258,00	119,00	189,00	162,00
	Машины и механизмы						
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	4,13	5,15	-	-	-
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	1,12	1,12	-	-	1,19
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,21	7,74	-	-	0,51
	Материальные ресурсы						
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,041	0,041	-	-	0,037
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	0,33	0,82	0,37	0,37	0,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5824000000	Сборные железобетонные конструкции - балки	шт.	100	100	100	100	-
5825000000	Сборные железобетонные конструкции - ригели	шт.	-	-	-	-	100

Таблица 7-23. (продолжение)

Состав работ: 1. Сварка закладных изделий (6-9).
2. Заполнение швов раствором (7-10).
3. Оштукатуривание по сетке стальных деталей (7-9).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка ригелей				Укладка перемычек
			масса, т, до				
			2	3	5	6	0,3
			7-23-6	7-23-7	7-23-8	7-23-9	7-23-10
	Прямые затраты:	руб.	4186,11	9573,69	12995,34	14113,18	282,54
	заработная плата рабочих	руб.	3172,00	6084,00	7657,00	8619,00	169,76
	эксплуатация машин	руб.	380,83	969,87	1228,85	1384,69	0,00

	в том числе: заработная плата	руб.	24,85	88,50	134,70	160,32	0,00
	материальные ресурсы	руб.	633,28	2519,82	4109,49	4109,49	112,78
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	244,00	468,00	589,00	663,00	14,80
	Машины и механизмы						
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	48,38	104,48	115,62	123,94	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56	3,19	5,62	6,93	-
	Материальные ресурсы						
1.1-1-956	Проволока стальная кровельная светлая	т	-	0,0004	0,0005	0,0005	
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	-	4,4	5,957	5,957	-
1.1-1-1083	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер более 12 мм	т	-	0,065	0,09	0,09	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,073	0,225	0,405	0,405	-
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,24	0,79	0,99	0,99	0,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	П	П	П	-
5825000000	Сборные железобетонные конструкции - ригели	шт	100	100	100	100	-
5828000000	Сборные железобетонные конструкции - перемычки	шт.	-	-	-	-	100

Таблица 7-65. Укладка на растворе из сухой смеси балок, ригелей и перемычек

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Сварка закладных изделий (1, 2, 5-9)

3. Заполнение швов раствором.

4. Оштукатуривание по сетке стальных деталей.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Балок				Ригелей
			ростверка		перекрытий		
			масса, т, до				
			1	3	1	3	1
			7-65-1	7-65-2	7-65-3	7-65-4	7-65-5
	Прямые затраты:	руб.	3462,58	5298,06	1720,41	2562,51	2615,73
	заработная плата рабочих	руб.	2025,01	3270,47	1437,83	2279,93	2110,55
	эксплуатация машин	руб.	896,65	1121,91	5,77	5,77	50,16
	в том числе: заработная плата	руб.	234,91	294,41	1,57	1,57	10,38
	материальные ресурсы	руб.	540,92	905,68	276,81	276,81	455,02
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	160,46	259,15	119,52	189,52	162,35
	Машины и механизмы						
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	4,13	5,15	-	-	
	грузоподъемность до 10 т						
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость	маш.-ч	0,1	0,25	0,12	0,12	0,08
	до 150 л						

2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	1,12	1,12	-	-	1.19
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,21	7,74	-	-	0,51
Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м ³	0,08	0,21	0,09	0,09	0,06
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,041	0,041	-	-	0,037
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	0,56	1,39	0,63	0,63	0,43
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5824000000	Сборные железобетонные конструкции балки	- шт.	100	100	100	100	-
5825000000	Сборные железобетонные конструкции ригели	- шт.	-	-	-	-	100

Таблица 7-65. (продолжение)

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Сварка закладных изделий (6-9).

3. Заполнение швов раствором.

4. Оштукатуривание по сетке стальных деталей.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Ригелей				Перемычек
			масса, т, до				
			2	3	5	6	0,3
			7-65-6	7-65-7	7-65-8	7-65-9	7-65-10
	Прямые затраты:	руб.	4265,78	9832,58	13319,93	14437,77	366,54
	заработная плата рабочих	руб.	3176,42	6098,43	7675,07	8637,07	173,77
	эксплуатация машин	руб.	384,20	981,90	1243,76	1399,60	3,85
	в том числе: заработная плата	руб.	25,76	91,76	138,74	164,37	1,04
	материальные ресурсы	руб.	705,16	2752,25	4401,10	4401,10	188,92
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	244,34	469,11	590,39	664,39	15,15
	Машины и механизмы						
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,07	0,25	0,31	0,31	0,08
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	48,38	104,48	115,62	123,94	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56	3,19	5,62	6,93	-
Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м ³	0,06	0,2	0,25	0,25	0,06
1.1-1-956	Проволока стальная кровельная светлая	т	-	0,0004	0,0005	0,0005	-
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	-	4,4	5,957	5,957	-
1.1-1-1083	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер более 12 мм	т	-	0,065	0,09	0,09	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,073	0,225	0,405	0,405	-
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	0,41	1,34	1,68	1,68	0,43

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	П	П	П	-
5825000000	Сборные железобетонные конструкции - ригели	шт.	100	100	100	100	-
5828000000	Сборные железобетонные конструкции - переемычки	шт.	-	-	-	-	100

Раздел 4. Панели перекрытий и покрытий

Таблица 7-24. Установка панелей

Состав работ: 1. Сварка закладных изделий (1-12).
2. Заполнение швов раствором (1-6, 10-12).
3. Прокладка швов тканью (10-12).

Измеритель: 100 шт

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Перекрытий с опиранием					
			по контуру				на две стороны	
			площадь, м ² , до					
			5	15	20	25	5	10
			7-24-1	7-24-2	7-24-3	7-24-4	7-24-5	7-24-6
	Прямые затраты:	руб.	3408,42	5481,38	6137,07	7741,70	4411,41	6865,57
	заработная плата рабочих	руб.	2273,67	3500,73	3933,81	4932,30	2121,06	3242,54
	эксплуатация машин	руб.	119,95	189,89	263,62	323,88	143,72	317,50
	в том числе: заработная плата	руб.	15,74	36,99	49,69	68,66	16,79	43,21
	материальные ресурсы	руб.	1014,80	1790,76	1939,64	2485,52	2146,63	3305,53
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	189,00	291,00	327,00	410,00	174,00	266,00
	Машины и механизмы							
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	9,36	5.85	9,36	5,85	12,75	23,63
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,73	2	2,66	3,8	0,73	2.04
	Материальные ресурсы							
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	2,09	3,81	4,14	5,35	4,28	6,53
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	П
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - панели перекрытий	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-24. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покровий					
			ребристых			типа ТТ		
			площадь, м ² , до					
			5	10	15	25	30	40
			7-24-7	7-24-8	7-24-9	7-24-10	7-24-11	7-24-12
	Прямые затраты:	руб.	1517,55	1819,51	2333,08	10126,46	12774,36	16517,29
	заработная плата рабочих	руб.	1166,20	1475,60	1796,90	5843,06	6852,66	8581,60
	эксплуатация машин	руб.	108,00	100,56	121,40	2552,41	2850,07	4792,15
	в том числе: заработная плата	руб.	17,64	15,89	20,81	452,21	496,07	881,30
	материальные ресурсы	руб.	243,35	243,35	414,78	1730,99	3071,63	3143,54
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	98,00	124,00	151,00	463,00	543,00	680,00

	Машины и механизмы								
2.1-13-10	Агрегаты сварочные для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	5,85	5,85	5,85	64,29	79,56	91,44	
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	-	-	-	17,18	18,76	34,16	
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	0,8	1,08	0,5	0,51	0,62	
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	-	17,18	18,76	34,16	
	Материальные ресурсы								
1.1-1-1261	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	м ²	-	-	-	62,9	125,8	125,8	
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,11	0,12	
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,38	0,38	0,76	2,3	2,3	2,3	
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	П	П	П	
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - панели перекрытий	шт.	100	100	100	100	100	100	

Таблица 7-66. Установка на растворе из сухой смеси панелей

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Сварка закладных изделий.

3. Заполнение швов раствором

4. Прокладка швов тканью.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Перекрытий с опиранием					
			по контуру				на две стороны	
			площадь, м ² , до					
			5	15	20	25	5	10
			7-66-1	7-66-2	7-66-3	7-66-4	7-66-5	7-66-6
	Прямые затраты:	руб.	4092,08	6731,14	7494,42	9497,19	5816,80	9006,28
	заработная плата рабочих	руб.	2309,04	3565,21	4003,82	5022,89	2194,44	3354,57
	эксплуатация машин	руб.	151,23	246,66	325,20	403,74	207,71	414,69
	в том числе: заработная плата	руб.	24,22	52,39	66,40	90,32	34,15	69,57
	материальные ресурсы	руб.	1631,81	2919,27	3165,40	4070,56	3414,65	5237,02
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	191,94	296,36	332,82	417,53	180,02	275,19
	Машины и механизмы							
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,65	1,18	1,28	1,66	1,33	2,02
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	9,36	5,85	9,36	5,85	12,75	23,63
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,73	2	2,66	3,8	0,73	2,04
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м ³	0,52	0,95	1,04	1,34	1,07	1,63
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	3,55	6,48	7,04	9,1	7,28	11,1
	Материальные ресурсы, не учтенные							

5291000000	в расценках								
5842000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	П	П
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - панели перекрытий	шт.	100	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-66. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покровий					
			ребристых			типа ТТ		
			площадь, м ² , до					
			5	10	15	25	30	40
			7-66-7	7-66-8	7-66-9	7-66-10	7-66-11	7-66-12
	Прямые затраты:	руб.	1643,86	1945,81	2581,34	10260,57	12287,01	16030,09
	заработная плата рабочих	руб.	1172,51	1481,91	1809,63	5883,95	6893,55	8622,49
	эксплуатация машин	руб.	113,78	106,33	132,95	2586,57	2884,23	4826,46
	в том числе: заработная плата	руб.	19,21	17,45	23,94	461,48	505,33	890,60
	материальные ресурсы	руб.	357,57	357,57	638,76	1790,05	2509,23	2581,14
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	98,53	124,53	152,07	466,24	546,24	683,24
	Машины и механизмы							
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,12	0,12	0,24	0,71	0,71	0,713
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	5,85	5,85	5,85	64,29	79,56	91,44
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	-	-	-	17,18	18,76	34,16
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	0,8	1,08	0,5	0,51	0,62
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	-	17,18	18,76	34,16
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м ³	0,1	0,1	0,19	0,58	0,58	0,58
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,11	0,12
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт №3)	т	0,65	0,65	1,29	3,91	3,91	3,91
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	П	П	П
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - панели перекрытий	шт.	100	100	100	100	100	100

Раздел 5. Лестничные площадки и марши

Таблица 7-25. Установка лестничных площадок и маршей

Состав работ: 1. Сварка закладных изделий (1,2,5,6).
2. Заполнение швов раствором.

Измеритель: 100 шт

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Площадок		Маршей		Маршей-площадок	
					без сварки	со сваркой		
			масса, т					
			до 1	более 1	до 1	более 1	до 1	более 1
			7-25-1	7-25-2	7-25-3	7-25-4	7-25-5	7-25-6

	Прямые затраты:	руб.	2383,75	3351,36	3663,18	2959,02	4100,50	5858,61
	заработная плата рабочих	руб.	1888,71	2851,11	2261,64	2646,60	2598,48	4631,55
	эксплуатация машин	руб.	107,32	112,53	878,22	37,22	834,86	262,41
	в том числе: заработная плата	руб.	11,89	13,13	231,78	8,80	191,35	21,61
	материальные ресурсы	руб.	387,72	387,72	523,32	275,20	667,16	964,65
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	157,00	237,00	188,00	220,00	216,00	385,00
	Машины и механизмы							
2.1-3-35	Краны па автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	-	-	4,11	-	3,29	-
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	10	-	-	18,82	30
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	0,57	6,16	0,5	4,93	0,7
	Материальные ресурсы							
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	-	-	0,02	0,03
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	0,7	0,7	1,16	0,61	1,16	1,66
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	-	П	-
5891000000	Сборные железобетонные конструкции - лестничные марши и площадки	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-67. Установка на растворе из сухой смеси лестничных площадок и маршей

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.
2. Сварка закладных изделий (1, 2, 5, 6).
3. Заполнение швов раствором.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Площадок		Маршей			Маршей-площадок
					без сварки		со сваркой	
			масса, т					
			до 1	более 1	до 1	более 1	до 1	более 1
			7-67-1	7-67-2	7-67-3	7-67-4	7-67-5	7-67-6
	Прямые затраты:	руб.	2613,25	3580,86	4042,43	3160,28	4479,75	6402,06
	заработная плата рабочих	руб.	1900,50	2862,90	2281,25	2656,95	2618,09	4659,70
	эксплуатация машин	руб.	117,90	123,11	895,54	46,36	852,18	287,43
	в том числе: заработная плата	руб.	14,77	16,00	236,48	11,27	196,05	28,40
	материальные ресурсы	руб.	594,85	594,85	865,64	456,97	1009,48	1454,93
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	157,98	237,98	189,63	220,86	217,63	387,34
	Машины и механизмы							
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	-	-	4,11	-	3,29	-
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,22	0,22	0,36	0,19	0,36	0,52
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	10	-	-	18,82	30
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	0,57	6,16	0,5	4,93	0,7

	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м ³	0,18	0,18	0,29	0,15	0,29	0,42
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	-		0,02	0,03
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	1,19	1,19	1,97	1,04	1,97	2,82
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	-	П	-
5891000000	Сборные железобетонные конструкции - лестничные марши и площадки	шт.	100	100	100	100	100	100

Раздел 6. Блоки стен

Таблица 7-26. Установка блоков

Состав работ: 1. Заделка вертикальных стыков раствором и бетоном с прокладкой жгута из пакли (4-6).

2. Сварка и обетонирование закладных изделий (10-13).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Цокольных			Наружных стен			Внутренних
			масса, т						
			до 1	до 2,5	более 2,5	до 1	до 2,5	более 2,5	
			7-26-1	7-26-2	7-26-3	7-26-4	7-26-5	7-26-6	
2.1-3-35	Прямые затраты:	руб.	3844,37	5166,80	6681,48	3678,66	4718,71	5304,49	2887,93
	заработная плата рабочих	руб.	1050,52	1639,89	2157,75	1927,80	2784,60	3248,70	1602,18
	эксплуатация машин	руб.	1038,92	1244,14	1771,78	52,11	72,95	86,35	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	274,18	328,34	467,59	12,31	17,24	20,40	0,00
	материальные ресурсы	руб.	1754,93	2282,77	2751,95	1698,75	1861,16	1969,44	1285,75
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	85,20	133,00	175,00	162,00	234,00	273,00	138,00
	Машины и механизмы								
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	4,86	5,82	8,29	-	-	-	-
	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,29	8,73	12,43	0,7	0,98	1,16	-
	Материальные ресурсы								
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	-	-	-	80	80	80	-
1.3-1-21	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 1000	м ³	-	-	-	0,55	0,55	0,55	-
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	3,89	5,06	6,1	1,5	1,86	2,1	2,85
	Материальные ресурсы, не учтенные в								

5835000000	расценках Сборные железобетонные конструкции - блоки стен	шт.	100	100	100	100	100	100	100
------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Таблица 7-26. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Внутренних стен		Парапетных			Перекрыточных и подбалконных	
			масса, т						
			до 2,5	более 2,5	до 1	до 2,5	более 2,5	до 1	
			7-26-8	7-26-9	7-26-10	7-26-11	7-26-12	7-26-13	
2.1-13-10	Прямые затраты:	руб.	4165,80	4796,82	4723,17	5212,60	7270,63	3275,20	
	заработная плата рабочих	руб.	2582,30	3046,40	1836,03	2160,77	3672,06	1715,20	
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	124,44	122,21	186,23	118,49	
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	15,94	15,41	30,54	14,53	
	материальные ресурсы	руб.	1583,50	1750,42	2762,70	2929,62	3412,34	1441,51	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	217,00	256,00	147,00	173,00	294,00	134,00	
	Машины и механизмы								
	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	-	10	10	10	10	
	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	0,73	0,7	1,56	0,65	
	Материальные ресурсы								
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	-	-	0,126	0,126	0,126	0,028	
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т		-	0,02	0,02	0,02	0,02	
1.3-1-19	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 800	м³	-	-	0,91	0,91	0,91	-	
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	3,51	3,88	2,87	3,24	4,31	2,45	
5835000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
	Сборные железобетонные конструкции - блоки стен	шт.	100	100	100	100	100	100	

Таблица 7-68. Установка на растворе из сухой смеси блоков

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Заделка вертикальных стыков раствором и бетоном с прокладкой жгута из пакли.

3. Сварка и обетонирование закладных изделий

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Цокольных	Наружных стен	Внутренних
			масса, т		

			до 1	до 2,5	более 2,5	до 1	до 2,5	более 2,5	до 1
			7-68-1	7-68-2	7-68-3	7-68-4	7-68-5	7-68-6	7-68-7
	Прямые затраты:	руб.	5106,89	6806,69	8657,26	4170,20	5327,26	5992,19	3822,19
	заработная плата рабочих	руб.	1105,27	1708,06	2237,84	1952,91	2815,78	3283,80	1648,74
	эксплуатация машин	руб.	1097,14	1319,67	1862,71	74,72	100,86	117,62	42,34
	в том числе: заработная плата	руб.	289,97	348,82	492,26	18,45	24,81	28,89	11,48
	материальные ресурсы	руб.	2904,48	3778,96	4556,71	2142,57	2410,62	2590,77	2131,11
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	90,67	140,12	183,58	164,11	236,62	275,95	142,01
	Машины и механизмы								
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	4,86	5,82	8,29	-	-	-	-
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1,21	1,57	1,89	0,47	0,58	0,65	0,88
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,29	8,73	12,43	0,7	0,98	1,16	-
	Материальные ресурсы								
1.1-1-118	Вода	м³	0,97	1,27	1,53	0,38	0,47	0,53	0,71
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	-	-	-	80	80	80	-
1.3-1-21	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 1000	м³	-	-	-	0,55	0,55	0,55	-
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	6,61	8,6	10,37	2,55	3,16	3,57	4,85
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
5835000000	Сборные железобетонные конструкции - блоки стен	шт.	100	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-68. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Внутренних стен		Парапетных			Перекрыточных и подбалконных	
			масса, т						
			до 2,5	более 2,5	до 1	до 2,5	более 2,5	до 1	
			7-68-8	7-68-9	7-68-10	7-68-11	7-68-12	7-68-13	
	Прямые затраты:	руб.	5316,82	6032,60	5666,01	6277,11	8687,25	4082,94	
	заработная плата рабочих	руб.	2641,09	3074,77	1886,49	2217,72	3747,75	1759,36	
	эксплуатация машин	руб.	52,44	57,73	167,26	170,32	250,69	155,05	
	в том числе: заработная плата	руб.	14,22	15,66	27,56	28,46	48,03	24,45	
	материальные ресурсы	руб.	2623,29	2900,10	3612,26	3889,07	4688,81	2168,53	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	221,94	261,46	151,04	177,56	300,06	137,45	

	Машины и механизмы							
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1,09	1,2	0,89	1	1,34	0,76
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	-	10	10	10	10
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	0,73	0,7	1,56	0,65
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м ³	0,88	0,97	0,72	0,81	1,08	0,61
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	-	-	0,126	0,126	0,126	0,028
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02
1.3-1-19	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 800	м ³	-	-	0,91	0,91	0,91	-
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	5,97	6,6	4,88	5,51	7,33	4,17
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5835000000	Сборные железобетонные конструкции - блоки стен	шт.	100	100	100	100	100	100

Раздел 7. Панели наружных стен

Таблица 7-27. Установка панелей

Состав работ: 1. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки (1-7), раствором (8-10).
2. Оклеивка вертикального шва воздухозащитной лентой (3-5)
3. Подштовка горизонтального шва раствором.
4. Сварка закладных изделий (6-10).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стеновых наружных в зданиях					
			цокольных		бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж			
			площадь, м ² , до					
			12	20	6	15	25	
			7-27-1	7-27-2	7-27-3	7-27-4	7-27-5	
	Прямые затраты:	руб.	11934,15	17456,95	6044,38	8185,63	10772,69	
	заработная плата рабочих	руб.	3924,82	5413,98	3168,81	4229,19	5511,51	
	эксплуатация машин	руб.	4125,76	6776,51	141,44	315,63	489,82	
	в том числе: заработная плата	руб.	1088,81	1788,36	33,42	74,58	115,74	
	материальные ресурсы	руб.	3883,57	5266,46	2734,13	3640,81	4771,36	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	311,00	429,00	257,00	343,00	447,00	
	Машины и механизмы							
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	19,3	31,7	-	-	-	
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые,	маш.-ч	28,95	47,55	1,9	4,24	6,58	
	грузоподъемность до 5 т							

	Материальные ресурсы						
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0064	0,0069	0,0081	0,0086	0,0091
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,13	0,17	0,13	0,13	0,13
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	4,09	6,29	0,91	2,71	5,04
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	17	18,5	21,5	23	24,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2245290000	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-д шириной 100 мм	м	-	-	792	850	1610
2513110000	Клей-мастика КН-2 (резиновый)	кг	-	-	30	30	53
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном	м ³	5	5,46	7,24	7,77	9,6
5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт.	100	100	100	100	100

Таблица 7-27. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стеновых наружных в зданиях				
			бескаркасно-панельных с разрезкой		каркасно-панельных		
			поясной и пилонной				
			площадь, м ² , до				
			6	15	6	10	15
			7-27-6	7-27-7	7-27-8	7-27-9	7-27-10
	Прямые затраты:	руб.	4788,29	7923,21	8727,91	12696,85	16515,42
	заработная плата рабочих	руб.	2915,22	4139,36	5426,60	7849,64	10272,68
	эксплуатация машин	руб.	131,76	336,47	286,80	529,67	772,55
	в том числе: заработная плата	руб.	25,13	73,50	42,99	84,62	126,24
	материальные ресурсы	руб.	1741,31	3447,38	3014,51	4317,54	5470,19
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	231,00	328,00	430,00	622,00	814,00
	Машины и механизмы						
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	4,46	4,46	18,4	30,11	41,82
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,35	4,1	2,12	4,28	6,44
	Материальные ресурсы						
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,04	0,07	0,1	0,15	0,19
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,03	0,05	0,06
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	1,43	4,72	2,95	4,7	6,44
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на	м ³	3,48	3,48	-	-	-

5831000000	обогащенном песке Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт.	100	100	100	100	100
------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Таблица 7-69. Установка на растворе из сухой смеси панелей

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.
2. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки, раствором.
3. Оклейка вертикального шва воздухозащитной лентой,
4. Подштопка горизонтального шва раствором
5. Сварка закладных изделий.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стеновых наружных в зданиях				
			цокольных		бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж		
			площадь, м ² , до				
			12	20	6	15	25
			7-69-1	7-69-2	7-69-3	7-69-4	7-69-5
	Прямые затраты:	руб.	13276,53	19522,06	6344,19	9076,12	12427,15
	заработная плата рабочих	руб.	3997,38	5525,67	3184,59	4276,17	5598,93
	эксплуатация машин	руб.	4186,86	6870,32	154,91	356,04	564,87
	в том числе: заработная плата	руб.	1105,38	1813,80	37,07	85,54	136,10
	материальные ресурсы	руб.	5092,29	7126,07	3004,69	4443,91	6263,35
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	316,75	437,85	258,28	346,81	454,09
	Машины и механизмы						
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	19,3	31,7	-	-	-
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1,27	1,95	0,28	0,84	1,56
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	28,95	47,55	1,9	4,24	6,58
	Материальные ресурсы						
1.1-1-118	Вода	м ³	1,02	1,57	0,23	0,68	1,26
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0064	0,0069	0,0081	0,0086	0,0091
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,13	0,17	0,13	0,13	0,13
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт №3)	т	6,95	10,69	1,55	4,61	8,57
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	17	18,5	21,5	23	24,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2245290000	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-д шириной 100	м	-	-	792	850	1610
2513110000	Клей-мастика КН-2 (резиновый)	кг	-	-	30	30	53
5745090000	Смеси бетонные, БСТ, песчаного бетона на обогащенном	м ³	5	5,46	7,24	7,77	9,6
5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт.	100	100	100	100	100

Таблица 7-69. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей	Ед.	Стеновых наружных в зданиях				
-----	-------------------------------	-----	-----------------------------	--	--	--	--

	затрат	измер.	бескаркасно-панельных с разрезкой поясной и пилонной		каркасно-панельных		
			площадь, м ² , до				
			6	15	6	10	15
			7-69-6	7-69-7	7-69-8	7-69-9	7-69-10
	Прямые затраты:	руб.	5257,48	9471,94	9699,53	14241,07	18632,18
	заработная плата рабочих	руб.	2940,59	4223,16	5478,97	7933,06	10387,02
	эксплуатация машин	руб.	152,93	406,71	331,06	599,91	868,77
	в том числе: заработная плата	руб.	30,87	92,55	55,00	103,67	152,34
	материальные ресурсы	руб.	2163,96	4842,07	3889,50	5708,10	7376,39
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	233,01	334,64	434,15	628,61	823,06
	Машины и механизмы						
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,44	1,46	0,92	1,46	2
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	4,46	4.46	18,4	30,11	41,82
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,35	4,1	2,12	4,28	6,44
	Материальные ресурсы						
1.1-1-118	Вода	м ³	0,36	1,18	0,74	1,18	1,61
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,04	0,07	0,1	0,15	0,19
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,03	0,05	0,06
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт №3)	т	2,43	8,02	5,02	7,99	10,95
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	3,48	3,48	-	-	-
5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт.	100	100	100	100	100

Раздел 8. Внутренние стены и диафрагмы жесткости

Таблица 7-28. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости

Состав работ: 1. Подштопка горизонтального шва раствором (1-4)
2. Конопатка швов паклей (1-4).
3. Бетонирование горизонтального пояса и вертикальных шпонок (5-9).
4. Сварка закладных изделий (5-9).
5. Сварка ванным способом верхних арматурных выпусков (5-9)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка стеновых панелей внутренних	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м
			площадь, м ² , до	

			6	10	15	25	10
			7-28-1	7-28-2	7-28-3	7-28-4	7-28-5
	Прямые затраты:	руб.	6114,53	7047,12	7878,61	9613,68	18242,15
	заработная плата рабочих	руб.	2547,96	3047,56	3472,22	4621,30	11258,00
	эксплуатация машин	руб.	54,34	139,95	208,43	233,74	1219,22
	в том числе: заработная плата	руб.	12,84	33,07	49,25	55,23	121,43
	материальные ресурсы	руб.	3512,23	3859,61	4197,96	4758,64	5764,93
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	204,00	244,00	278,00	370,00	866,00
	Машины и механизмы						
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	-	-	-	-	11,03
2.1-13-10	Агрегаты сварочные	маш.-ч	-	-	-	-	120
	однопостовые для ручной						
2.1-13-16	электродуговой сварки						
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и	маш.-ч	-	-	-	-	4,3
	резки						
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые,	маш.-ч	0,73	1,88	2,8	3,14	4,71
	грузоподъемность до 5 т						
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	-	-	-	-	32,83
1.1-1-57	Болты строительные черные с	т	-	-	-	-	0,0428
	гайками и шайбами (10x100мм)						
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	-	-	-	-	0,00548
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для	т	0,46	0,46	0,46	0,47	-
	штукатурных работ						
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные,	м ³	-	-	-	-	0,86
	длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-						
	60 мм						
1.1-1-376	Кислород технический	м ³	-	-	-	-	5,2
	газообразный						
1.1-1-740	Пахла пропитанная	кг	190	190	190	196	-
1.1-1-822	Пластины хвойных пород,	м ³	-	-	-	-	0,27
	окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III						
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы,	т	-	-	-	-	0,007
	закрепы, хомуты) простые, масса						
	от 2,5 до 4 кг						
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы,	т	0,116	0,116	0,116	0,148	-
	закрепы, хомуты) оцинкованные,						
	масса от 2,5 до 4,0 кг						
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50,	т	-	-	-	-	0,22
	диаметр 4 - 6 мм						
1.1-1-1664	Проволока сварочная, марка СВ-	кг	-	-	-	-	12
	08 Г2С, диаметр 2 мм						
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,48	1,25	2	2,56	-
1.3-2-7	Растворы цементные, марка 200	м ³	-	-	-	-	1,87
	Материальные ресурсы, не						
	учтенные в расценках						
5291000000	Монтажные связи, соединяемые	т	-	-	-	-	П
	на сварке						
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного	м ³	-	-	-	-	14,7
	бетона на обогащенном песке						
5826020000	Сборные железобетонные	шт.	-	-	-	-	100
	конструкции - диафрагмы						
	жесткости						
5832000000	Сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	-
	конструкции - панели внутренних						
	стен						

Таблица 7-28. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка диафрагм жесткости, высота, м, до			
			3,6	4,8		
			площадь, м ² , до			
			15	10	15	25
			7-28-6	7-28-7	7-28-8	7-28-9
	Прямые затраты:	руб.	22185,22	22120,28	26300,35	29464,17
	заработная плата рабочих	руб.	13819,00	14443,00	17004,00	19240,00
	эксплуатация машин	руб.	1402,30	1484,40	1716,77	1932,03
	в том числе: заработная плата	руб.	171,70	130,87	184,32	234,47
	материальные ресурсы	руб.	6963,92	6192,88	7579,58	8292,14
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1063,00	1111,00	1308,00	1480,00
	Машины и механизмы					
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	15,83	9,83	13,5	15,08
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	113,38	159,88	159,88	159,88
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,3	4,3	4,3	4,85
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,66	4,55	7,57	10,41
	Материальные ресурсы					
1.1-1-57	Прочие материалы	руб	32,83	32,83	32,83	32,83
	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0728	0,0298	0,05277	0,06278
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00941	0,00381	0,00676	0,008
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	1,17	0,6	1,06	1,26
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	м ³	5,2	5,2	5,2	5,2
1.1-1-822	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м ³	0,31	0,22	0,28	0,3
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,007	0,007	0,007	0,007
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,22	0,31	0,31	0,31
1.1-1-1664	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	12	12	12	12
1.3-2-7	Растворы цементные, марка 200	м ³	1,87	3	3,02	3,26
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	21,1	13,1	18	20,1
5826020000	Сборные железобетонные конструкции - диафрагмы жесткости	шт.	100	100	100	100

Таблица 7-70. Установка на растворе из сухой смеси стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси
2. Подштопка горизонтального шва раствором.
3. Конопатка швов паклей.
4. Бетонирование горизонтального пояса и вертикальных шпонок
5. Сварка закладных изделий.
6. Сварка ванным способом верхних арматурных выпусков.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стеновых панелей внутренних	Диафрагм жесткости высотой до 3,6 м
-----	--------------------------------------	------------	-----------------------------	-------------------------------------

			площадь, м ² , до				
			6	10	15	25	10
			7-70-1	7-70-2	7-70-3	7-70-4	7-70-5
	Прямые затраты:	руб.	6274,01	7459,85	8535,26	10453,17	18940,81
	заработная плата рабочих	руб.	2556,45	3069,54	3507,32	4666,26	11292,19
	эксплуатация машин	руб.	61,56	158,71	238,26	271,75	1247,13
	в том числе: заработная плата	руб.	14,80	38,16	57,34	65,54	129,00
	материальные ресурсы	руб.	3656,00	4231,60	4789,68	5515,16	6401,49
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	204,68	245,76	280,81	373,60	868,63
	Машины и механизмы						
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,15	0,39	0,62	0,79	0,58
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	-	-	-	-	11,03
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	-	-	-	120
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	-	-	-	4,3
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,73	1,88	2,8	3,14	4,71
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	-	-	-	-	32,83
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	-	-	-	-	0,0428
1.1-1-118	Вода	м ³	0,12	0,31	0,5	0,64	0,47
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	-	-	-	-	0,00548
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,46	0,46	0,46	0,47	-
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	-	-	-	-	0,86
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	м ³	-	-	-	-	5,2
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	190	190	190	196	-
1.1-1-822	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м ³	-	-	-	-	0,27
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	-	-	-	-	0,007
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,116	0,116	0,116	0,148	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	-	-	-	0,22
1.1-1-1664	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	-	-	-	-	12
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	0,82	2,13	3,4	4,35	-
1.3-2-20	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-200 (Бирсс 1)	т	-	-	-	-	3,18
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	-	П
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	-	-	-	-	14,7
5826020000	Сборные железобетонные конструкции - диафрагмы	шт.	-	-	-	-	100

5832000000	жесткости Сборные железобетонные конструкции - панели внутренних стен	шт.	100	100	100	100	-
------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	---

Таблица 7-70. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диафрагм жесткости, высота, м, до			
			3,6	4,8		
			площадь, м ² , до			
			15	10	15	25
			7-70-6	7-70-7	7-70-8	7-70-9
	Прямые затраты:	руб.	22883,87	23240,27	27174,17	30428,41
	заработная плата рабочих	руб.	13853,19	14497,86	17059,25	19299,67
	эксплуатация машин	руб.	1430,20	1529,14	1761,99	1980,62
	в том числе: заработная плата	руб.	179,27	143,01	196,59	247,65
	материальные ресурсы	руб.	7600,48	7213,27	8352,93	9148,12
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1065,63	1115,22	1312,25	1484,59
	Машины и механизмы					
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,58	0,93	0,94	1,01
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	15,83	9,83	13,5	15,08
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	113,38	159,88	159,88	159,88
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,3	4,3	4,3	4,85
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,66	4,55	7,57	10,41
	Материальные ресурсы					
1.1-1-57	Прочие материалы	руб.	32,83	32,83	32,83	32,83
	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0728	0,0298	0,05277	0,06278
1.1-1-118	Вода	м ³	0,47	0,75	0,76	0,82
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00941	0,00381	0,00676	0,008
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	1,17	0,6	1,06	1,26
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	м ³	5,2	5,2	5,2	5,2
1.1-1-822	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м ³	0,31	0,22	0,28	0,3
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,007	0,007	0,007	0,007
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,22	0,31	0,31	0,31
1.1-1-1664	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	12	12	0,012	0,012
1.3-2-20	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-200 (Бирсс 1)	т	3,18	5,1	5,13	5,54
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	21,1	13,1	18	20,1
5826020000	Сборные железобетонные конструкции - диафрагмы жесткости	шт.	100	100	100	100

Раздел 9. Перегородки крупнопанельные

Таблица 7-29. Установка крупнопанельных перегородок

Состав работ: 1. Сварка закладных изделий.

2. Конопатка швов паклей.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Железобетонным	Гипсобетонных				
			площадь, м ² , до					
			6	10	6	10	15	
			7-29-1	7-29-2	7-29-3	7-29-4	7-29-5	
	Прямые затраты:	руб.	4472,46	5065,81	6089,62	7719,63	9707,04	
	заработная плата рабочих	руб.	1817,28	2195,88	2334,70	3041,42	3760,76	
	эксплуатация машин	руб.	114,76	144,54	99,07	170,53	157,88	
	в том числе: заработная плата	руб.	13,65	20,69	16,68	33,56	30,57	
	материальные ресурсы	руб.	2540,42	2725,39	3655,85	4507,68	5788,40	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	144,00	174,00	185,00	241,00	298,00	
	Машины и механизмы							
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	10	5	5	5	
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6	1	0,86	1,82	1,65	
	Материальные ресурсы							
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0007	0,0007	0,0008	0,0008	0,0013	
1.1-1-225	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м ³	0,18	0,18	0,19	0,21	0,33	
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	190	190	238	301	383	
1.1-1-923	Поковки строительные {скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	-	-	0,108	0,108	0,108	
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	
1.3-2-4	Растворы цементные, марка 75	м ³	-	-	0,36	0,85	1,48	
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,42	0,83	-	-	-	
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5833000000	Сборные железобетонные конструкции перегородки	- шт	100	100	100	100	100	

Таблица 7-71. Установка на растворе из сухой смеси крупнопанельных перегородок

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Сварка закладных изделий.

3. Конопатка швов паклей.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Железобетонных	Гипсобетонных				
			площадь, м ² , до					
			6	10	6	10	15	
			7-71-1	7-71-2	7-71-3	7-71-4	7-71-5	
	Прямые затраты:	руб.	4608,71	5338,23	6226,81	8047,75	10276,56	
	заработная плата рабочих	руб.	1824,73	2210,65	2341,14	3056,56	3787,01	
	эксплуатация машин	руб.	121,02	157,05	104,36	183,04	180,01	
	в том числе: заработная плата	руб.	15,35	24,08	18,11	36,96	36,58	
	материальные ресурсы	руб.	2662,96	2970,53	3781,31	4808,15	6309,54	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	144,59	175,17	185,51	242,20	300,08	
	Машины и механизмы							
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,13	0,26	0,11	0,26	0,46	
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	10	5	5	5	
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6	1	0,86	1,82	1,65	

	Материальные ресурсы						
1.1-1-118	Вода	м ³	0,11	0,21	0,09	0,21	0,37
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0007	0,0007	0,0008	0,0008	0,0013
1.1-1-225	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м ³	0,18	0,18	0,19	0,21	0,33
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	190	190	238	301	383
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	-	-	0,108	0,108	0,108
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	0,71	1,41	0,61	1,45	2,52
5833000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Сборные железобетонные конструкции перегородки	- шт.	100	100	100	100	100

Раздел 10. Плиты лоджий, балконов, козырьков, парапетов, стенок, ограждений и мелкие конструкции

Таблица 7-30. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций

Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен (1,2,5-10).
2. Заполнение швов раствором (1,2,11).
3. Зачеканка раствором стоек (8).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка плит					
			лоджий				балконов и козырьков	
			в зданиях					
			панельных		кирпичных и блочных		панельных	кирпич-х и блочных
			площадь, м ² , до					
			5	10	5	10	5	
			7-30-1	7-30-2	7-30-3	7-30-4	7-30-5	7-30-6
	Прямые затраты:	руб.	1946,61	4024,42	1750,18	2766,32	4254,07	7048,98
	заработная плата рабочих	руб.	1131,69	2070,60	1010,31	1570,80	3129,70	5747,70
	эксплуатация машин	руб.	75,31	294,42	0,00	0,00	82,50	164,94
	в том числе: заработная плата	руб.	4,33	29,18	0,00	0,00	4,79	9,58
	материальные ресурсы	руб.	739,61	1659,40	739,87	1195,52	1041,87	1136,34
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	95,10	174,00	84,90	132,00	263,00	483,00
	Машины и механизмы							
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	30	-	-	10,92	21,83
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,13	-	-	0,08	0,16
	Материальные ресурсы							
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,03	-	-	0,01	0,02
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	1,48	3,2	1,64	2,65	2,15	2,2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							

5291000000	Монтажные связи,	т	-	П	-	-	П	-
5898000000	соединяемые на сварке Сборные железобетонные конструкции	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-30. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Разделительных стенки	Экранов ограждений	Плит парапета		Мелких конструкций (подокон-ов, сливов, парапетов и др.)	
			площадь, м ² , до		масса, т			
			5	10	до 0,5	более 0,5	до 0,5	
			7-30-7	7-30-8	7-30-9	7-30-10	7-30-11	
2.1-13-10	Прямые затраты:	руб.	1794,96	2055,10	1200,77	2042,44	2727,85	
	заработная плата рабочих	руб.	1431,57	1215,03	467,97	804,81	1239,09	
	эксплуатация машин	руб.	88,46	91,44	83,42	168,24	0,00	
	в том числе: заработная плата	руб.	6,20	6,90	3,69	7,44	0,00	
	материальные ресурсы	руб.	274,93	748,63	649,38	1069,39	1488,76	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	119,00	101,00	38,90	66,90	103,00	
	Машины и механизмы							
	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш-ч	10,92	10,92	11,9	24	-	
	2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	0,2	-	-	-
	1.1-1-1566	Материальные ресурсы						
	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,01	0,027	-	
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,45	1,5	1,28	1,94	3,3	
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	-	-	-	-	
5898000000	Сборные железобетонные конструкции	шт.	100	100	100	100	100	

Таблица 7-72. Установка на растворе из сухой смеси плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен (1,2,5-8).

3. Заполнение швов раствором.

4. Зачеканка раствором стоек.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка на растворе из сухой смеси плит						
			лоджий				балконов и козырьков		
			в зданиях						
			панельных		кирпичных и блочных		панельных	кирпич-х и блочных	
			площадь, м ² , до						
			5	10	5	10	5		
			7-72-1	7-72-2	7-72-3	7-72-4	7-72-5	7-72-6	
2.1-6-27	Прямые затраты:	руб.	2433,11	5072,34	2288,29	3636,36	4960,67	7769,47	
	заработная плата рабочих	руб.	1156,44	2124,15	1037,80	1615,19	3165,76	5784,59	
	эксплуатация машин	руб.	97,44	342,05	24,54	39,45	114,74	197,65	
	в том числе: заработная плата	руб.	10,33	42,10	6,66	10,70	13,54	18,46	
	материальные ресурсы	руб.	1179,23	2606,14	1225,95	1981,72	1680,17	1787,23	
	Затраты труда рабочих	чсл.-ч	97,18	178,50	87,21	135,73	266,03	486,10	
	Машины и механизмы								
	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,46	0,99	0,51	0,82	0,67	0,68	
	2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	30	-	-	10,92	21,83
	2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,13	-	-	0,08	0,16
1.1-1-118	Материальные ресурсы								
	Вода	м ³	0,37	0,8	0,41	0,66	0,54	0,55	
	1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,03	-	-	0,01	0,02
	1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	2,52	5,44	2,79	4,51	3,66	3,74
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
	5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	П	-	-	П	-
	5898000000	Сборные железобетонные конструкции	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-72. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Разделительных стенок	Экранов ограждений	Плит парапета		Мелких конструкций (подокон-ов, сливов, парапетов и др.)
			площадь, м ² , до		масса, т		
			5	10	до 0,5	более 0,5	до 0,5
			7-72-7	7-72-8	7-72-9	7-72-10	7-72-11
	Прямые затраты:	руб.	1944,59	2546,43	1622,11	2679,02	3809,10
	заработная плата рабочих	руб.	1439,15	1240,41	489,62	837,65	1294,91
	эксплуатация машин	руб.	95,20	113,57	102,66	197,11	49,07
	в том числе: заработная плата	руб.	8,03	12,91	8,91	15,27	13,31
	материальные ресурсы	руб.	410,24	1192,45	1029,83	1644,26	2465,12

	Затраты труда	чел.-ч	119,63	103,11	40,70	69,63	107,64
	рабочих						
2.1-6-27	Машины и механизмы						
	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,14	0,46	0,4	0,6	1,02
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10,92	10,92	11,9	24	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	0,2	-	-	-
	Материальные ресурсы						
1.1-1-118	Вода	м ³	0,11	0,38	0,32	0,49	0,83
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	001	0,027	-
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	0,77	2,55	2,18	3,3	5,61
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	-	-	-	-
5898000000	Сборные железобетонные конструкции	шт.	100	100	100	100	100

Раздел 11. Сантехкабины, сантехнические поддоны, шахты лифта, вентиляционные блоки, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин

Таблица 7-31. Установка сантехкабин, сантехподдонов, шахт лифта, блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин

Состав работ: 1. Приготовление постели из песка (1).

2. Сварка закладных изделий (3,4) и стыков (7).

3. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий (5,6).

Измеритель: 100 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка сантехкабин	Установка сантехподдонов	Установка шахт лифта		Установка блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных	
					масса, т			
					до 2,5	более 2,5		до 1
			7-31-1	7-31-2	7-31-3	7-31-4	7-31-5	
	Прямые затраты:	руб.	3312,79	4793,65	3736,15	5123,75	1879,88	
	заработная плата рабочих	руб.	3084,07	1572,51	2666,40	3537,60	1564,08	
	эксплуатация машин	руб.	228,72	0,00	164,02	179,65	0,00	
	в том числе:	руб.	53,73	0,00	11,83	15,52	0,00	
	заработная плата материальные ресурсы	руб.	0,00	3221,14	905,73	1406,50	315,80	

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	253,00	129,00	202,00	268,00	133,00
	Машины и механизмы						
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	-	-	-	-
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	-	20	20	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,19	-	0,32	0,53	-
	Материальные ресурсы						
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	-	0,04	0,04	-
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	-	7,14	1,37	2,48	0,7
	Материальные ресурсы, учтенные в расценках						
5333100000	Пиломатериалы обрезные	м ³	1,5	-	-	-	-
5711400000	Песок строительный	м ³	8,9				
5896000000	Сборные железобетонные конструкции шахты лифта и вентиляционные блоки	шт.	-	-	100	100	100
5897000000	Сборные железобетонные конструкции сантехкабины	шт.	100	100	-	-	-

Таблица 7-31. (продолжение)

Измеритель: 100 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных масса, т	Присоединение и испытание трубопроводов		
				отопительных панелей	сантехкабин и блоков	электропроводок сантехкабин
			до 2,5			
			7-31-6	7-31-7	7-31-8	7-31-9
	Прямые затраты:	руб.	2686,31	2649,59	4471,54	2710,33
	заработная плата рабочих	руб.	2284,80	1622,16	3110,01	2710,33
	эксплуатация машин	руб.	0,00	140,04	64,72	0,00
	в том числе:	руб.	0,00	9,86	7,52	0,00
	заработная плата					

	материальные ресурсы	руб.	401,51	887,39	1296,81	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	192,00	108,00	249,00	217,00
	Машины и механизмы					
2.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м³/ч	маш.-ч	-	6	4,5	-
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	9,75	-	-
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	1.95	2,63	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	0.28	0.34	-
	Материальные ресурсы					
1.1-1-26	Ацетилен технический	м³	-	0,55	0,37	-
1.1-1-118	Вода	м³	-	100	15	-
1.1-1-296	Каболка	т	-	-	0,044	-
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	м³	-	1,2	0,93	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	0,02	-	-
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	0,89	-	0,07	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5896000000	Сборные железобетонные конструкции - шахты лифта и вентиляционные блоки	шт.	100	-	-	-

Таблица 7-31. (продолжение)

Состав работ: 1. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий

Измеритель: 100 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных, массой более 2,5 т
			7-31-10
	Прямые затраты:	руб.	4292,81
	заработная плата рабочих	руб.	3751,44
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	541,37

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	319,00
	Материальные ресурсы		
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	1,2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5832000000	Сборные железобетонные конструкции: блоки вентиляционные, блоки инженерных коммуникаций (5893000000)	100 шт.	100

Таблица 7-73. Установка на растворе из сухой смеси сантехподдонов, шахт лифта, блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Сварка закладных изделий (2,3).

3. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий (4,5)

Измеритель: 100 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка сантехподдонов	Установка шахт лифта		Установка блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных		
				масса, т				
				до 2,5	более 2,5	до 1	до 2,5	более 2,5
			7-73-1	7-73-2	7-73-3	7-73-4	7-73-5	7-73-6
	Прямые затраты:	руб.	7113,56	4187,59	5942,35	2109,11	2976,63	4685,51
	заработная плата рабочих	руб.	1672,77	2691,88	3583,67	1575,60	2299,67	3771,31
	эксплуатация машин	руб.	106,32	184,23	216,70	10,58	13,47	17,80
	в том числе: заработная плата	руб.	28,84	17,31	25,57	2,87	3,65	4,83
	материальные ресурсы	руб.	5334,47	1311,48	2141,98	522,93	663,49	896,40
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	139,05	203,93	271,49	133,98	193,25	320,69
	Машины и механизмы							
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	2,21	0,42	0,77	0,22	0,28	0,37
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	20	20	-	-	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	0,32	0,53	-	-	-
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м ³	1,79	0,34	0,62	0,18	0,22	0,3
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	0,04	0,04	-	-	-
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт №3)	т	12,14	2,33	4,22	1,19	1,51	2,04
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5862000000	Сборные железобетонные конструкции: блоки вентиляционные, блоки инженерных коммуникаций (5893000000)	100 шт.	-	-	-	-	-	100
5896000000	Сборные железобетонные	шт.	-	100	100	100	100	-

5897000000	конструкции - шахты лифта и вентиляционные блоки	шт.	100	-	-	-	-	-
	Сборные железобетонные конструкции - сантехкабины							

Отдел 3. Конструкции надземной части жилых и общественных зданий и административно-бытовых зданий промышленных предприятий при наибольшей массе монтируемых элементов более 10 т или высоте здания более 48 м до 70 м

Раздел 1. Колонны

Таблица 7-32. Установка колонн

Состав работ: 1. Установка и сварка арматурных полухомутов (1-3).
2. Бетонирование стыков с устройством опалубки (1-3).
3. Сварка ванным способом межторцевого шва и арматурных выпусков (1-3).
4. Сварка закладных деталей (4,5).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	На нижестоящие колонны			Со стальными сердечниками на фундаментах и нижестоящие колонны	
			масса, т, до				
			2	3	4	3	4
			7-32-1	7-32-2	7-32-3	7-32-4	7-32-5
	Прямые затраты:	руб.	13718,99	16016,27	16954,33	14903,22	17236,64
	заработная плата рабочих	руб.	10758,00	12513,60	13569,60	8921,60	11353,60
	эксплуатация машин	руб.	397,89	470,10	502,10	648,58	699,94
	в том числе: заработная плата	руб.	53,63	70,69	78,25	52,27	64,41
	материальные ресурсы	руб.	2563,10	3032,57	2882,63	5333,04	5183,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	815,00	948,00	1028,00	697,00	887,00
	Машины и механизмы						
2.1-13-10	Агрегаты сварочные для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	30	30	30	75	75
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,52	3,49	3,92	1,65	2,34
	Материальные ресурсы						
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м³	0,799	0,95	0,868	0,95	0,868
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,036	0,0424	0,0424	-	-
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,01	0,01	0,01	-	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,01	0,5	0,5
1.3-1-15	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: В15 (М200)	м³	0,81	1,01	1,01	-	-
1.3-2-9	Растворы цементные, марка 300	м³	0.27	0,34	0,34	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						

0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 16-18 мм	т	0,64	0,64	0,64	-	-
1211000000	Проволока сварочная легированная	т	0,3	0,12	0,12	-	-
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	шт.	100	100	100	100	100

Таблица 7-74. Установка на растворе из сухой смеси колонн

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси

2. Установка и сварка арматурных полухомугов.

3. Бетонирование стыков с устройством опалубки.

4. Сварка ванным способом межторцевого шва и арматурных выпусков.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	На нижестоящие колонны		
			масса, т, до		
			2	3	4
			7-74-1	7-74-2	7-74-3
	Прямые затраты:	руб.	13784,74	16100,42	17038,49
	заработная плата рабочих	руб.	10763,02	12519,94	13575,94
	эксплуатация машин	руб.	401,74	475,39	507,40
	в том числе: заработная плата	руб.	54,67	72,12	79,69
	материальные ресурсы	руб.	2619,98	3105,09	2955,15
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	815,38	948,48	1028,48
	Машины и механизмы				
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,08	0,11	0,11
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	30	30	30
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,52	3,49	3,92
	Материальные ресурсы				
1.1-1-118	Вода	м ³	0,07	0,09	0,09
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	0,799	0,95	0,868
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,036	0,0424	0,0424
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,01	0,01	0,01
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,01
1.3-1-15	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: В15 (М200)	м ³	0,81	1,01	1,01
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	0,459	0,58	0,58
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 16-18 мм	т	0,64	0,64	0,64
1211000000	Проволока сварочная легированная	т	0,3	0,12	0,12
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	шт.	100	100	100

Раздел 2. Балки, ригели и перемычки

Таблица 7-33. Укладка балок, ригелей и перемычек

Состав работ: 1. Сварка закладных изделий (3-7)

2. Заполнение швов раствором (5-8)

3. Оштукатуривание по сетке стальных деталей (5-7).

Измеритель: 100 шт

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка балок перекрытий	Укладка ригелей
-----	--------------------------------------	------------	--------------------------	-----------------

			масса, т, до			
			1	3	1	2
			7-33-1	7-33-2	7-33-3	7-33-4
	Прямые затраты:	руб.	1598,49	2440,59	2531,19	4186,11
	заработная плата рабочих	руб.	1431,57	2273,67	2106,00	3172,00
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	46,31	380,83
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	9,34	24,85
	материальные ресурсы	руб.	166,92	166,92	378,88	633,28
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	119,00	189,00	162,00	244,00
	Машины и механизмы					
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	-	1,19	48,38
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	0,51	0,56
	Материальные ресурсы					
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	-	0,037	0,073
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	0,37	0,37	0,25	0,24
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5822000000	Сборные железобетонные конструкции - балки	шт.	100	100	-	-
5825000000	Сборные железобетонные конструкции - ригели	шт.	-	-	100	100

Таблица 7-33. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка ригелей			Укладка перемычек
			масса, т, до			
			3	5	6	0,3
			7-33-5	7-33-6	7-33-7	7-33-8
	Прямые затраты:	руб.	9028,43	12995,34	14113,18	758,96
	заработная плата рабочих	руб.	6084,00	7657,00	8619,00	169,76
	эксплуатация машин	руб.	969,87	1228,85	1384,69	476,42
	в том числе: заработная плата	руб.	88,50	134,70	160,32	112,58
	материальные ресурсы	руб.	1974,56	4109,49	4109,49	112,78
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	468,00	589,00	663,00	14,80
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	-	-	-	476,42
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	104,48	115,62	123,94	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,19	5,62	6,93	-
	Материальные ресурсы					
1.1-1-956	Проволока стальная кровельная светлая	т	-	0,0005	0,0005	-
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м²	-	5,957	5,957	-
1.1-1-1083	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер более 12 мм	т	-	0,09	0,09	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,225	0,405	0,405	-
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	0,79	0,99	0,99	0,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					

5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	-
5825000000	Сборные железобетонные конструкции - ригели	шт.	100	100	100	-
5828000000	Сборные железобетонные конструкции - перемычки	шт.	-	-	-	100

Таблица 7-75. Укладка на растворе из сухой смеси балок, ригелей и перемычек

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Сварка закладных изделий

3. Заполнение швов раствором.

4. Оштукатуривание по сетке стальных деталей

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Уклаака балок перекрытий		Укладка ригелей	
			масса, т, до			
			1	3	1	2
			7-75-1	7-75-2	7-75-3	7-75-4
	Прямые затраты:	руб.	1720,41	2562,51	2615,73	4265,78
	заработная плата рабочих	руб.	1437,83	2279,93	2110,55	3176,42
	эксплуатация машин	руб.	5,77	5,77	50,16	384,20
	в том числе: заработная плата	руб.	1,57	1,57	10,38	25,76
	материальные ресурсы	руб.	276,81	276,81	455,02	705,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	119,52	189,52	162,35	244,34
	Машины и механизмы					
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,12	0,12	0,08	0,07
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	-	1,19	48,38
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	0,51	0,56
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	м ³	0,09	0,09	0,06	0,06
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	-	0,037	0,073
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	0,63	0,63	0,43	0,41
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5822000000	Сборные железобетонные конструкции - балки	шт.	100	100	-	-
5825000000	Сборные железобетонные конструкции - ригели	шт.	-	-	100	100

Таблица 7-75. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укладка ригелей			Укладка перемычек
			масса, т, до			
			3	5	6	0,3
			7-75-5	7-75-6	7-75-7	7-75-8
	Прямые затраты:	руб.	9832,58	13319,93	14437,77	366,54
	заработная плата рабочих	руб.	6098,43	7675,07	8637,07	173,77
	эксплуатация машин	руб.	981,90	1243,76	1399,60	3,85
	в том числе: заработная плата	руб.	91,76	138,74	164,37	1,04
	материальные ресурсы	руб.	2752,25	4401,10	4401,10	188,92
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	469,11	590,39	664,39	15,15
	Машины и механизмы					
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,25	0,31	0,31	0,08

2.1-13-10	Агрегаты сварочные одноностовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	104,48	115,62	123,94	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,19	5,62	6,93	-
Материальные ресурсы						
1.1-1-118	Вода	м ³	0,2	0,25	0,25	0,06
1.1-1-956	Проволока стальная кровельная светлая	т	0,0004	0,0005	0,0005	-
1.1-1-1029	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м ²	4,4	5,957	5,957	-
1.1-1-1083	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер более 12 мм	т	0,065	0,09	0,09	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,225	0,405	0,405	0,43
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	1,34	1,68	1,68	
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	-
5825000000	Сборные железобетонные конструкции - ригели	шт.	100	100	100	-
5828000000	Сборные железобетонные конструкции - перемычки	шт.	-	-	-	100

Раздел 3. Панели перекрытий и покрытий

Таблица 7-34. Установка панелей

Состав работ: 1. Сварка закладных изделий (1-9).
2. Заполнение швов раствором (1-6).

Измеритель: 100 шт

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Перекрытий с опиранием					
			по контуру				на две стороны	
			площадь, м ² , до					
			5	15	20	25	5	10
			7-34-1	7-34-2	7-34-3	7-34-4	7-34-5	7-34-6
	Прямые затраты:	руб.	3408,42	5481,38	6137,07	7741,70	4411,41	6865,57
	заработная плата рабочих	руб.	2273,67	3500,73	3933,81	4932,30	2121,06	3242,54
	эксплуатация машин	руб.	119,95	189,89	263,62	323,88	143,72	317,50
	в том числе: заработная плата	руб.	15,74	36,99	49,69	68,66	16,79	43,21
	материальные ресурсы	руб.	1014,80	1790,76	1939,64	2485,52	2146,63	3305,53
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	189,00	291,00	327,00	410,00	174,00	266,00
	Машины и механизмы							
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	9,36	5,85	9,36	5,85	12,75	23,63
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,73	2	2,66	3,8	0,73	2,04
	Материальные ресурсы							
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	2,09	3,81	4,14	5,35	4,28	6,53
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	П
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - панели перекрытий	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-34. (продолжение)
Измеритель: 100 тт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покровий ребристых, площадь, м ² , до		
			5	10	15
			7-34-7	7-34-8	7-34-9
	Прямые затраты:	руб.	1517,55	1819,51	2333,08
	заработная плата рабочих	руб.	1166,20	1475,60	1796,90
	эксплуатация машин	руб.	108,00	100,56	121,40
	в том числе: заработная плата	руб.	17,64	15,89	20,81
	материальные ресурсы	руб.	243,35	243,35	414,78
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	98,00	124,00	151,00
	Машины и механизмы				
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	5,85	5,85	5,85
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	0,8	1,08
	Материальные ресурсы				
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,01
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,38	0,38	0,76
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - панели перекрытий	шт.	100	100	100

Таблица 7-76. Установка на растворе из сухой смеси панелей

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси
2. Сварка закладных изделий.
3. Заполнение швов раствором.
4. Прокладка швов тканью.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Перекрытий с опиранием					
			по контуру				на две стороны	
			площадь, м ² , до					
			5	15	20	25	5	10
			7-76-1	7-76-2	7-76-3	7-76-4	7-76-5	7-76-6
	Прямые затраты:	руб.	4063,93	6731,14	7494,42	9497,19	5816,80	9006,28
	заработная плата рабочих	руб.	2309,04	3565,21	4003,82	5022,89	2194,44	3354,57
	эксплуатация машин	руб.	123,08	246,66	325,20	403,74	207,71	414,69
	в том числе: заработная плата	руб.	16,59	52,39	66,40	90,32	34,15	69,57
	материальные ресурсы	руб.	1631,81	2919,27	3165,40	4070,56	3414,65	5237,02
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	191,94	296,36	332,82	417,53	180,02	275,19
	Машины и механизмы							
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,065	1,18	1,28	1,66	1,33	2,02
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	9,36	5,85	9,36	5,85	12,75	23,63
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,73	2	2,66	3,8	0,73	2,04
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м ³	0,52	0,95	1,04	1,34	1,07	1,63
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные	т	3,55	6,48	7,04	9,1	7,28	11,1

	цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)						
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5285920000	Монтажные связи, соединяемые на сварке (по проекту)	т	-	-	-	-	П
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	-
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - панели перекрытий	шт.	100	100	100	100	100

Таблица 7-76. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покровий ребристых, площадь, м ² , до		
			5	10	15
			7-76-7	7-76-8	7-78-9
	Прямые затраты:	руб.	1643,86	1945,81	2581,34
	заработная плата рабочих	руб.	1172,51	1481,91	1809,63
	эксплуатация машин	руб.	113,78	106,33	132,95
	в том числе: заработная плата	руб.	19,21	17,45	23,94
	Материальные ресурсы	руб.	357,57	357,57	638,76
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	98,53	124,53	152,07
	Машины и механизмы				
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,12	0,12	0,24
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	5,85	5,85	5,85
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	0,8	1,08
	Материальные ресурсы				
1.1-1-118	Вода	м ³	0,1	0,1	0,19
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,01
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт №3)	т	0,65	0,65	1,29
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5842000000	Сборные железобетонные конструкции - панели перекрытий	шт.	100	100	100

Раздел 4. Лестничные площадки и марши

Таблица 7-35. Установка лестничных площадок и маршей

Состав работ: 1. Сварка закладных изделий (1,2,5,6)

2. Заполнение швов раствором.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка					
			площадок	маршей			маршей-площадок	
				без сварки		со сваркой		
			масса, т					
			до 1	более 1	до 1	более 1	до 1	более 1
			7-35-1	7-35-2	7-35-3	7-35-4	7-35-5	7-35-6
	Прямые затраты:	руб.	2383,75	3351,36	3663,18	2959,02	4100,50	5858,61
	заработная плата рабочих	руб.	1888,71	2851,11	2261,64	2646,60	2598,48	4631,55
	эксплуатация машин	руб.	107,32	112,53	878,22	37,22	834,86	262,41
	в том числе: заработная плата	руб.	11,89	13,13	231,78	8,80	191,35	21,61
	материальные ресурсы	руб.	387,72	387,72	523,32	275,20	667,16	964,65
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	157,00	237,00	188,00	220,00	216,00	385,00

	Машины и механизмы							
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	-	-	4,11	-	3,29	-
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	10	-	-	18,82	30
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	0,57	6,16	0,5	4,93	0,7
	Материальные ресурсы							
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	-	-	0,02	0,03
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,7	0,7	1,16	0,61	1,16	1,66
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	-	П	-
5891000000	Сборные железобетонные конструкции - лестничные марши и площадки	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-77. Установка на растворе из сухой смеси лестничных площадок и маршей

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.
2. Сварка закладных изделий (1,2,5,6).
3. Заполнение швов раствором.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка						
			площадок		маршей		маршей-площадок		
					без сварки			со сваркой	
			масса, т						
			до 1	более 1	до 1	более 1	до 1	более 1	
			7-77-1	7-77-2	7-77-3	7-77-4	7-77-5	7-77-6	
	Прямые затраты:	руб.	2613,25	3580,86	4042,43	3160,28	4479,75	6402,06	
	заработная плата рабочих	руб.	1900,50	2862,90	2281,25	2656,95	2618,09	4659,70	
	эксплуатация машин	руб.	117,90	123,11	895,54	46,36	852,18	287,43	
	в том числе: заработная плата	руб.	14,77	16,00	236,48	11,27	196,05	28,40	
	материальные ресурсы	руб.	594,85	594,85	865,64	456,97	1009,48	1454,93	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	157,98	237,98	189,63	220,86	217,63	387,34	
	Машины и механизмы								
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	-	-	4,11	-	3,29	-	
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,22	0,22	0,36	0,19	0,36	0,52	
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	10	-	-	18,82	30	
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	0,57	6,16	0,5	4,93	0,7	
	Материальные ресурсы								
1.1-1-118	Вода	м ³	0,18	0,18	0,29	0,15	0,29	0,42	
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	-	-	0,02	0,03	
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100	т	1,19	1,19	1,97	1,04	1,97	2,82	

	(рецепт № 3)							
5291000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	-	П	-
5891000000	Сборные железобетонные конструкции - лестничные марши и площадки	шт.	100	100	100	100	100	100

Раздел 5. Блоки стен

Таблица 7-36. Установка блоков

Состав работ: 1. Заделка вертикальных стыков раствором и бетоном с прокладкой жгута из пакли (1-3)
2. Сварка и обетонирование закладных изделий (7-10).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Наружных стен			Внутренних стен		
			масса, т					
			до 1	до 2,5	более 2,5	до 1	до 2,5	более 2,5
			7-36-1	7-36-2	7-36-3	7-36-4	7-36-5	7-36-6
2.1-18-7	Прямые затраты:	руб.	3678,66	4718,71	5304,49	2887,93	4165,80	4796,82
	заработная плата рабочих	руб.	1927,80	2784,60	3248,70	1602,18	2582,30	3046,40
	эксплуатация машин	руб.	52,11	72,95	86,35	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	12,31	17,24	20,40	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	1698,75	1861,16	1969,44	1285,75	1583,50	1750,42
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	162,00	234,00	273,00	138,00	217,00	256,00
	Машины и механизмы							
	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7	0,98	1,16	-	-	-
	Материальные ресурсы							
	1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	80	80	80	-	-
1.3-1-21	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 1000	м³	0,55	0,55	0,55	-	-	-
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	1,5	1,86	2,1	2,85	3,51	3,88
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5835000000	Сборные железобетонные конструкции - блоки стен	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-36. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Парапетных			Перекрытий и подбалконных
			масса, т			
			до 1	до 2,5	более 2,5	до 1
			7-36-7	7-36-8	7-36-9	7-36-10
	Прямые затраты:	руб.	4650,69	5140,13	7198,16	3275,20
	заработная плата рабочих	руб.	1836,03	2160,77	3672,06	1715,20
	эксплуатация машин	руб.	124,44	122,21	186,23	118,49
	в том числе: заработная плата	руб.	15,94	15,41	30,54	14,53
	материальные ресурсы	руб.	2690,22	2857,15	3339,87	1441,51

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	147,00	173,00	294,00	134,00
	Машины и механизмы					
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	10	10	10
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,73	0,7	1,56	0,65
	Материальные ресурсы					
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,126	0,126	0,126	0,028
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02	0,02	0,02	0,02
1.3-1-21	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 1000	м³	0,91	0,91	0,91	-
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	2,87	3,24	4,31	2,45
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5835000000	Сборные железобетонные конструкции блоки стен	- шт.	100	100	100	100

Таблица 7-78. Установка на растворе из сухой смеси блоков

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Заделка вертикальных стыков раствором и бетоном с прокладкой жгута из пакли (1-3)

3. Сварка (7,8,9,10) и обстонирирование закладных изделий

Измеритель: 100 шт сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Наружных стен			Внутренних стен		
			масса, т					
			до 1	до 2,5	более 2,5	до 1	до 2,5	более 2,5
			7-78-1	7-78-2	7-78-3	7-78-4	7-78-5	7-78-6
2.1-6-27	Прямые затраты:	руб.	4170,20	5327,26	5992,19	3822,19	5316,82	6032,60
	заработная плата рабочих	руб.	1952,91	2815,78	3283,80	1648,74	2641,09	3074,77
	эксплуатация машин	руб.	74,72	100,86	117,62	42,34	52,44	57,73
	в том числе: заработная плата	руб.	18,45	24,81	28,89	11,48	14,22	15,66
	материальные ресурсы	руб.	2142,57	2410,62	2590,77	2131,11	2623,29	2900,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	164,11	236,62	275,95	142,01	221,94	261,46
	Машины и механизмы							
	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,47	0,58	0,65	0,88	1,09	1,2
	Автомобили грузовые бортовые, фузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7	0.98	1,16	-	-	-
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м ³	0,38	0,47	0,53	0,71	0,88	0,97
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	80	80	80	-	-	-
1.3-1-21	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 1000	м ³	0,55	0,55	0,55	-	-	-
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	2,55	3,16	3,57	4,85	5,97	6,6
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							

5835000000	Сборные железобетонные конструкции - блоки стен	шт.	100	100	100	100	100	100
------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Таблица 7-78. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Парапетных			Перемышечных и подбалконных
			масса, т			
			до 1	до 2,5	более 2,5	до 1
			7-78-7	7-78-8	7-78-9	7-78-10
	Прямые затраты:	руб.	5666,01	6277,11	8687,25	4082,94
	заработная плата рабочих	руб.	1886,49	2217,72	3747,75	1759,36
	эксплуатация машин	руб.	167,26	170,32	250,69	155,05
	в том числе: заработная плата	руб.	27,56	28,46	48,03	24,45
	материальные ресурсы	руб.	3612,26	3889,07	4688,81	2168,53
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	151,04	177,56	300,06	137,45
	Машины и механизмы					
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,89	1	1,34	0,76
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	10	10	10
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,73	0,7	1,56	0,65
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	м ³	0,72	0,81	1,08	0,61
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,126	0,126	0,126	0,028
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02	0,02	0,02	0,02
1.3-1-19	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 800	м3	0,91	0,91	0,91	-
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт №3)	т	4,88	5,51	7,33	4,17
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5835000000	Сборные железобетонные конструкции - блоки стен	- шт.	100	100	100	100

Раздел 6. Панели наружных стен

Таблица 7-37. Установка панелей

Состав работ: 1. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки (1-5), и раствором (6-8).
2. Оклеивка вертикального шва воздухозащитной лентой (1-3)
3. Подштопка горизонтального шва раствором.
4. Сварка закладных изделий (4-8)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стеновых наружных в зданиях бескаркасно - панельных с разрезкой				
			на этаж			поясной и пилонной	
			площадь, м ² , до				
			6	15	25	6	15
			7-37-1	7-37-2	7-37-3	7-37-4	7-37-5

	Прямые затраты:	руб.	6044,38	8185,63	10772,69	4788,29	7923,21
	заработная плата рабочих	руб.	3168,81	4229,19	5511,51	2915,22	4139,36
	эксплуатация машин	руб.	141,44	315,63	489,82	131,76	336,47
	в том числе: заработная плата	руб.	33,42	74,58	115,74	25,13	73,50
	материальные ресурсы	руб.	2734,13	3640,81	4771,36	1741,31	3447,38
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	257,00	343,00	447,00	231,00	328,00
	Машины и механизмы						
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	-	-	4,46	4,46
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,9	4,24	6,58	1,35	4,1
	Материальные ресурсы						
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0081	0,0086	0,0091	0,0043	0,0043
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,13	0,13	0,13	0,04	0,07
1 1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	-	-	0,01	0,01
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,91	2,71	5,04	1,43	4,72
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	21,5	23	24,25	11,5	11,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2245290000	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-д шириной 100	м	792	850	1610	-	-
2513110000	Клей-мастика КН-2 (резиновый)	кг	30	30	53	-	-
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном	м ³	7,24	7,77	9,6	3,48	3,48
5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт.	100	100	100	100	100

Таблица 7-37. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стеновых наружных в зданиях каркасно-панельных		
			площадь, м ² , до		
			6	10	15
			7-37-6	7-37-7	7-37-8
	Прямые затраты:	руб.	8727,91	12696,85	16515,42
	заработная плата рабочих	руб.	5426,60	7849,64	10272,68
	эксплуатация машин	руб.	286,80	529,67	772,55
	в том числе: заработная плата	руб.	42,99	84,62	126,24
	материальные ресурсы	руб.	3014,51	4317,54	5470,19
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	430,00	622,00	814,00
	Машины и механизмы				
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	18,4	30,11	41,82
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,12	4,28	6,44
	Материальные ресурсы				
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0043	0,0043	0,0043
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,1	0,15	0,19
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,03	0,05	0,06

1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	2,95	4,7	6,44
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	11,5	11,5	11,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт.	100	100	100

Таблица 7-79. Установка на растворе из сухой смеси панелей

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки (1-5), и раствором (6-8).

3. Оклеивка вертикального шва воздушно-защитной лентой (1-3).

4. Подштопка горизонтального шва раствором.

5. Сварка закладных изделий (4-8).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стеновых наружных в зданиях бескаркасно - панельных с разрезкой				
			на этаж			поясной и пилонной	
			площадь, м ² , до				
			6	15	25	6	15
			7-79-1	7-79-2	7-79-3	7-79-4	7-79-5
	Прямые затраты:	руб.	6344,19	9076,12	12427,15	5257,48	9471,94
	заработная плата рабочих	руб.	3184,59	4276,17	5598,93	2940,59	4223,16
	эксплуатация машин	руб.	154,91	356,04	564,87	152,93	406,71
	в том числе: заработная плата	руб.	37,07	85,54	136,10	30,87	92,55
	материальные ресурсы	руб.	3004,69	4443,91	6263,35	2163,96	4842,07
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	258,28	346,81	454,09	233,01	334,64
	Машины и механизмы						
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,28	0,84	1,56	0,44	1,46
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	-	-	4,46	4,46
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,9	4,24	6,58	1,35	4,1
	Материальные ресурсы						
1.1-1-118	Вода	м ³	0,23	0,68	1,26	0,36	1,18
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0081	0,0086	0,0091	0,0043	0,0043
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,13	0,13	0,13	0,04	0,07
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	-	-	0,01	0,01
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	1,55	4,61	8,57	2,43	8,02
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	21,5	23	24,25	11,5	11,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2245290000	Лента герметизирующая самоклеящая Герлеи-д шириной 100 мм	м	792	850	1610	-	-
2513110000	Клей-мастика КН-2 (резиновый)	кг	30	30	53	-	-

5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	7,24	7,77	9,6	3,48	3,48
5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт.	100	100	100	100	100

Таблица 7-79. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Стеновых наружных в зданиях каркасно-панельных		
			площадь, м ² , до		
			6	10	15
			7-79-6	7-79-7	7-79-8
	Прямые затраты:	руб.	9699,53	14241,07	18632,18
	заработная плата рабочих	руб.	5478,97	7933,06	10387,02
	эксплуатация машин	руб.	331,06	599,91	868,77
	в том числе: заработная плата	руб.	55,00	103,67	152,34
	материальные ресурсы	руб.	3889,50	5708,10	7376,39
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	434,15	628,61	823,06
	Машины и механизмы				
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,92	1,46	2
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	18,4	30,11	41,82
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,12	4,28	6,44
	Материальные ресурсы				
1.1-1-118	Вода	м ³	0,74	1,18	1,61
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0043	0,0043	0,0043
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,1	0,15	0,19
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,03	0,05	0,06
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	5,02	7,99	10,95
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	11,5	11,5	11,5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен	шт.	100	100	100

Раздел 7. Внутренние стены и диафрагмы жесткости

Таблица 7-38. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости

Состав работ: 1. Подштопка горизонтального шва раствором (1-4).

2. Конопатка швов паклей (1-4).

3. Бетонирование горизонтального пояса и вертикальных шпонок (5-9).

4. Сварка закладных изделий (5-9).

5. Сварка ванным способом верхних арматурных выпусков (5-9).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка стеновых панелей внутренних				Установка диафрагм жесткости, высота до 3,6 м
			площадь, м ² , до				
			6	10	15	25	10
			7-38-1	7-38-2	7-38-3	7-38-4	7-38-5

	Прямые затраты:	руб.	6114,53	7047,12	7878,61	9613,68	18242,15
	заработная плата рабочих	руб.	2547,96	3047,56	3472,22	4621,30	11258,00
	эксплуатация машин	руб.	54,34	139,95	208,43	233,74	1219,22
	в том числе: заработная плата	руб.	12,84	33,07	49,25	55,23	121,43
	материальные ресурсы	руб.	3512,23	3859,61	4197,96	4758,64	5764,93
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	204,00	244,00	278,00	370,00	866,00
	Машины и механизмы						
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	-	-	-	-	11,03
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	-	-	-	120
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	-	-	-	4,3
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,73	1.88	2,8	3,14	4,71
	Материальные ресурсы						
1.1-1-57	Прочие материалы	руб.	-	-	-	-	32,83
	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	-	-	-	-	0,0428
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	-	-	-	-	0,00548
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,46	0,46	0,46	0,47	-
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м³	-	-	-	-	0,86
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	м³	-	-	-	-	5,2
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	190	190	190	196	-
1.1-1-822	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м³	-	-	-	-	0,27
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	-	-	-	-	0,007
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,116	0,116	0,116	0,148	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	-	-	-	0,22
1.1-1-1664	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	-	-	-	-	12
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	0,48	1,25	2	2,56	-
1.3-2-7	Растворы цементные, марка 200	м³	-	-	-	-	1,87
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	-	П
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м³	-	-	-	-	14,7
5826020000	Сборные железобетонные конструкции - диафрагмы жесткости	шт.	-	-	-	-	100
5832000000	Сборные железобетонные конструкции - панели внутренних стен	шт.	100	100	100	100	-

Таблица 7-38. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка диафрагм жесткости, высота, м, до
-----	--------------------------------------	------------	---

			3,8	4,8		
			площадь, м ² , до			
			15	10	15	25
			7-38-6	7-38-7	7-38-8	7-38-9
	Прямые затраты:	руб.	22185,22	22120,28	26300,35	29464,17
	заработная плата рабочих	руб.	13819,00	14443,00	17004,00	19240,00
	эксплуатация машин	руб.	1402,30	1484,40	1716,77	1932,03
	в том числе: заработная плата	руб.	171,70	130,87	184,32	234,47
	материальные ресурсы	руб.	6963,92	6192,88	7579,58	8292,14
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1063,00	1111,00	1308,00	1480,00
	Машины и механизмы					
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	15,83	9,83	13,5	15,08
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	113,38	159,88	159,88	159,88
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,3	4,3	4,3	4,85
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,66	4,55	7,57	10,41
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	32,83	32,83	32,83	32,83
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0728	0,0298	0,05277	0,06278
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00941	0,00381	0,00676	0,008
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м ³	1,17	0,6	1,06	1,26
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	м ³	5,2	5,2	5,2	5,2
1.1-1-822	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м ³	0,31	0,22	0,28	0,3
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,007	0,007	0,007	0.007
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,22	0,31	0,31	0,31
1.1-1-1664	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	12	12	12	12
1.3-2-7	Растворы цементные, марка 200	м ³	1,87	3	3,02	3,26
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П
5745090000	Смеси бетонные, ВСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	21,1	13,1	18	20,1
5826020000	Сборные железобетонные конструкции диафрагмы жесткости	- шт.	100	100	100	100

Таблица 7-80. Установка на растворе из сухой смеси стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.
2. Подштопка горизонтального шва раствором (1-4).
3. Конопатка швов паклей.
4. Бетонирование горизонтального пояса и вертикальных шпонок (5-9).
5. Сварка закладных изделий (5-9).
6. Сварка ванным способом верхних арматурных выпусков (5-9).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка стеновых панелей внутренних	Установка диафрагм жесткости, высота до 3,6 м
			площадь, м ² , до	

			6	10	15	25	10
			7-80-1	7-80-2	7-80-3	7-80-4	7-80-5
	Прямые затраты:	руб.	6328,39	7459,85	8535,26	10453,17	18940,81
	заработная плата рабочих	руб.	2556,45	3069,54	3507,32	4666,26	11292,19
	эксплуатация машин	руб.	61,56	158,71	238,26	271,75	1247,13
	в том числе: заработная плата	руб.	14,80	38,16	57,34	65,54	129,00
	материальные ресурсы	руб.	3710,38	4231,60	4789,68	5515,16	6401,49
	Затраты труда рабочих	чсл.-ч	204,68	245,76	280,81	373,60	868,63
	Машины и механизмы						
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,15	0,39	0,62	0,79	0,58
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	-	-	-	-	11,03
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	-	-	-	120
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	-	-	-	4,3
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,73	1,88	2,8	3,14	4,71
	Материальные ресурсы						
1.1-1-57	Прочие материалы	руб.	-	-	-	-	32,83
	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	-	-	-	-	0,0428
1.1-1-118	Вода	м³	0,12	0,31	0,5	0,64	0,47
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	-	-	-	-	0,00548
1.1-1-146	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,46	0,46	0,46	0,47	-
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м³	-	-	-	-	0,86
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	м³	-	-	-	-	5,2
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	190	190	190	196	-
1.1-1-822	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м³	-	-	-	-	0,27
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	-	-	-	-	0,007
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,116	0,116	0,116	0,148	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	-	-	-	0,22
1.1-1-1664	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	-	-	-	-	12
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт №3)	т	-	2,13	3,4	4,35	-
1.3-2-20	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-200 (Бирсс 1)	т	0,82	-	-	-	3,18
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	-	-	П
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м³	-	-	-	-	14,7
5826020000	Сборные железобетонные	шт.	-	-	100	-	100

5832000000	конструкции жесткости Сборные железобетонные конструкции - панели внутренних стен	шт.	100	100	-	100	-
------------	--	-----	-----	-----	---	-----	---

Таблица 7-80. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка диафрагм жесткости, высота, м, до			
			3,6	4,8		
			площадь, м ² , до			
			15	10	15	25
			7-80-6	7-80-7	7-80-8	7-80-9
	Прямые затраты: заработная плата рабочих эксплуатация машин в том числе: заработная плата материальные ресурсы Затраты труда рабочих Машины и механизмы	руб. руб. руб. руб. чел.-ч	22883,87 13853,19 1430,20 179,27 7600,48 1065,63	23240,27 14497,86 1529,14 143,01 7213,27 1115,22	27426,03 17059,25 1761,99 196,59 8604,79 1312,25	30680,28 19299,67 1980,62 247,65 9399,99 1484,59
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,58	0,93	0,94	1,01
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	15,83	9,83	13,5	15,08
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	113,38	159,88	159,88	159,88
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,3	4,3	4,3	4,85
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т Материальные ресурсы	маш.-ч	7,66	4,55	7,57	10,41
1.1-1-57	Прочие материалы Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	руб. т	32,83 0,0728	32,83 0,0298	32,83 0,05277	32,83 0,06278
1.1-1-118	Вода	м ³	0,47	0,75	0,76	0,82
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00941	0,00381	0,00676	0,008
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	1,17	0,6	1,06	1,26
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	м ³	5,2	5,2	5,2	5,2
1.1-1-822	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м ³	0,31	0,22	0,28	0,3
1.1-1-924	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,007	0,007	0,007	0,007
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,22	0,31	0,31	0,31
1.1-1-1664	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	12	12	12	12
1.3-2-20	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-200 (Бирсс 1) Материальные ресурсы, не учтенные в расценках	т	3,18	5,1	5,13	5,54
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	21,1	13,1	18	20,1
5826020000	Сборные железобетонные конструкции - диафрагмы жесткости	шт.	100	100	100	100

Раздел 8. Перегородки крупнопанельные

Таблица 7-39. Установка крупнопанельных перегородок

Состав работ: 1. Сварка закладных изделий.

2. Конопатка швов паклей

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Железобетонных	Гипсобетонных			
			площадь, м ² , до				
			6	10	6	10	15
			7-39-1	7-39-2	7-39-3	7-39-4	7-39-5
	Прямые затраты:	руб.	4472,46	5065,81	6089,62	7719,63	9707,04
	заработная плата рабочих	руб.	1817,28	2195,88	2334,70	3041,42	3760,76
	эксплуатация машин	руб.	114,76	144,54	99,07	170,53	157,88
	в том числе: заработная плата	руб.	13,65	20,69	16,68	33,56	30,57
	материальные ресурсы	руб.	2540,42	2725,39	3655,85	4507,68	5788,40
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	144,00	174,00	185,00	241,00	298,00
	Машины и механизмы						
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	10	5	5	5
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6	1	0,86	1,82	1,65
	Материальные ресурсы						
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0007	0,0007	0,0008	0,0008	0,0013
1.1-1-225	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м ³	0,18	0,18	0,19	0,21	0,33
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	190	190	238	301	383
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	-	-	0,108	0,108	0,108
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
1.3-2-4	Растворы цементные, марка 75	м ³			0,36	0,85	1,48
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,42	0,83	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5833000000	Сборные железобетонные конструкции - перегородки	- шт.	100	100	100	100	100

Таблица 7-81. Установка на растворе из сухой смеси крупнопанельных перегородок

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Сварка закладных изделий.

3. Конопатка швов паклей.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Железобетонных		Гипсобетонных		
			площадь, м ² , до				
			6	10	6	10	15
			7-81-1	7-81-2	7-81-3	7-81-4	7-81-5
2.1-6-27	Прямые затраты:	руб.	4608,71	5338,23	6226,81	8047,75	10276,56
	заработная плата рабочих	руб.	1824,73	2210,65	2341,14	3056,56	3787,01
	эксплуатация машин	руб.	121,02	157,05	104,36	183,04	180,01
	в том числе: заработная плата	руб.	15,35	24,08	18,11	36,96	36,58
	материальные ресурсы	руб.	2662,96	2970,53	3781,31	4808,15	6309,54
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	144,59	175,17	185,51	242,20	300,08
	Машины и механизмы						
	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,13	0,26	0,11	0,26	0,46

2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	10	5	5	5
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6	1	0,86	1,82	1,65
Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	м ³	0,11	0,21	0,09	0,21	0,37
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0007	0,0007	0,0008	0,0008	0,0013
1.1-1-225	Доски хвойных пород, обрезные, д/на 2-6,5 м, сорт Ш, толщина 19-22 мм	м ³	0,18	0,18	0,19	0,21	0,33
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	190	190	238	301	383
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	-	-	0,108	0,108	0,108
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт №3)	т	0,71	1,41	0,61	1,45	2,52
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5833000000	Сборные железобетонные конструкции - перегородки	- шт.	100	100	100	100	100

Раздел 9. Плиты лоджий, балконов, козырьков, парапетов, стенок, ограждений и мелкие конструкции

Таблица 7-40. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций

Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен (1,2,5-10)
2. Заполнение швов раствором (1,2,11)
3. Зачеканка раствором стоек (8)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка плит					
			лоджий				балконов и козырьков	
			в зданиях					
			панельных		кирпичных и блочных		панельных	кирпичных и блочных
			площадь, м ² , до					
			5	10	5	10	5	
			7-40-1	7-40-2	7-40-3	7-40-4	7-40-5	7-40-6
2.1-13-10	Прямые затраты:	руб.	1946,61	4024,42	1750,18	2766,32	4254,07	7048,98
	заработная плата рабочих	руб.	1131,69	2070,60	1010,31	1570,80	3129,70	5747,70
	эксплуатация машин	руб.	75,31	294,42	0,00	0,00	82,50	164,94
	в том числе: заработная плата	руб.	4,33	29,18	0,00	0,00	4,79	9,58
	материальные ресурсы	руб.	739,61	1659,40	739,87	1195,52	1041,87	1136,34
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	95,10	174,00	84,90	132,00	263,00	483,00
	Машины и механизмы							
	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	30	-	-	10,92	21,83
	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,13	-	-	0,08	0,16
	Материальные ресурсы							
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,03	-	-	0,01	0,02

1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	1,48	3,2	1,64	2,65	2,15	2,2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	П	-	-	П	-
5898000000	Сборные железобетонные конструкции	шт.	100	100	100	100	100	100

Таблица 7-40. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка разделительных стенок	Установка экранов ограждений	Установка плит парапета		Установка мелких конструкций (подокон-ов, сливов, парапетов и др.)
			площадь, м ² , до		масса, т		
			5	10	до 0,5	более 0,5	до 0,5
			7-40-7	7-40-8	7-40-9	7-40-10	7-40-11
	Прямые затраты:	руб.	1794,96	2055,10	1200,77	2042,44	2727,85
	заработная плата рабочих	руб.	1431,57	1215,03	467,97	804,81	1239,09
	эксплуатация машин	руб.	88,46	91,44	83,42	168,24	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	6,20	6,90	3,69	7,44	0,00
	материальные ресурсы	руб.	274,93	748,63	649,38	1069,39	1488,76
2.1-13-10	Затраты труда рабочих	чел.-ч	119,00	101,00	38,90	66,90	103,00
	Машины и механизмы						
	Агрегаты сварочные для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10,92	10,92	11,9	24	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	0,2	-	-	-
	Материальные ресурсы						
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,01	0,027	-
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,45	1,5	1,28	1,94	3,3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	-	-	-	-
5898000000	Сборные железобетонные конструкции	шт.	100	100	100	100	100

Таблица 7-82. Установка на растворе из сухой смеси плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен (1,2,5-8).

3. Заполнение швов раствором (1,2,11).

4. Зачеканка раствором стоек (8).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка плит						
			лоджий				балконов и козырьков		
			в зданиях						
			панельных		кирпичных и блочных		панельных	кирпич-х и блочных	
			площадь, м ² , до						
			5	10	5	10	5		
			7-82-1	7-82-2	7-82-3	7-82-4	7-82-5	7-82-6	
2.1-6-27	Прямые затраты:	руб.	2433,11	5072,34	2288,29	3636,36	4960,67	7769,47	
	заработная плата рабочих	руб.	1156,44	2124,15	1037,80	1615,19	3165,76	5784,59	
	эксплуатация машин	руб.	97,44	342,05	24,54	39,45	114,74	197,65	
	в том числе: заработная плата	руб.	10,33	42,10	6,66	10,70	13,54	18,46	
	материальные ресурсы	руб.	1179,23	2606,14	1225,95	1981,72	1680,17	1787,23	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	97,18	178,50	87,21	135,73	266,03	486,10	
	Машины и механизмы								
	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,46	0,99	0,51	0,82	0,67	0,68	
	2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10	30	-	-	10,92	21,83
	2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,13	-	-	0,08	0,16
1.1-1-118	Материальные ресурсы								
	Вода	м ³	0,37	0,8	0,41	0,66	0,54	0,55	
	1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,03	-	-	0,01	0,02
	1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт №3)	т	2,52	5,44	2,79	4,51	3,66	3,74
		Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	П	-	-	П	-	
5898000000	Сборные железобетонные конструкции	шт.	100	100	100	100	100	100	

Таблица 7-82. (продолжение)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка разделительных стенок	Установка экранов ограждений	Установка плит парапета		Установка мелких конструкций (подокон-ов, сливов, парапетов и др.)
			площадь, м ² , до		масса, т		
			5	10	до 0,5	более 0,5	до 0,5
			7-82-7	7-82-8	7-82-3	7-82-10	7-82-11
	Прямые затраты:	руб.	1944,59	2546,91	1622,11	2679,02	3809,10
	заработная плата рабочих	руб.	1439,15	1240,41	489,62	837,65	1294,91
	эксплуатация машин	руб.	95,20	114,05	102,66	197,11	49,07
	в том числе:	руб.	8,03	13,04	8,91	15,27	13,31

	заработная плата материальные ресурсы	руб.	410,24	1192,45	1029,83	1644,26	2465,12
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	119,63	103,11	40,70	69,63	107,64
2.1-6-27	Машины и механизмы Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,14	0,47	0,4	0,6	1,02
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10,92	10,92	11,9	24	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	0,2	-	-	-
1.1-1-118	Материальные ресурсы Вода	м ³	0,11	0,38	0,32	0,49	0,83
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01	0,01	0,01	0,027	
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт № 3)	т	0,77	2,55	2,18	3,3	5,61
5291000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	-	-	-	-
5898000000	Сборные железобетонные конструкции	шт.	100	100	100	100	100

Раздел 10. Сантехкабины, сантехнические поддоны, шахты лифта, вентиляционные блоки, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин

Таблица 7-41. Установка сантехкабин, сантехподдонов, шахт лифта, блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных

Состав работ: 1. Приготовление постели из песка (1).
2. Сварка закладных изделий (3,4).
3. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий (5-7).

Измеритель: 100 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Сантехкабин	Сантехпод- донов	Шахт лифта		Блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных	
					масса, т			
					до 2,5	более 2,5	до 1	до 2,5
			7-41-1	7-41-2	7-41-3	7-41-4	7-41-5	7-41-6
	Прямые затраты:	руб.	3312,79	4793,65	3736,15	5123,75	1879,88	2686,31
	заработная плата рабочих	руб.	3084,07	1572,51	2666,40	3537,60	1564,08	2284,80
	эксплуатация машин	руб.	228,72	0,00	164,02	179,65	0,00	0,00
	в том числе: заработная	руб.	53,73	0,00	11,83	15,52	0,00	0,00

	плата							
	материальные ресурсы	руб.	0,00	3221,14	905,73	1406,50	315,80	401,51
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	253,00	129,00	202,00	268,00	133,00	192,00
	Машины и механизмы							
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	-	-	-	-	-
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	-	20	20	-	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,19	-	0,32	0,53	-	-
	Материальные ресурсы							
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	-	0,04	0,04	-	-
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	-	7,14	1,37	2,48	0,7	0,89
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5333100000	Пиломатериалы обрезные	м³	1,5	-	-	-	-	-
5711400000	Песок строительный	м³	8,9	-	-	-	-	-
5896000000	Сборные железобетонные конструкции - шахты лифта и вентиляционные блоки	шт.	-	-	100	100	100	100
5897000000	Сборные железобетонные конструкции - сантехкабины	шт.	100	100	-	-	-	-

Таблица 7-83. Установка на растворе из сухой смеси сантехподдонов, шахт лифта, блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Сварка закладных изделий (2,3).

3. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий (4,5).

Измеритель: 100 шт

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка сантехподдонов	Установка шахт лифта		Установка блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных		
				масса, т				
			до 2,5	более 2,5	до 1	до 2,5	более 2,5	
			7-83-1	7-83-2	7-83-3	7-83-4	7-83-5	7-83-6
	Прямые затраты:	руб.	7113,56	4187,59	5942,35	2109,11	2976,63	4685,51
	заработная плата рабочих	руб.	1672,77	2691,88	3583,67	1575,60	2299,67	3771,31
	эксплуатация машин	руб.	106,32	184,23	216,70	10,58	13,47	17,80
	в том числе: заработная плата	руб.	28,84	17,31	25,57	2,87	3,65	4,83
	Материальные ресурсы	руб.	5334,47	1311,48	2141,98	522,93	663,49	896,40
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	139,05	203,93	271,49	133,98	193,25	320,69
	Машины и механизмы							
2.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	2,21	0,42	0,77	0,22	0,28	0,37
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной	маш.-ч	-	20	20	-	-	-

2.1-18-7	электродуговой сварки Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.- ч	-	0,32	0,53	-	-	-
Материальные ресурсы								
1.1-1-118	Вода	м ³	1,79	0,34	0,62	0,18	0,22	0,3
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42,46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	0,04	0,04	-	-	-
1.3-2-18	Смеси сухие монтажно- кладочные цементно- песчаные, марка М-100 (рецепт №3)	т	12,14	2,33	4,22	1,19	1,51	2,04
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
5832000000	Сборные железобетонные конструкции: блоки вентиляционные, блоки инженерных коммуникаций (5893000000)	100 шт	-	-	-	-	-	100
5896000000	Сборные железобетонные конструкции - шахты лифта и вентиляционные блоки	шт.	-	100	100	100	100	-
5897000000	Сборные железобетонные конструкции - сантехкабины	шт.	100	-	-	-	-	-

Таблица 7-41. (продолжение)

Состав работ: 1. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий.

Измеритель: 100 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка блоков инженерных коммуникаций и вентиляционных, массой более 2,5 т
			7-41-7
1.3-2-5	Прямые затраты:	руб.	4292,81
	заработная плата рабочих	руб.	3751,44
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	541,37
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	319,00
Материальные ресурсы			
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	1,2
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5832000000	Сборные железобетонные конструкции: блоки вентиляционные, блоки инженерных коммуникаций (5893000000)	100 шт.	100

Отдел 4. Объемные трансформаторные подстанции

Таблица 7-42. Установка на готовое основание объемных трансформаторных подстанций

Состав работ: 1. Разметка мест установки.

2. Укладка подкладок (маяков).

3. Приготовление постели из готового раствора

4. Установка блоков.

5. Выверка положения установленных блоков.

6. Заделка швов и зазоров раствором.

Измеритель: 1 комплект

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка на готовое основание объемных трансформаторных подстанций, количество блоков	
			2	3
			7-42-1	7-42-2
2.1-3-41	Прямые затраты:	руб.	1060,74	1120,61
	заработная плата рабочих	руб.	136,96	176,64
	эксплуатация машин	руб.	923,78	943,97
	в том числе: заработная плата	руб.	277,21	281,25
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
5745510000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,70	13,80
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	81,06	101,25
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	4	4
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5830120000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные марки 150	м ³	0,25	0,3
5830120000	Сборные железобетонные конструкции трансформаторных подстанций (БКТПУ)	шт.	2	3

Отдел 5. Сооружения водопровода, канализации и инженерные сети

Строительство емкостных сооружений

Таблица 7-43. Установка панелей стен, перегородок

Состав работ: 1. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей.
2. Сварка арматуры, закладных и монтажных изделий.
3. Замоноличивание панелей в пазах днищ и в пяте.
4. Установка опалубки стыков.
5. Замоноличивание вертикальных швов бетоном (1-5).

Измеритель: 100 м³ сборных железобетонных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка панелей					
			стен при вертикальных стыках замоноличиваемых бетоном, площадь, м ²					перегородок (немесущих)
			до 6	до 9	до 12	до 15	более 15	
			7-43-1	7-43-2	7-43-3	7-43-4	7-43-5	
2.1-3-38	Прямые затраты:	руб.	40914,80	25048,11	21037,74	16579,47	14898,56	20781,24
	заработная плата рабочих	руб.	15493,49	9166,88	7314,00	6046,24	5473,31	5308,25
	эксплуатация машин	руб.	16925,02	9136,74	8377,75	6400,70	5930,69	8400,72
	в том числе: заработная плата	руб.	4724,14	2424,64	2279,31	1772,52	1653,04	2349,12
	материальные ресурсы	руб.	8496,29	6744,49	5345,99	4132,53	3494,56	7072,27
2.1-4-12	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1271,00	752,00	600,00	496,00	449,00	425,00
	Машины и механизмы							
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	9,5	8,5	7,6	-	-	7,4
	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,02	1,21	1,11	0,93	0,83	2,29
	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 м ³ /мин	маш.-ч	214	107	100	86	80	97,53
2.1-13-10	Агрегаты сварочные	маш.-ч	50	100	55	40	30	-

2.1-14-9	однопостовые для ручной электродуговой сварки Аппараты пескоструйные	ч маш.-ч	214	107	100	86	80	97,53
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,9	5,01	6,73	6,57	6,51	13,54
1.1-1-79	Материальные ресурсы Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м ³	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	-
1,1-1-132	Гвозди строительные	т	0,021	0,017	0,0014	0,011	0,01	0,01
1.1-1-231	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 25-32 мм	м ³	1	0,69	0,58	0,43	0,39	-
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м ³	0,63	0,46	0,35	0,29	0,21	2,6
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,1	0,2	0,11	0,08	0,06	-
1.3-2-9	Растворы цементные, марка 300	м ³	5	3	3	2,2	1,7	4,2
5291000000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	-
5711400000	Песок строительный	м ³	20	12	11	9,2	8,3	22,7
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	28	23,9	19,3	17,6	16,8	8,9
5831000000	Сборные железобетонные конструкции - панели наружных стен или внутренних (583200)	м ³	100	100	100	100	100	-
5833000000	Сборные железобетонные конструкции - перегородки	м ³	-	-	-	-	-	100

Таблица 7-44. Установка опор, лотков

Состав работ: 1. Подготовка основания (1,2,7,8).

2. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей (3-6).

3. Сварка арматуры и закладных изделий.

4. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором.

5. Гидравлическое испытание лотков (7,8).

Измеритель: 100 м³ сборных железобетонных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка опор из плит и колец, диаметр, мм		Установка лотков в угловых сооружениях	
			до 1000	более 1000	сечение, м ²	
					до 0,2	более 0,2
					7-44-3	7-44-4
	Прямые затраты:	руб.	13329,88	9241,92	70281,11	49513,66
	заработная плата рабочих	руб.	5801,21	3567,62	36879,03	27013,04
	эксплуатация машин	руб.	6235,67	4563,83	25194,37	16667,18
	в том числе: заработная плата	руб.	1504,44	1093,91	6459,45	4260,54

	материальные ресурсы	руб.	1293,00	1110,47	8207,71	5833,44
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	493,30	299,80	2991,00	2216,00
	Машины и механизмы					
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	27	13,5	29,3	23,9
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	1	0,73
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 м ³ /мин	маш.-ч	-	-	286,8	166,6
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	-	-	372,86	233,04
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	-	-	266,8	166,6
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	38,85	38,85	21,76	16,7
	Материальные ресурсы					
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	-	-	0,093	0,072
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	-	-	0,1	0,1
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м ³			9,9	7,3
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,07	0,05	0,1	0,1
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т			0,72	0,45
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	1,8	1,7	0,58	0,53
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0930110000	Сетки арматурные	т	-	-	0,58	0,35
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 25 мм	м ³	-	-	8,76	7,04
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 32-40 мм	м ³	-	-	13,62	10,94
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	-	-	21,4	18,6
5855000000	Сборные железобетонные конструкции	м ³	100	100	-	-
5858030000	Сборные железобетонные конструкции	м ³	-	-	100	100

Таблица 7-44. (продолжение)

Измеритель: 100 м³ сборных железобетонных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка лотков			
			в сооружениях прямоугольных	между сооружениями		
				сечение, м ²		
			до 0,2	более 0,2	до 0,5	более 0,5
			7-44-5	7-44-6	7-44-7	7-44-8
	Прямые затраты:	руб.	20984,87	12226,32	18446,34	15355,93
	заработная плата рабочих	руб.	9591,40	5192,94	10020,99	7915,74
	эксплуатация машин	руб.	9230,29	5138,56	4056,28	3212,74
	в том числе: заработная плата	руб.	2489,85	1406,69	987,16	780,95
	материальные ресурсы	руб.	2163,18	1894,82	4369,07	4227,45
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	806,00	426,00	833,00	658,00
	Машины и механизмы					
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	18,3	9,2	25	19
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,16	-	-

2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 м ³ /мин	маш.-ч	84,5	49,8	-	-
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	15,54	-	-	-
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	84,5	49,8	-	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,47	10,29	12,9	11,55
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	м ³	-	-	200	200
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,015	0,009	-	-
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,023	0,014	-	-
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м ³	1,9	1,5	-	-
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,2	0,2	0,2	0,2
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,03	-	-	-
1.3-1-17	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: В22,5 (М300)	м ³	-	-	1,01	1
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	0,39	0,54	2,1	1,8
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 25 мм	м ³	1,48	0,86	-	-
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 25-40 мм	м ³	-	1,33	-	-
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 32-40 мм	м ³	2,29	-	-	-
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	1,8	-	-	-
5858030000	Сборные железобетонные конструкции	м ³	100	100	100	100

Раздел 2. Конструкции инженерных тепловых сетей

Таблица 7-45. Устройство непроходных каналов

- Состав работ:**
1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек.
 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки.
 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.
 4. Установка монтажных изделий в местах стыкования лотков с окраской их лаком (2,3).
 5. Засыпка пазух между ячейками каналов песком (3)

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство непроходных каналов		
			однойячейковых		двухъячейковых
			перекрываемых или опирающихся на плиты	собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	
			7-45-1	7-45-2	7-45-3
	Прямые затраты:	руб.	7046,37	6027,72	7694,29
	заработная плата рабочих	руб.	4005,99	3079,68	3813,51
	эксплуатация машин	руб.	2733,99	2649,42	3185,54
	в том числе: заработная плата	руб.	543,91	530,45	644,10
	материальные ресурсы	руб.	306,39	298,62	695,24
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	333,00	256,00	317,00

	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб	2733,99	2649,42	3185,54
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	306,39	298,62	695,24
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0256230000	Битум нефтяной для кровельных и гидроизоляционных работ	т	3,4	2,4	2,5
5285920000	Монтажные связи, соединяемые на сварке (по проекту)	т	-	П	П
5711400000	Песок для строительных работ: природный 50%, обогащенный 50%	м ³	-	-	13,3
5858030000	Сборные железобетонные конструкции - непроходные каналы	м ³	100	100	100

Таблица 7-46. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор

Состав работ: 1. Устройство бетонного основания

2. Установка бетонных блоков (1).

3. Укладка сборных железобетонных конструкций.

4. Установка люков (1-2).

5. Возведение конструкций из монолитного бетона и железобетона.

6. Покрытие наружных поверхностей битумом за 2 раза.

Измеритель: 100 м³ бетонных и железобетонных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство			
			камер со стенками из		неподвижных щитовых опор из	
			бетонных блоков	монолитного бетона	монолитного железобетона	сборных железобетонных конструкций
			7-46-1	7-46-2	7-46-3	7-46-4
	Прямые затраты:	руб.	15403,55	16495,96	12927,83	4345,35
	заработная плата рабочих	руб.	9948,81	9527,76	9443,55	3308,25
	эксплуатация машин	руб.	616,74	865,26	551,55	47,53
	в том числе: заработная плата	руб.	104,65	143,96	76,95	6,38
	материальные ресурсы	руб.	4838,00	6102,94	2932,73	989,57
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	827,00	792,00	785,00	275,00
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,65	1,96	0,97	-
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	38,85	67,95	68,55	12,23
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	26,3	33,5	23,7	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,47	3,9	1,95	0,3
	Материальные ресурсы					
1.1-1-51	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНК-90/40	т	0,84	0,84	0,26	0,26
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,01	0,0183	0,0121	-

1.1-1-226	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м ³	0,3	0,5	0,3	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0275	0,0347	0,025	-
1.9-11-4	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм	м ²	9,2	18	12,6	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0930000000	Арматура для монолитных железобетонных конструкций	т	9,5	19,8	8,5	-
5296230000	Люки чугунные	шт.	14	11	-	-
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	51,8	90,6	91,4	16,3
5745510000	Раствор цементный	м ³	2,9	1,9		1,47
5858000000	Сборные железобетонные конструкции	м ³	52,8	14	10	84

Таблица 7-47. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов

Состав работ: 1. Укладка дренажных труб

2. Конопатка раструбов асбестоцементных труб (1,3).

3. Засыпка труб фильтрующими материалами

4. Установка и разборка опалубки при устройстве фильтрующей обсыпки (3).

Измеритель: 100 м канала

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С фильтрующей обсыпкой		
			вдоль труб		под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных
			асбестоцементных	керамических	
			7-47-1	7-47-2	7-47-3
1.9-11-4	Прямые затраты:	руб.	1802,17	1448,91	23746,88
	заработная плата рабочих	руб.	1431,00	1441,60	6413,00
	эксплуатация машин	руб.	0,52	0,52	1818,03
	в том числе: заработная плата	руб.	0,12	0,12	467,24
	материальные ресурсы	руб.	370,65	6,79	15515,85
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	135,00	136,00	605,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	0,52	0,52	1818,03
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	370,65	6,79	370,65
5711200000	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм	м ²	-	-	168
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
	Гравий для строительных работ фракций 5-20(25) мм	м ³	34	34	34
	Песок строительный марки 55	м ³	83	67	160
5755200000	Трубы керамические дренажные	м	-	102	-

5786300000	диаметром 150 мм Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметром 200 мм	м	102	-	102
------------	---	---	-----	---	-----

Отдел 6. Сборно-монолитные емкостные сооружения

Раздел 1. Закрома сборно-монолитные

Таблица 7-48. Установка закровов сборно-монолитных ячеек

Состав работ: 1. Установка опалубки, арматуры и укладка бетона монолитных узлов сопряжений.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Размер 6х6 м; 9х9 м; 6х9м
			7-48-1
	Прямые затраты:	руб.	20643,74
	заработная плата рабочих	руб.	7867,62
	эксплуатация машин	руб.	3428,04
	в том числе: заработная плата	руб.	693,53
	материальные ресурсы	руб.	9348,08
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	654,00
	Машины и механизмы		
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	36
2.1-18-2	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	27,29
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
2.1-18-21	Тягачи седельные, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	27,29
	Материальные ресурсы		
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,06
1.1-1-79	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м ³	0,09
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0007
1.1-1-227	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м ³	0,96
1.1-1-956	Проволока стальная кровельная светлая	т	0,02
1.3-2-3	Растворы цементные, марка 50	м ³	4,56
1.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, проволока арматурная гладкая периодического профиля, класса ВР-1, диаметр 4 мм	т	0,32
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м ²	48,1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0930130000	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметр 14 мм	т	3,15
0930130000	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметр 16-18 мм	т	4,9
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	48
5856000000	Сборные железобетонные конструкции	шт.	100

Раздел 2. Силосы для хранения сыпучих материалов

Таблица 7-49. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов

Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных и закладных изделий (2-4).
2. Оштукатуривание по сетке монтажных изделий (2,3).
3. Установка опалубки (1,2,4).
4. Установка, сварка и бетонирование анкерных болтов (1)

5. Установка болтов (2)
6. Укладка арматурных сеток в стыках банок (2)
7. Укладка бетона в стыках банок (2)

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка			
			балок кольцевых	стен	плит покрытия	балок криволинейных, диаметр банок
			диаметр банок силосов 3 м			диаметр банок силосов 12 м
			7-49-1	7-49-2	7-49-3	7-49-4
	Прямые затраты:	руб.	12725,75	15389,43	8649,97	95389,63
	заработная плата рабочих	руб.	7546,76	5893,54	4770,36	47541,00
	эксплуатация машин	руб.	2042,97	3539,77	2150,22	20741,73
	в том числе: заработная плата	руб.	364,87	748,45	406,79	4446,02
	материальные ресурсы	руб.	3136,02	5956,12	1729,39	27106,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	598,00	467,00	378,00	3900,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	2042,97	3539,77	2150,22	20741,73
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб	121,52	194,46	170,1	716,94
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т		0,18		
1.1-1-226	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м ³	0,72	0,1	-	3,06
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,14	0,11	0,12	2,06
1.3-2-7	Растворы цементные, марка 200	м ³	1,33	1,75	1,34	
1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	м ³		-		3,5
1.3-4-16	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 32 мм	т	-	-	-	0,78
1.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 36-50 мм	т	-	0,12	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5285920000	Монтажные связи, соединяемые на сварке (по проекту)	т	-	П	П	-
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	3	5,76	-	120
5856000000	Сборные железобетонные конструкции	шт.	100	100	100	100

Раздел 3. Сооружения предприятий по хранению и переработке зерна

Таблица 7-51. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна

Состав работ: 1. Установка опалубки (2).
 2. Сварка стыков (3).
 3. Замоноличивание стыков и швов.

Измеритель: 100 м³ сборных изделий

Код	Наименование ресурсов, статей	Ед.	Монтаж стен	Установка
-----	-------------------------------	-----	-------------	-----------

	затрат	измер.	силосов из блоков объемных с болтовым соединением	бункеров мельниц	воронки с доборными (карнизными элементами)	колонн подсилосного этажа
			7-51-1	7-51-2	7-51-3	7-51-4
	Прямые затраты:	руб.	18073,87	20689,45	16997,39	15000,49
	заработная плата рабочих	руб.	5103,84	7163,73	7570,20	5738,31
	эксплуатация машин	руб.	3800,97	2116,54	4039,10	1634,45
	в том числе: заработная плата	руб.	975,88	581,20	1037,46	373,96
	материальные ресурсы	руб.	9169,06	11409,18	5388,09	7627,73
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	434,00	581,00	660,00	477,00
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	17,6	18,5	17,6	-
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	-	-	-	4,75
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	19,42	20,88	15,48	7,7
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	25,09	1,09	28,66	21,1
	Материальные ресурсы					
1.1-1-80	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м³	0,29	0,53	-	-
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,009	0,01	0,001	-
1.1-1-190	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 35 мм и более	м³	-	-	-	0,59
1.1-1-207	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м³	0,24	0,24	0,24	0,94
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м³	-	1,1	0,04	-
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м³	0,57	0,05	-	-
1.1-1-823	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт IV	м³	1,32	1,32	1,32	-
1.1-1-963	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	-	0,001	-	-
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,0093	0,0096	0,0094	0,00561
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01413	0,01523	0,0113	
1.3-1-38	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, фракция 5-20, F50-I00, W0-2	м³	-	0,44	0,41	-
1.3-1-39	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B20 (M250); ПЗ, фракция 5-20, F100, W2	м³	-	-	-	6,9
1.3-2-7	Растворы цементные, марка 200	м³	-	7,1	-	-
1.3-2-9	Растворы цементные, марка 300	м³	7,3	-	3,24	-
1.9-11-6	Щиты настила для фундаментов	м²	8,9	15,9	6,9	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
1297020000	Болты строительные с гайками и	т	0,00259	-	0,00153	-

5285920000	шайбами					
5290900000	Лестницы шахтные	т	0,05	-	-	-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,86	1,59	0,22	-
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	-
5856000000	Сборные железобетонные конструкции	м ³	100	100	100	100

Отдел 7. Конструкции с применением цементно-стружечных плит

Раздел 1. Перегородки на деревянном каркасе

Таблица 7-52. Устройство перегородок из цементностружечных плит с алюминиевыми нательниками (штапиками)

Состав работ: 1. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания.

2. Установка деревянного каркаса

3. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу посредством алюминиевых нательников с шурупами.

4. Установка минераловатных плит в перегородках (3-6).

Измеритель: 100 м² перегородок за вычетом проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Высота этажа, м, до					
			3,6	6	3,6	6	3,6	6
			без изоляции с однослойной обшивкой с двух сторон		с изоляционной прокладкой, толщина, мм			
					50		80	100
			7-52-1	7-52-2	7-52-3	7-52-4	7-52-5	7-52-6
	Прямые затраты:	руб.	4528,53	6095,30	4979,12	6552,77	5268,14	6861,94
	заработная плата рабочих	руб.	2118,20	2070,60	2526,30	2466,15	2851,11	2802,99
	эксплуатация машин	руб.	187,23	192,44	187,23	211,80	193,93	226,69
	в том числе: заработная плата	руб.	43,48	44,71	43,48	49,28	45,06	52,80
	материальные ресурсы	руб.	2223,10	3832,26	2265,59	3874,82	2223,10	3832,26
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	178,00	174,00	210,00	205,00	237,00	233,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	187,23	192,44	187,23	211,8	193,93	226,69
	Материальные ресурсы							
1.1-1-77	Прочие материалы	руб.	240,45	186,62	282,94	229,18	240,45	186,62
	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м ³	0,5	0,26	0,5	0,26	0,5	0,26
1.1-1-78	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м ³	-	0,95	-	0,95	-	0,95
1.1-1-220	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м ³	0,15	-	0,15	-	0,15	-
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м ³	-	0,14	-	0,14	-	0,14
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные,	т	0,036	0,026	0,036	0,026	0,036	0,026

	масса от 2,5 до 4,0 кг							
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5275120000	Нательники для заделки стыков каркасных навесных панелей для горизонтальных НН01	м	П	П	П	П	П	П
5275120000	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	72	72	72	72	72	72
5367460000	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщиной 10 мм	м ²	210	210	210	210	210	210
5762900000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	-	-	5,15	5,15	7,21	9,27

Таблица 7-53. Устройство перегородок из цементностружечных плит без алюминиевых нательников (штапиков)

Состав работ: 1. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания

2. Установка деревянного каркаса

3. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу шурупами.

4. Установка минераловатных плит в перегородки (2-4)

5. Обработка лузг (углов) перегородок.

Измеритель: 100 м² перегородок за вычетом проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Без изоляции с однослойной обшивкой с двух сторон	С изоляционной прокладкой, толщина, мм			Дополнительный слой
				50	80	100	
				7-53-1	7-53-2	7-53-3	7-53-4
1.1-1-923	Прямые затраты:	руб.	2316,95	2827,76	3189,54	3029,04	530,57
	заработная плата рабочих	руб.	1456,69	1904,00	2261,00	2201,50	470,27
	эксплуатация машин	руб.	180,14	200,24	203,22	217,36	60,30
	в том числе: заработная плата	руб.	42,57	47,32	48,02	51,36	14,25
	материальные ресурсы	руб.	680,12	723,52	725,32	610,18	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	127,00	160,00	190,00	185,00	41,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	180,14	200,24	203,22	217,36	60,3
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	244,79	288,19	245,63	211,82	-
	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,03	0,03	0,03	0,03	-
	1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,031	0,031	0,037	0,026
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5333100000	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 40-75 мм	м ³	0,23	0,23	0,18	0,27	-
5333100000	Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II	м ³	0,86	0,86	0,78	0,94	-

5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 19-22 мм	м ³	0,14	0,14	0,14	-	-
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 25-40 мм	м ³	-	-	-	0,14	-
5367460000	Плиты цементно- стружечные не шлифованные, толщиной 10	м ²	210	210	210	210	105
5762900000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	-	5,15	7,21	9,27	-

Отдел 8. Ограды, ворота, калитки

Таблица 7-54. Установка оград

Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием
2. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном (1-3)
3. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном (4-11).
4. Установка монтажных изделий со сваркой.
5. Навеска панелей на столбы с закреплением (2-5, 8-10)
6. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки (6,7).
7. Укладка кирпичных подкладок под столбы (4-11).
8. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением (11).
9. Рытье ям и устройство песчаных подушек (12)

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка железобетонных оград из панелей, длина, м			Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей из сетчатых панелей, высота, м, до	
			4	3	4,8 при шаге столбов 2,4	1,6	2
			7-54-1	7-54-2	7-54-3	7-54-4	7-54-5
	Прямые затраты:	руб.	5112,91	4463,04	4051,85	6818,56	6818,56
	заработная плата рабочих	руб.	1335,15	1056,51	870,75	2623,86	2623,86
	эксплуатация машин	руб.	3320,01	3122,53	2846,37	4134,44	4134,44
	в том числе: заработная плата	руб.	960,24	900,99	821,76	1201,38	1201,38
	материальные ресурсы	руб.	457,75	284,00	334,73	60,26	60,26
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	115,00	91,00	75,00	226,00	226,00
	Машины и механизмы						
2.1-1-19	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м ³	маш.- ч	1	0.71	1	-	-
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.- ч	29,6	28	25.1	39,1	39,1
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.- ч	2,66	4	2,66	4,38	4,38
2.1-17-52	Ямокопатели	маш.- ч	-	-	-	0,48	0,48

2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,87	2,54	2,68	1,46	1,46
Материальные ресурсы							
1.1-1-351	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	-	-	-	0,021	0,021
1.1-1-956	Проволока стальная кровельная светлая	т		-		0,002	0,002
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003	0,0045	0,003	0,004	0,004
1.3-1-15	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности: B15 (M200)	м³	0,78	0,45	0,56	-	-
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5260000000	Панели сетчатые	м²	-	-	-	97,2	143
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном	м³	-	-	-	3,46	3,46
5745510000	Раствор цементный	кг	-	-	-	0,009	0,009
5745510000	Раствор цементный	м³	-	-	-	0,009	0,009
5899010000	Панели оград сборные железобетонные	шт.	24,8	33,3	20,7	33,3	33,3
5899010000	Столбы бетонные для оград	шт.	-	33,3	41,5	33,3	33,3
5899010000	Фундаменты под сборные железобетонные ограды	шт.	24,8	33,3	41,5	-	-

Таблица 7-54. (продолжение)

Измеритель: 100 м оград

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Остановка металлических оград по железобетонным столбам						Устройство песчаных подушек, толщина 30 см
			без цоколя					из колючей проволоки	
			из сетки		из сетчатых панелей				
			высота, м, до						
			1,7	2,2	1,2	1,7	2,2		
			7-54-6	7-54-7	7-54-8	7-54-9	7-54-10	7-54-11	
	Прямые затраты:	руб.	5336,02	5662,74	4006,25	4091,02	4197,20	3913,68	506,77
	заработная плата рабочих	руб.	2450,19	2718,37	1703,70	1773,58	1861,01	1136,62	431,28
	эксплуатация машин в том числе:	руб.	1957,45	1971,60	2189,37	2204,26	2218,40	1233,39	75,49
	заработная плата рабочих	руб.	561,67	565,02	629,75	633,26	636,61	358,89	19,08
	материальные ресурсы	руб.	928,38	972,77	113,18	113,18	117,79	1543,67	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	201,00	223,00	135,00	142,00	149,00	97,90	44,60
	Машины и механизмы								
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	18,3	18,3	20,7	20,7	20,7	11,5	-
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до	маш.-ч	-	-	-	-	-	-	0,72

2.1-10-5	5 т Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 м³/мин	маш.- ч	-	-	-	-	-	-	0,37
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.- ч	6,34	6,34	6,93	6,93	6,93	-	-
2.1-17-52	Ямокопатели	маш.- ч	0,37	0,37	0,48	0,48	0,48	0,48	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.- ч	0,57	0,76	0,33	0,53	0,72	0,76	-
2.1-30-1	Трамбовки пневматические Материальные ресурсы	маш.- ч	-	-	-	-	-	-	0,8
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	-	-	-	-	-	0,0024	-
1.1-1-211	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 25-32мм	м³	-	-	-	-	-	0,52	-
1.1-1-351	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0,016	0,016	0,021	0,021	0,021	-	-
1.1-1-822	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м³	-	-	-	-	-	0,52	-
1.1-1-956	Проволока стальная кровельная светлая	т	0,001	0,002	0,001	0,001	0,002	-	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э- 42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,006	0,006	0,012	0,012	0,012	-	-
1.3-4-4	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм Материальные ресурсы, не учтенные в расценках	т	0,152	0,159	-	-	-	-	-
1211000000	Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8x2,3 мм оцинкованная	т	-	-	-	-	-	0,06	-
1275200000	Сетка стальная плетеная	м²	150	200	-	-	-	-	-
1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	-	-	-	-	-	0,024	-
5260000000	Панели сетчатые	м²	-	-	97,2	143	189	-	-

5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	П	П	-
5711400000	Песок строительный	м ³	-	-	-	-	-	-	7,1
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	1,23	1,57	1,38	1,38	1,38	1,38	-
5745510000	Раствор цементный	кг	0,007	0,007	0,009	0,009	0,009	-	-
5745510000	Раствор цементный	м ³	0,007	0,007	0,009	0,009	0,009	-	-
5899010000	Столбы бетонные для оград	шт.	29,5	29,5	33,3	33,3	33,3	33,3	-

Таблица 7-55. Устройство ворот и калиток

Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием

2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном (1,3).

3. Установка металлических стоек (1).

4. Устройство кирпичных подкладок под столбы (1,2).

5. Навеска ворот и калиток со сваркой.

Измеритель: 100 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство ворот распашных с установкой		
			металлических столбов	железобетонных столбов	
				без фундаментов	с фундаментами
			7-55-1	7-55-2	7-55-3
	Прямые затраты:	руб.	38348,53	34623,27	54854,45
	заработная плата рабочих	руб.	22784,00	11690,21	16120,20
	эксплуатация машин	руб.	12245,43	22526,35	38518,50
	в том числе: заработная плата	руб.	3371,80	6447,30	10959,73
	материальные ресурсы	руб.	3319,10	406,71	215,75
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1780,00	959,00	1340,00
2.1-3-35	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	3229,12	2512,79	5639,08
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	88,3	196	322
1.1-1-57	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	243,04	190,96	-
	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,16	-	-
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,03	0,03	0,03
5262150000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
	Металлические изделия полотна ворот	шт.	200	200	200
	Стойки металлические опорные	т	П	-	-
5745090000	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке	м ³	29,1	29,1	5,41
5899010000	Столбы железобетонные	шт.	-	200	200
5899010000	Фундаменты под сборные железобетонные ограды	шт.	-	-	200

Таблица 7-55. (продолжение)

Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием.

2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном (5)
3. Установка металлических стоек (5).
4. Устройство щебеночной подготовки под бетонные столбы (4, 8)
5. Устройство кирпичных подкладок под столбы (5)
6. Навеска ворот и калиток со сваркой

Измеритель: 100 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство калиток				Установка дополнительных бетонных столбов
			с установкой столбов		без установки столбов при		
			бетонных	металлических	металлических оградах и оградах из панелей	железобетонных оградах со столбами	
			7-55-4	7-55-5	7-55-6	7-55-7	
2.1-3-35	Прямые затраты:	руб.	26895,97	10901,82	1225,63	4490,59	15852,37
	заработная плата	руб.	6318,90	10205,00	844,90	1060,29	4700,50
	рабочих	руб.	20117,25	528,69	236,89	3214,55	10835,89
	эксплуатация	руб.	5770,50	111,82	42,86	891,97	3064,92
	машин	руб.	459,82	168,13	143,84	215,75	315,98
	в том числе:	руб.	531,00	785,00	71,00	89,10	395,00
	заработная плата	руб.	2554,33	528,69	236,89	212,52	2074,85
	материальные	руб.	172	-	-	29,4	85,8
	ресурсы	руб.	315,98	24,29	-	-	315,98
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,03	-
1.1-1-1566	Машины и механизмы	руб.	100	100	100	100	-
	Прочие машины	руб.	-	П	-	-	-
	Краны на	руб.	3	-	-	-	-
	автомобильном	руб.	-	-	-	-	-
	ходу,	руб.	-	-	-	-	-
	грузоподъемность	руб.	-	-	-	-	-
	до 10 т	руб.	-	-	-	-	-
	Материальные ресурсы	руб.	-	-	-	-	-
	Прочие материалы	руб.	-	-	-	-	-
	Электроды, марка	руб.	-	-	-	-	-
5262150000	Э-42, 46, 50,	руб.	-	-	-	-	-
	диаметр 4 - 6 мм	руб.	-	-	-	-	-
	Материальные ресурсы, не	руб.	-	-	-	-	-
	учтенные в	руб.	-	-	-	-	-
	расценках	руб.	-	-	-	-	-
	Металлические	шт.	100	100	100	100	-
	изделия полотна	шт.	-	П	-	-	-
	калиток	шт.	3	-	-	-	-
	Стойки	шт.	-	-	-	-	-
	металлические	шт.	-	-	-	-	-
5290900000	опорные	шт.	-	-	-	-	-
	Щебень для	м³	-	-	-	-	-
	строительных	м³	-	-	-	-	-
	работ	м³	-	-	-	-	-
	Щебень из	м³	-	-	-	-	-
	естественного	м³	-	-	-	-	-
	камня для	м³	-	-	-	-	-
	строительных	м³	-	-	-	-	-
	5711130000	5711130000	5711130000	5711130000	5711130000	5711130000	5711130000

5745090000	работ марки 200 фракции 10(15)-20(25) мм	м ³	-	5	-	-	-
5899010000	Смеси бетонные, КСГ, песчаного бетона на обогащенном Столбы бетонные для оград	шт.	100	-	-	-	100

Отдел 9. Прочие работы в производственных, жилых и общественных зданиях

Таблица 7-56. Установка стальных крепежных элементов

Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов.

Измеритель: 1 т стальных элементов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Арматурных стыковых накладок	Стальных конструкций для крепления подвесных путей	Монтажных изделий, масса, кг	
			7-56-1	7-56-2	до 20	более 20
					7-56-3	7-56-4
	Прямые затраты:	руб.	3231,49	457,41	1057,82	829,06
	заработная плата рабочих	руб.	2276,30	256,58	571,75	420,45
	эксплуатация машин	руб.	379,85	128,91	198,40	192,86
	в том числе: заработная плата	руб.	30,81	18,86	22,21	21,97
	Материальные ресурсы	руб.	575,34	71,92	287,67	215,75
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	170,00	22,10	42,70	31,40
	Машины и механизмы					
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	43,78	8,62	18,32	17,53
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,98	0,92	0,94	0,94
	Материальные ресурсы					
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,08	0,01	0,04	0,03
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0930130000	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметр 20-22 мм	т	1	-	-	-
5264030000	Пути подвесных кранов и монорейсы в комплекте с накладными и соединительными планками	т	-	1	-	-
5291000000	Монтажные связи, соединяемые на сварке	т	-	-	1	1

Таблица 7-57. Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях

Состав работ: 1. Установка в шов (с последующим удалением) временной прокладки (1)
2. Конопатка паклей, зачеканка и расшивка швов раствором (2).

Измеритель: 100 м шва

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Крупнопанельных	Кирпичных и крупноблочных
			7-57-1	7-57-2
	Прямые затраты:	руб.	593,93	1002,69
	заработная плата рабочих	руб.	476,63	655,82
	эксплуатация машин	руб.	5,96	12,65

	в том числе: заработная плата	руб.	1,41	2,99
	Материальные ресурсы	руб.	111,34	334,22
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	39,10	53,80
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	5,96	12,65
	Материальные ресурсы			
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	-	22
1.1-1-877	Плиты древесностружечные (ПДС), прирезанные по двум сторонам, марка Н-1, конструктивные, нешлифованные, толщина 19 мм	100 м ²	0,0452	-
1.1-1-965	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 0,55 мм	т	0,004	-
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м ³	-	0,26
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
57,74310000	Пергамин кровельный П-350	м ²	99,4	107

Таблица 7-58. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Состав работ: 1. Промазка и укладка жгута (1).
2. Укладка термоизоляционных вкладышей (2-5).
3. Покрытие изолируемой поверхности битумом (3).
4. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем (6).

Измеритель: 100 м шва

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство герметизации					
			стыков					
			гориз-ных и вертик-ных	гориз-ных	вертик-ных	гориз-ных	вертик-ных	гориз-ных и вертик-ных
			стеновых панелей					
			прокладками на клею один ряд	минераловатными пакетами	пенополистиролом		мастикой вулканизирующей тиоколовой	
			7-58-1	7-58-2	7-58-3	7-58-4	7-58-5	7-58-6
	Прямые затраты:	руб.	82,03	62,72	251,55	63,63	127,27	202,42
	заработная плата	руб.	75,33	41,88	126,78	48,00	99,73	192,78
	рабочих							
	эксплуатация машин	руб.	6,70	20,84	23,08	15,63	27,54	9,64
	в том числе:	руб.	1,58	4,93	5,45	3,69	6,51	1,69
	заработная плата							
	Материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	101,69	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,33	3,70	11,20	4,24	8,81	16,20
	Машины и механизмы							
2.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	-	-	-	-	-	3,67
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,28	0,31	0,21	0,37	0,09
	Материальные ресурсы							
1.1-1-52	Битумы нефтяные, строительные марка	т	-	-	0,03	-	-	-

	БН, БНСК								
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
2244440000	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м ³	-	-	-	0,54	1,07	-	
2513110000	Клей-мастика КН-2 (резиновый)	кг	13	30	-	-	-	-	
2513310000	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	т	-	-	-	-	-	0,0209	
5762900000	Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем П-125	м ³	-	0,8	1,16	-	-	-	
5775510000	Прокладки пенополиэтиленовые уплотняющие "Вилатерм-сп"	м	105	-	-	-	-	-	
5952460000	Стеклоткань конструкционная т 10	м ²	-	29,04	54	-	-	-	

Таблица 7-58. (продолжение)

Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем (7-9).

2. Устройство водоотбойной ленты в открьшх стыках (10) и водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках (11).

3. Солнцезащита негвердеющих герметизирующих мастик (12).

Измеритель: 100 м шва

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство герметизации			Устройство водоотбойной ленты	Устройство водоотводящего фартука	Устройство солнцезащиты полимер- цементным составом
			стыков горизонт- ных и вертик-ных мастикой герметиз- щей твердеющей	коробок оком и балконных дверей мастикой				
				вулканизирующей тиоколовой	герметизирующей нетвердеющей	вертикальный стык		
			7-58-7	7-58-8	7-58-9	7-58-10	7-58-11	7-58-12
	Прямые затраты:	руб.	227,03	192,07	236,77	125,99	13,23	229,79
	заработная плата рабочих	руб.	208,25	182,07	218,96	123,76	12,49	226,07
	эксплуатация машин	руб.	18,78	10,00	17,81	2,23	0,74	3,72
	в том числе:	руб.	3,37	1,71	3,33	0,53	0,18	0,88
	заработная плата Материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	17,50	15,30	18,40	10,40	1,05	18,10
	Машины и механизмы							
2.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	6,73	4,12	5,51	-	-	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	0,09	0,18	0,03	0,01	0,05

1.1-1-118	Материальные ресурсы Вода	м ³	-	-	-	-	-	0,00021
	Материальные ресурсы, учтенные расценках	не в						
1811140000	Лента алюминиевая	кг	-	-	-	1,5	-	-
2241510000	Дисперсия поливинилацетатная пластифицированная	т	-	-	-	-	-	0,00064
2513310000	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	т	-	0,0134	-	-	-	-
5275120000	Водоотводящий фартук	кг	-	-	-	-	0,05	-
5745120000	Смеси сухие для растворов	т	-	-	-	-	-	0,098
5772510000	Мастика герметизирующая нетвердеющая	т	0,0762	-	0,0721	-	-	-

Таблица 7-58. (продолжение)

Состав работ: 1. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик (13).

2. Зачистка и расшивка швов раствором (14).

3. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок (15).

4. Раскрой полиэтилена на полосы (16-18).

5. Приварка полос (16-18).

6. Проверка качества швов дефектоскопом (16-18).

Измеритель: 100 м шва

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство солнцезащиты красками (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на		
			7-58-13	7-58-14	7-58-15	горизонтальной поверхности	вертикальной поверхности	потолочной поверхности
2.1-18-7	Прямые затраты:	руб.	15,83	181,10	408,19	1039,85	1353,32	1731,85
	заработная плата рабочих	руб.	12,11	90,87	376,08	912,55	1207,44	1573,00
	эксплуатация машин	руб.	3,72	0,00	6,70	55,34	73,92	86,89
	в том числе:							
	заработная плата рабочих	руб.	0,88	0,00	1,58	11,07	14,78	17,38
	материальные ресурсы	руб.	0,00	90,23	25,41	71,96	71,96	71,96
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,07	7,37	29,80	78,60	104,00	121,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	-	-	-	55,34	73,92	86,89
	Автомобили	маш.-ч	0,05	-	0,09	-	-	-
	грузовые бортовые, грузоподъемность							

	до 5 т							
	Материальные ресурсы							
1.1-1-146	Прочие материалы	руб.	-	-	-	71,96	71,96	71,96
	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	-	-	0,006	-	-	-
1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	м³	-	0,2	0,04	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
2245220000	Лента полиэтиленовая	т	-	-	-	0,03	0,03	0,03
2329160000	Краски фасадные перхлорвиниловые	т	0,0042	-	-	-	-	-

Таблица 7-59. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней

Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе.
2. Подшлифовка ступеней (2).

Измеритель: 100 м ступеней

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гладких	С мозаичным покрытием
			7-59-1	7-59-2
	Прямые затраты:	руб.	1551,95	1686,49
	заработная плата рабочих	руб.	1285,20	1416,10
	эксплуатация машин	руб.	172,70	172,70
	в том числе: заработная плата	руб.	40,81	40,81
	материальные ресурсы	руб.	94,05	97,69
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	108,00	119,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб	172,7	172,7
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб	-	3,64
1.3-2-3	Растворы цементные, марка 50	м³	0,25	0,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5891000000	Ступени железобетонные	м	100	100

Таблица 7-60. Установка металлических ограждений

Состав работ: 1. Установка ограждений (1-4) и поручней (1-3)
2. Изготовление закруглений (1-2).

Измеритель: 100 м ограждений

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	С поручнями из			Без поручня
			твердолиственных пород	хвойных пород	поливинилхлорида	
			7-60-1	7-60-2	7-60-3	7-60-4
	Прямые затраты:	руб.	2251,12	1757,92	794,11	592,83
	заработная плата рабочих	руб.	2145,42	1652,22	704,04	511,69
	эксплуатация машин	руб.	105,70	105,70	90,07	81,14
	в том числе: заработная плата	руб.	24,98	24,98	21,28	19,17
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	174,00	134,00	57,10	41,50
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	105,7	105,7	90,07	81,14
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5262420000	Лестницы, косоуры, площадки, ограждения	т	2,09	2,09	2,09	2,09
5361760000	Поручни из твердолиственных порол тип 1, размеры 54x27 мм	м	102	-	-	-
5361770000	Поручни хвойных пород тип 1, размеры 54x27 мм	м	-	102	-	-
5733110000	Цемент	т	0,15	0,15	0,15	0,15
5772111000	Поручни из поливинилхлорида тип 1 размеры 54x27 мм	м	-	-	102	

Таблица 7-61. Устройство сливов из бутерола в горизонтальных швах наружных стеновых панелей

Состав работ: 1. Промазка клеем слива.
2. Укладка слива.

Измеритель: 1 м² слива

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство сливов из бутерола в горизонтальных швах наружных стеновых панелей	
			7-61-1	
	Прямые затраты:	руб.	61,88	
	заработная плата рабочих	руб.	7,53	
	эксплуатация машин	руб.	0,22	
	в том числе: заработная плата	руб.	0,05	
	материальные ресурсы	руб.	54,13	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,63	
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	0,22	
	Материальные ресурсы			
1.1-1-104	Бутерол	м ²	1	
1.1-1-394	Клей мастика (резиновый), КН-2	т	0,0013	

Таблица 7-62. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей пенополиуретаном "Вилан-405"

Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем

Измеритель: 100 м шва

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей пенополиуретаном "Вилан-405"	
			7-62-1	
	Прямые затраты:	руб.	200,22	
	заработная плата рабочих	руб.	192,78	
	эксплуатация машин	руб.	7,44	
	в том числе: заработная плата	руб.	1,76	
	материальные ресурсы	руб.	0,00	
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,20	
	Машины и механизмы			
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2513400000	Герметики ППУ "Вилан-405"	кг	31,5

Таблица 7-63. Оклейка горизонтальных и вертикальных стыков панелей наружных стен воздухозащитной самоклеющейся лентой "Герлен-Д" в каркасно-панельных зданиях

Измеритель: 100 м стыка

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оклейка горизонтальных и вертикальных стыков панелей наружных стен воздухозащитной самоклеющейся лентой "Герлен-Д" в каркасно-панельных зданиях
			7-63-1
2245290000	Прямые затраты:	руб.	81,27
	заработная плата рабочих	руб.	81,27
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,00
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2245290000	Ленты герметизирующие, марка "Герлен-д"	м	100

Таблица 7-85. Устройство герметизации стыков стеновых панелей с люлек

Состав работ: 1. Укладка термоизоляционных вкладышей.

2. Покрытие изолируемой поверхности битумом (2).

3. Установка и передвижка люлек.

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство герметизации стыков			
			горизонтальных	вертикальных	горизонтальных	вертикальных
			стеновых панелей с люлек			
			минераловатными пакетами	пенополистиролом		
			7-85-1	7-85-2	7-85-3	7-85-4
2.1-4-68	Прямые затраты:	руб.	424,81	324,67	87,38	176,77
	заработная плата рабочих	руб.	41,88	126,78	48,00	99,73
	эксплуатация машин	руб.	41,72	96,20	39,38	77,04
	в том числе: заработная плата	руб.	6,80	12,00	5,82	10,94
	материальные ресурсы	руб.	341,21	101,69	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,70	11,20	4,24	8,81
	Машины и механизмы					
2.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	1,67	5,85	1,9	3,96
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	0,31	0,21	0,37
1.1-1-52	Материальные ресурсы					
	Битумы нефтяные,	т	-	0,03	-	-

1.1-1-395	строительные марка БЫ, БНСК Клей мастика, КН-3	т	0,03	-	-	-
2244440000	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках Плиты теплоизоляционные из пеноштста полистирольного	м ³	-	-	0,54	1,07
5762900000	Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем П-125	м ³	0,8	1,16	-	-
5952420000	Стеклоткань конструкционная	м ²	29,04	54	-	-

Таблица 7-85. (продолжение)

Состав работ: 1. Промазка и укладка жгута (5)

2. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем (6, 7)

3. Установка и передвижка люлек.

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей с люлек		
			прокладками на клею в один ряд	мастикой	
				вулканизирующейся тиоколовой	герметизирующей нетвердеющей
				7-85-6	7-85-7
	Прямые затраты:	руб.	117,65	326,45	360,98
	заработная плата рабочих	руб.	75,33	212,06	229,07
	эксплуатация машин	руб.	42,32	114,39	131,91
	в том числе: заработная плата	руб.	4,78	11,08	13,50
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,33	17,82	19,25
	Машины и механизмы				
2.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	2,85	8,38	9,05
2.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	-	3,67	6,73
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,09	0,18
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2513110000	Клей-мастика КН-2 (резиновый)	кг	13	-	-
2513310000	Мастика тиоколовая строительного назначения	т	-	0,0209	-
5772510000	Мастика герметизирующая нетвердеющая	т	-	-	0,0762
5775510000	Прокладки пенополиэтиленовые уплотняющие "Вилатерм"	м	105	-	-

Таблица 7-85. (продолжение)

Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмоширицем (8, 9).
 2. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках (10) и водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках (11).
 3. Установка и передвижка люлек.

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство			
			герметизации коробок окон и балконных дверей с люлек мастикой		водоотбойной ленты с люлек	водоотводящего фартука с люлек
			вулканизирующейся тиоколовой	герметизирующей нетвердеющей		
			вертикальный стык			
			7-85-8	7-85-9	7-85-10	7-85-11
	Прямые затраты:	руб.	309,15	377,54	184,49	19,11
	заработная плата рабочих	руб.	200,28	240,86	123,76	12,49
	эксплуатация машин	руб.	108,87	136,68	60,73	6,62
	в том числе: заработная плата	руб.	10,57	13,98	5,77	0,70
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,83	20,24	10,40	1,05
	Машины и механизмы					
2.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	7,91	9,51	4,68	0,47
2.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	4,12	5,51	-	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	0,03	0,01
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
1811140000	Лента алюминиевая	кг	-	-	1,5	-
2513310000	Мастика тиоколовая строительного назначения	т	0,0134	-	-	-
5275120000	Водоотводящий фартук	кг	-	-	-	0,05
5772510000	Мастика герметизирующая нетвердеющая	т	-	0,0721	-	-

Таблица 7-85. (продолжение)

Состав работ: 1. Солнцезащита нтвердеющих герметизирующих мастик (12, 13)
 2. Зачистка, зачеканка раствором и расшивка швов (14).

3. Приготовление полимерцементного раствора вручную (14)

4. Установка и передвижка люлек.

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство		
			солнцезащиты с люлек		ззчеканки и расшивки вертикальных и горизонтальных швов панелей с люлек полимерцементным раствором
			полимерцементным составом	красками ПХВ: бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми	
	Прямые затраты:	руб.	331,67	21,83	339,10
	заработная плата рабочих	руб.	226,07	12,11	226,01
	эксплуатация машин	руб.	105,60	9,72	112,67
	в том числе:	руб.	10,01	1,42	11,62
	заработная плата				
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,42
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,10	1,07	18,16
	Машины и механизмы				
2.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	8,15	0,48	8,18
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,14
	Материальные ресурсы				
1.1-1-118	Вода	м³	0,00021	-	0,06
	Материальные ресурсы, учтенные в расценках	не в			
2241510000	Дисперсия поливинилацетатная пластифицированная	т	0,00064	-	-
2294990000	Латексы синтетические	т	-	-	0,0066
2329160000	Краски фасадные перхлорвиниловые	т	-	0,0042	-
5745120000	Смеси сухие для растворов	т	0,098	-	0,3

Таблица 7-86. Установка прямой части поливинилхлоридного поручня

Состав работ: 1. Установка поручня

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка прямой части поливинилхлоридного поручня на ранее установленные стальные решетки лестничных ограждений
			7-86-1

	Прямые затраты:	руб.	117,11
	заработная плата рабочих	руб.	117,11
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,35
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5772110000	Поручни поливинилхлоридные	м	102